工事用・安全・保安機材 総合カタログ

VOL.3

SAFETY

高所作業 使おう安全帯

なくそう 墜落災害

横幕布製
詳細は 92 ページをご覧下さい。

たれ幕
詳細は 91 ページをご覧下さい。

吹流し
詳細は95ページをご覧下さい。

マンガ標識
詳細は73~77ページをご覧下さい。

社旗

クリーンBOX 清掃用具
詳細は 20 ページをご覧下さい。

掲示板架台
詳細は64ページをご覧下さい。

すいがら入れ
詳細は 135 ページをご覧下さい。

消火バケツ 消火器・BOX
詳細は135ページをご覧下さい。

システム掲示板
詳細は64~66ページをご覧下さい。

KY レール
詳細は62ページをご覧下さい。

現場事務所看板

詳細は166ページをご覧下さい。

玉掛警報器
詳細は 96 ページをご覧下さい。

ヘルベルト
詳細は 111 ページをご覧下さい。

ポケット掲示板
詳細は 71 ページをご覧下さい。

クズ入れ
詳細は 135 ページをご覧下さい。

消火器
詳細は 135 ページをご覧下さい。

レスキューボードベンチ
詳細は 56 ページをご覧下さい。

プランター
詳細は 135 ページをご覧下さい。

ゲート標識
詳細は 76 ページをご覧下さい。

プラットウォール
詳細は 21 ページをご覧下さい。

ゲート

カーブミラー
詳細は 39 ページをご覧下さい。

アルミゲート
詳細は 56 ページをご覧下さい。

ヘルメット
詳細は107~110ページをご覧下さい。

工事名称：○○○○○○○○○○工事
工　　期：令和　年　月　日~令和　年　月　日
発 注 者：○○○○○○○
監 督 員：○○○○○○○
設計監理：○○○○○○○
《施工業者》
建　　築：株式会社 ○○○○
電　　気：有限会社 ○○○○
機　　械：株式会社 ○○○○

工事標示板
詳細は 51 ページをご覧下さい。

壁掛けプランター
詳細は 135 ページをご覧下さい。

法令表示板 取付ベース
詳細は 62 ページをご覧下さい。

ご近所の皆様へ
詳細は 59 ページをご覧下さい。

プランター
詳細は 135 ページをご覧下さい。

道路工事現場イメージ

地球に優しい企業であることの一つの取り組みとして、
保安・安全用品のレンタルを行っています。
ご活用いただくことで産業廃棄物を減らすことができ、
資源の有効活用が実現できます。
豊富な機材の中から必要な物を、必要な期間ご利用いただける、
地球環境に優しいレンタル機材を、ぜひご活用ください。

ソーラー式
ポータブルLED標示機
詳細は 28 ページをご覧下さい。

LED 着脱式回転灯
詳細は 30 ページをご覧下さい。

セフティボール
詳細は 31 ページをご覧下さい。



ソーラー信号機
詳細は 28 ページをご覧下さい。

スプレンダーGⅢ
詳細は 29 ページをご覧下さい。

回転灯クランプ
詳細は 30 ページをご覧下さい。

ソーラーキングミニ
詳細は 30 ページをご覧下さい。

マルチバイス
詳細は 30 ページをご覧下さい。

昇降式
ソーラー電光盤
詳細は 25 ページをご覧下さい。

ガイドロード
詳細は 35 ページをご覧下さい。

ソーラーサイン
詳細は 27 ページをご覧下さい。

クッション
ドラム
詳細は 35 ページをご覧下さい。

ソーラー
ピックラプ
詳細は 29 ページをご覧下さい。

工事標示看板
詳細は 42 ページをご覧下さい。

スリムイエロー
高輝度看板
詳細は45～46ページをご覧下さい。

誘導プレート
詳細は 23 ページをご覧下さい。

KYライン
詳細は 16 ページをご覧下さい。

シーサー
ガード
詳細は 23 ページをご覧下さい。

とまるくん
詳細は 35 ページをご覧下さい。

壊れにくい
矢印板
詳細は 34 ページをご覧下さい。

ソフトコーン M
詳細は 36 ページをご覧下さい。

段差スロープ
詳細は 38 ページをご覧下さい。

カーステップ
詳細は 38 ページをご覧下さい。

シルバーブロック
詳細は 23 ページをご覧下さい。

コーンサイン
詳細は 33 ページをご覧下さい。

パプルゴムマット
詳細は 38 ページをご覧下さい。

グリーンマット
詳細は 38 ページをご覧下さい。

点字マット
詳細は 38 ページをご覧下さい。

セフテム 2
詳細は 54 ページをご覧下さい。

マーカーオメガ
詳細は 36 ページをご覧下さい。

オールシーズンベスト
詳細は 115 ページをご覧下さい。

タイヤストッパー
詳細は 38 ページをご覧下さい。

デルタクッション
詳細は 35 ページをご覧下さい。



ネットフェンス

詳細は 24 ページをご覧下さい。

アルミフェンス

詳細は 16 ページをご覧下さい。



テント

詳細は 20 ページをご覧下さい。

木杭



丁張板

詳細は136ページをご覧下さい。

土のう袋

まくら土のう袋

白土のう
AD-4862

砂入り土のう袋あります！

UV黒土のう袋
（外国製）

UV・OD黒土のう袋
（日本製）

UV黒土のう袋
（日本製）

詳細は 143 ページをご覧下さい。

レンタル

必要な商品を必要な期間だけお貸しします。
【短期間しか使用しない】
【購入しても管理するのが大変】
そういった時に便利。

レンタル取引条件

●ご利用の際は下記の「レンタル取引条件」をご了承下さい。

1. 商品の点検整備は出荷前に実施しておりますが、
   安全作業を行うためにも使用前に今一度確認をお願い致します。

2. 下記については、お客様のご負担となります。
   ① 商品の搬入、搬出に要する運賃。
   ② 電池その他の廃棄料金。
   ③ 商品の保管および維持管理に要する費用。

3. レンタル品の転賃（本契約現場から別現場へレンタル商品を移動した場合は
   別途基本料金を請求いたします。）などは固くお断り致します。

4. レンタル日数は、当社の倉庫から出庫した日から起算し、
   当社の倉庫へ入庫した日までと致します。

5. レンタル期間は基本、最長1年と致します。
   （但し、「発注者との契約期間表示がある場合」を除きます。

6. レンタル料金は、基本料+レンタル料（数量×1日当りの料金×日数）で計算致します。

7. レンタル料金の消費税は、別途となります。

8. 商品引取時の検収において、滅失、破損または補修等が発生していた場合は、
   別途料金を請求いたします。

9. リース期間中の商品の損害（盗難又は、他社による破損等）については、
   お客様のご負担となります。

10. 商品の故障によって生ずる工事の遅れ、または手持ちなどによる損害に関しては、
    当社は一切責任を負いません。

11. レンタル商品の借受けから返却時までの期間は、貴社で責任をもって保全管理を
    お願い致します。

●レンタル商品の損害に対してはお客様の現場保険での対応をお願い致します。
●その他、レンタル商品のご利用に不明な点がございましたら担当者、
または直接当社へお問い合わせ下さい。

レンタル

看板関連商品

詳細は 41〜54 ページをご覧下さい

各種看板レンタルしています。（リース看板はアルミ枠を使用しています）

※高輝度反射板・反射板・無反射板よりお選び下さい。　　両面看板（ベット付）



W1,100×H1,400

W550×H1,400



W550×H1,400

W275×H1,400

W550×H1,400

W550×H1,400

セフテム2



サイズ：1100×1400
（25角のみ）

タイプA
SFT-225A

スリム対応タイプ
サイズ275×1400㎜

セフテム2使用例

サイズ：550×1400
右側にも左側にも
取り付けられます。

SFT-219（19角用）
SFT-225（25角用）

ガードレール、
ガードパイプ取付用
GRサインスタンド

看板用目隠しシート

ゲート看板

サイズ：450×600（板サイズ）
※ご希望に応じて作製できます。

コーンサイン

詳細は 33 ページをご覧下さい

【使用例】　※ご希望に応じて作製できます。

■ サイズ ： 300mm × 500mm
■ 厚　さ ： 4mm
■ 材　質 ： ポリエチレン発泡

掲示板関連

レンタル

安全掲示板 (スチールホワイト)マグネット付　サイズ：900×1,800　アルミ枠

詳細は 63 ページをご覧下さい



標語マグネット　10種類　各1枚

崩壊・倒壊の災害防止	信号・合図の徹底確認
飛来・落下物の災害防止	車両系機械の点検・整備
墜落・転落の災害防止	電気災害の防止
保護具の点検・着用励行	整理整頓・安全第一
機械の点検整備	歳末労働災害防止

数字マグネット　0～8　各5枚

0 1 2 3 4 5 6 7 8

KYボード用掲示板　※A4・A3(タテ型・ヨコ型)お選び下さい。

詳細は 62 ページをご覧下さい

アルミ複合板　後ろ サン木　Jフック

アンゼンミニ掲示板

詳細は 69～70 ページをご覧下さい

AMK-A

AMK-B



※オリジナルで作製も出来ます。

掲示板に必要なものをセットにしたミニ掲示板です。
コンパクトサイズだから場所を取らずに設置できます。
水性マーカーで書き消しできて便利！

掲示板サイズ	900×1200mm
屋根サイズ	120×1200mm
掲示板材質	ガルバリウム鋼板
別途販売	屋根、取付金具セット、マグネット 今週 時間数字・日付数字

アンゼンシステム掲示板

詳細は 64～68 ページをご覧下さい

※オリジナルで作製も出来ます。



ASK-P1　ASK-P2　ASK-P3　ASK-P4

レイアウトはパーツの組み合わせを入れ替えることによって自由にできます。

数字マグネット　0～8　各5枚

0 1 2 3 4 5 6 7 8

標語マグネット

安全スローガン・目標マグネット板
ASK-MG（15枚1組）

① 崩壊・倒壊の災害防止
② 飛来・落下物の災害防止
③ 墜落・転落の災害防止
④ 保護具の点検・着用励行
⑤ 重機･クレーン災害の防止
⑥ 第３者災害の防止
⑦ 玉掛災害の防止
⑧ 機械の点検整備
⑨ 信号・合図の徹底確認
⑩ 車両系機械の点検・整備
⑪ 安全帯使用の徹底
⑫ 電気災害の防止
⑬ 火災災害の防止
⑭ 整理整頓　安全第一
⑮ 歳末労働災害防止

レンタル

掲示板架台関連

アンゼンスタンド掲示板 F型架台

詳細は 63 ページをご覧下さい

（A型掲示板用架台） 設置例

〔フレーム〕重量：55kg/1台

アンゼンスタンド掲示板 F型架台(2連結)

詳細は 63 ページをご覧下さい

設置例



（連結用架台）
〔フレーム〕重量：40kg/1台

社旗ポール セット

旗竿キャップ

ロープ10m

留具

ポール5m

アンゼンミニ掲示板用 スタンド

詳細は 69 ページをご覧下さい

設置例

裏

アンゼンミニ掲示板用 オリジナル架台

設置例

留具

ポール5m

半トンブロック

アンゼンスタンド掲示板 オリジナル架台

詳細は 64 ページをご覧下さい

掲示板の枚数(規格)に応じて製作します。

設置例

アンゼンスタンド掲示板 D型架台

詳細は 63 ページをご覧下さい

設置例

H2,400×W1,800m/m
総重量：約85.8kg

電光盤各種

レンタル

ソーラー電光盤(昇降式)

詳細は 25 ページをご覧下さい

ソーラーパネル↓

【昇降式】
形式/CMF-330SHS

横型 昇降式

NETIS登録番号
CB-100003-VE

製品仕様

表示部	保安灯部：径100㎜×2　2ヶ所 文字表示部：1文字(縦300㎜×横300㎜)3文字
電源	太陽電池及びバッテリー ・太陽電池：36W ・バッテリー：38Ah ・バッテリーボックス：充電電源用 AC100V 50/60Hz
消費電力	平均3.5W、最大5W　※2
バッテリー動作時間	満充電状態より連続使用 約5日間(120時間) ※2
寸法	標　準：H1797㎜ W1200㎜ D900㎜ 昇降式：H1734㎜~2634㎜ W1200㎜ D1000㎜
重量	標　準：約 90kg(バッテリーボックス含む) 昇降式：約125kg(バッテリーボックス含む)

ソーラーガードマン フルカラー

詳細は 26 ページをご覧下さい

形式/CMF-330SVC

ソーラーパネル↓





【徐行】　【旗振り】　【右/左 寄れ】

製品仕様

表示部	16ドット×16ドット/文字　縦3文字×1列
電源	太陽電池及びバッテリー ・太陽電池：36W×2枚 (格納式) ・バッテリー：DC12V　65Ah×1個 ・バッテリーボックス：AC100V充電器装備 AC100V　50/60Hz　過充電、過放電防止機能付 太陽電池充電電流表示、バッテリー残量表示機能装備
消費電力	最大11W以下 (AC充電時75W以下)
バッテリー動作時間	満充電状態より連続使用 約5日間 (120時間) ※2
バッテリー充電時間	バッテリーが「空」の状態からの充電時間 太陽電池 約27時間 (日照時間3.3時間/日で約8日間) AC100V時　約30時間　※4
寸法	ソーラー格納時：H1790mm　W760mm　D990mm 設　置　時：H2050mm　W760mm　D990mm
重量	標　準：約90kg (バッテリーボックス含む)

LED ガードマン

詳細は 27 ページをご覧下さい



豊富な画像で
安全作業を確保します

製品仕様

最大外形寸法：H1886×W1052×D832mm
重量：52kg
LED画面サイズ：H963×W481mm、
LED：LED高輝度タイプ(グリーン・オレンジ・レッド)
パネル枚数：縦4枚(4文字)×横2枚(2文字)
データ入力：カセットによるデータ入力
消費電力：150W以下
使用電源：AC100V～200V (自動にて切替)

ソーラーサイン

詳細は 27 ページをご覧下さい

形式/CMF-330SV(Ⅳ)



製品仕様

表示部	保安灯部：径100㎜×2　2ヶ所 文字表示部：1文字(縦300㎜×横300㎜)3文字
電源	太陽電池、及びバッテリー ・太陽電池：36W ・バッテリー：38Ah ・バッテリーボックス：充電電源用　AC100V　50/60Hz
消費電力	平均3.5W、最大5W ※2
バッテリー動作時間	満充電状態より連続使用 約5日間(120時間) ※2
寸法	H1796㎜　W690㎜　D750㎜(ソーラーパネル含む)
重量	標　準：約 80kg(バッテリーボックス含む)

フルカラー ネオサイン LL

詳細は 27 ページをご覧下さい

横型 昇降式

サイズ ： H1380×W2074（下降時）
パネルドット数 ： 12×12
ドット構成 ： φ5　LED
表示色 ： 256色
昇降高さ ： 最大1,000㎜
重量 ： 180kg
電源 ： AC100V　50Hz
最大消費電力 ： 最大41W

LED カラー電光盤

詳細は 27 ページをご覧下さい

上昇時
KAES-LB232-K2
電動昇降式
サイズ：W1,185×H2,210(2,860)×D1,038
※ 軽トラック搭載も可能です。

ガソリン発電機

野外作業
(建築現場、道路工事や照明)などに。

電光盤・警告灯各種

レンタル

GE-1200

詳細は 28 ページをご覧下さい

（架台アルミ製）

（架台メッキ製）

サイズ：W1,121×H1,527×D900　総重量：約43kg　電源：AC100V 285W

LED 電光盤 LE-11

LED表示は、4パタ　ンのエコノミ　タイプ
据置式軽トラック搭載型

▶ 高視認性

LED使用により高視認性

▶ 簡単操作

文字、矢印表示は簡単操作。
メッセージは1秒点滅、0.5秒消灯の点滅標示。
2個以上のメッセージを選択した場合、1度の点滅で次のメッセージに移ります。

メッセージは4パターン



画面サイズ：W960×H380
表示文字数標示：3文字オレンジ
標　示：固定
電　源：AC100V
消費電力(回転灯含む)：140W
パターン数：4パターン
標示板：中央板#329、311F高輝度仕様
オプション：軽トラック搭載取付け金具、昇降式も可能

ソーラー式 ポータブルLED標示機

詳細は 28 ページをご覧下さい

製品名：CMF-230SH

NETIS 国土交通省新技術情報提供システム 登録商品
NETIS 登録番号 CB-100003-VE

寸　法	本体高さ	430mm
	幅	700mm
	奥行	109mm
重　量		本体 約14.5Kg

ソーラー信号機(GPS)

NETIS登録番号 CB-100003-VE

環境にやさしいソーラー式。
使い易さが更に向上。

CO_2 排出削減商品

CUD COLOR UNIVERSAL DESIGN

●仕様

信号灯	発光部有効径　250 φ 赤点灯時『×』抜き、青点灯時『↑』抜きパターン
発光素子	超高輝度LED　赤・青（又は青緑）・黄
制御方法	●自動同期運転 ①GPS衛星電波による同期方式 ※1 ランダムスタート可能 ②トンネルモード 同時スタートによる内部時計同期方式
	●手動操作運転 外部接点入力による信号灯手動切替
機　能	①青時間調整…最大40%まで増減可能。 時間帯入替可能（通勤ラッシュモード）
	②時間設定任意入力可能
	③弊社メッセージボード連動動作
電　源	①信号機本体　DC12V
	②密閉型24Ahバッテリー十太陽電池13W AC充電器:AC100V/200　50/60Hz
消費電力	2W以下（電流電圧12V時、信号機本体）
バッテリー動作時間	連続使用　約7日間（168時間）
寸　法	本体 H2040mm W600mm D600mm（含脚部） 表示部 H820mm W340mm D285mm（含フード）
総重量	約50kg

ソーラービックラブ (SLAV-08)

詳細は 29 ページをご覧下さい

NETIS登録番号 KT-100078-VE





耐久性に優れ、明るさも抜群！
24時間使用可で環境に優しいソーラータイプ

- 環境に優しいソーラータイプ
- 明るさ！コスト！耐久性に優れたパワフルな性能
- 24時間使用可能
- センターフラッシュで昼夜、視認良好
- 3種類の発行パターン切替式
- 昼夜、輝度自動切替機能付
- 専用三脚は落下防止ピン、指挟み防止キャップ付
- 防滴構造

ラブスリー(100V)

- 中央部にキセノン球を採用
雨や霧の時でも1km先より見えます
- 周囲発光部個(赤LED240個)付
500m先より見えます。
- フラッシュと流動回転の
2種類点灯方式。

スプレンダー GIII

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-110043-A

※看板・単管パイプ・電光盤等さまざまな物に取付可能です。

回転灯クランプ(JS-G)使用例

投光器・回転灯各種

レンタル

バルーン投光器

ディーゼル発電機仕様
LB1130FBD-1

■外形寸法図（単位：mm）



■仕様

			LB1130FBD-1	LB1130FBQ-1	
投光機		型式			
		電圧(V)	AC100※		
		周波数(Hz)	50/60		
		電流(A)	11.2(電圧100V時)		
	ランプ	種類	メタルハライドランプ		
		(W)×(灯)	1000×1		
		調光機能	2段階調光：100%/75%		
		全光束(ルーメン)	110,000		
		使用可能温度範囲(℃)	-10~40		
	マスト	マスト形式	伸縮3段式(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)		
		マスト操作	手動ウィンチ(逆巻き防止機構付)		
	台車	タイヤ	外径300mm空気入りタイヤ(4.10/3.50-5)		
		タイヤ空気圧	245~294kPa(2.5~3.0kgf/cm²)		
		ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ		
		アウトリガー	後方展開-ワンタッチ式		
	寸法	作業時(L×W×H)(mm)	1550×1600×2360~4460		
		収納時(L×W×H)(mm)	1040×800×1740		
		重量(kg)	109	111	
発電機		型式	ヤンマー YDG250VS-5E/6E	ヤンマー G2400S-5E/6E	ヤンマー G2400S-5LE/6LE
		出力(KVA)	2.0(50Hz)/2.5(60Hz)	2.0(50Hz)/2.4(60Hz)	
		始動方式	セルスタート	リコイル又はセルスタート	
		使用燃料	ディーゼル軽油(JIS2号軽油)	無鉛ガソリン	
		満タン容量(リットル)	15	11	19
		オイル警報装置		オイル切れ自動停止装置付	
		乾燥重量(kg)	145	70	73
総重量(kg)			254	181	184

ぼんぼり君

WBR-36

あらゆる現場を安全に明るく照らします!!
高輝度、長寿命の700Wメタルハライドランプ採用。

■仕様

ランプ	種類		メタルハライド
	出力		700W
電圧			100V
電流	始動時		8A以下
	安定時		8A
寸法	全高	マスト最大時	3,260mm
		マスト最小時	2,340mm
		マスト取外し時	690mm
	全幅	アウトリガー収納時	440mm
		アウトリガー張出時	760mm
	全長	アウトリガー収納時	800mm
		アウトリガー張出時	1,100mm
質量	ぼんぼり(投光器部)		3.9kg
	マスト		1.7kg
	台車部(発電機除く)		29.0kg
	総質量		34.6kg

●仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
●掲載写真は販売商品と異なる場合があります。
●本商品を使用される際の注意事項詳細は、取扱説明書をご覧ください。

■用途

土木・建設工事、トンネル工事、
電気・ガス・水道・下水道工事に。
緊急災害時や防犯、防災に。
また、各種イベントなど、様々な場
所と用途でご利用いただけます。

ミニピカスター
MPK-100

回転灯(三脚付)

回転灯

黄

赤

●大型2面反射鏡が回転して、強力な閃光を放ちます。
●グローブ…耐候性、透光性に優れた樹脂

品　番	グローブ色	定格電圧
TAK-100	黄・赤	100V

LED 着脱式回転灯

12V・24V 兼用

マグネット回転灯　廉価マグネット着脱式
●プラグを車のシガーライターソケットにさし込むだけで素早く点灯回転して警告信号を発します。
●グローブ…耐衝撃性、耐熱性に優れた樹脂

壁面取付けセンサ回転灯
AC100V ブザー付

【特長】
●電球は入手しやすく、しかも振動に強い
自動車用電球を使用しています。
●長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、
小型モータを採用。
●回転灯とセンサーを一体化したため、
面倒な配線が不要です。
●センサ部分は可動式で検知範囲を自由に変更でき
簡単なボリューム調節で感度の調整もできます。

レンタル

点滅灯各種

詳細は 30 ページをご覧下さい

南国スパーク Jr

- 無日照：約100時間以上
- 電源：ニッケル水素
- 重量：150g

ソーラーキングミニ

- 無日照約1週間作動可、
- LED：レッド2個、LEDグリーン1個、
- 重量：168g

ビューティー閃光灯

- 単1×2本、3V付、φ120mm
- 電池寿命：アルカリ約36日
- 視認距離：400m以上

セフティアイ

- サイズ：φ90
- 単1電池2本使用
- 電池寿命は約60日

マルチバイス

取付イメージ
単管パイプ　看板

八連スーパーソケット

詳細は 31 ページをご覧下さい

C-11
全長 24m

菊型ガード
C-KG

LED ソーラーチューブ

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-110043-A

ソーラー　無日照 約5日　交互点滅　夜間自動点滅

おすすめポイント

○ソーラー式なので電源のない所で使用できます。
○暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
○過充電・過放電防止回路付きで安全です。

SOKC-100

ソーラー部
取付クランプ付

型番	SOKC-100
LED	赤・24個
ソーラーパネル	0.88W
電源	ニッケル水素
無日照	約5日（満充電時）
点灯パターン	交互点滅
本体材質	ポリ塩化ビニール
サイズ	Φ22×10m
質量	約3.2kg
その他	夜間自動点滅機能付 10mチューブ2本、ソーラー部のセット

セフティボール

詳細は 31 ページをご覧下さい



電　源	太陽電池又は1.5V単一乾電池2個
全　長	10m
重　量	1.0kg(乾電池は含まず)
球　数	12個
	※アルカリ電池・マンガン電池使用

AK チューブ（乾電池式）

詳細は 31 ページをご覧下さい

- コントローラー内蔵型
  （夜間自動点滅式）
- 70時間作動。

AK チューブ（100V）

- コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
- AC100V電源。
  1つの電源から50本接続可能。
- コントローラーがいらない。球切れがない。
- 超高輝度　LED赤色
- 消費電力　3.5W

壊れにくい矢印板



ソーラー　単一電池2本
無日照約10日　点滅／流動
夜間自動点滅

※乾電池は別売りです。

○ブロー成形のフレームにより外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
○電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、
　自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。
○もし壊れたとしても、パーツごとの交換が可能です。
○エコモードで使用すると無日照約10日です。

LED フラッシュアロー



- 電池ボックスの改良で電池の交換が簡単に！
- 電気系統の分離で防滴・防塵性能アップ
- 発光は点滅／流動の2ウェイ切替え
- コンパクトサイズで軽く、持ち運びが容易
- アルミフレーム強度アップ
- 安定した積重ねで保管・運搬も安心
- アルカリ電池で連続50時間の使用が可能
  （マンガン電池では30時間可能）

バリケード各種

レンタル

AKフェンス　サイズ：1,000×1,200


グリーン


イエロー


ブルー

オレンジ



グリーン
全アミフェンス

アーチ型フェンス


サイズ：1,800×1,800

アルミフェンス


サイズ：1,800×1,800

ジョイント

フェンスブロック
重量：約13kg

単管パイプ

※打つ込み用で使用するなら、スチールパイルをご利用下さい。

サイズ（φ48.6）

① 1.0m	⑤ 2.5m
② 1.2m	⑥ 3.0m
③ 1.5m	⑦ 4.0m
④ 2.0m	⑧ 5.0m



特殊樹脂パイプ 4.0m KYライン

詳細は 24 ページをご覧下さい

スチールパイル

打込み用パイプ

サイズ：φ48.6×L1.1m、重量：約3.6kg
サイズ：φ48.6×L1.5m、重量：約4.7kg
スチール製、電気メッキ仕上げ

シーサースタンド

いるかスタンド

（鉄）MAスタンド

（樹脂）MAスタンド



誘導プレート（キャラクター）

詳細は 23 ページをご覧下さい

使用例

ケロガード

シルバーブロック

使用例



ゲート・コーン・矢印関連

レンタル

アルミゲート

使用例

サイズ
① H1.2m×W4.0m
② H1.2m×W6.0m
③ H1.8m×W4.0m
④ H1.8m×W6.0m

扉フェンス



サイズ：900×1,800

トラフィックコーン

蛍光赤　　イエローグリーン

高輝度15cm・10cm/H700mmPVC:3.5kg±5%/口径40φ

アルミコーンバー

φ34×2m



コンベット

重量：2kg

ポストコーン

樹脂方向指示板

●サイズ：450×900　●重量：約6kg

折りたたみ方向指示板

黄色反射板　　イエロー高輝度反射板



●アルミ製　●サイズ：500×700　●重量：約6.7kg

コーンアロー

アルミ製　2m/m
サイズ：300×500
重量：0.85kg

緩衝材・マット関連等

レンタル

クッションドラム

詳細は 35 ページをご覧下さい

サイズ：φ580×820mm 水袋6ヶ付

とまるくん

作業員の命を守る！進入車両強制停止装置

衝突実験！止まりました！

制動面に特殊ゴムを採用。
テコの原理により車両の前輪を浮かし
強制的に停止させることが可能です。

材質：アルミ合金、
材料仕様：アルミ成型材(100×32)
本体重量：フルW=800/22.2kg、

NETIS登録番号
CB-080028-VE

デルタクッション

【緩衝体部分】サイズ：高さ700×幅800×奥行800
重量：12.5kg
材質：チップウレタン

【シート部分】サイズ：長さ4000×幅800
重量：3.0kg
材質：PVCメッシュシート

衝突試験

コードプロテクター

詳細は 38 ページをご覧下さい

車両通過もOK、電線をしっかり守る

- 路上への電線配置もこれで安心。
- 車両通過による引きちぎれ、切断を防止。

サイズ φ20×5m
φ20×10m



バブルゴムマット

サイズ：幅1,200×長さ1,800×厚さ17ミリ

- ○弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
- ○コイン上の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
- ○ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。



グリーンマット

サイズ：幅600×長さ5m×厚さ8.5ミリ
幅600×長さ10m×厚さ8.5ミリ



点字マット（ラインタイプ）

点字シリーズ

- 点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。
- 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状です。

⚠ 路面状況や交通条件により、接着処理がされていない場合巻き上がる危険性があります。

点字マット（ラインタイプ）

品 番	規 格	重 量
AR-0955	600×1,800	7kg



点字マット（ロッドタイプ）

品 番	規 格	重 量
AR-0559	500×1,000	4kg



レンタル

単管金具・足場資材関連

単管クランプ
（直交・自在）



Φ48.6

丸角クランプ
（直交・自在）

Φ48.6×50角

単クランプ

Φ48.6

H鋼クランプ
（直交・自在）

Φ48.6

単管ジョイント



ボンジョイント

Φ48.6

固定ベース

Φ48.6

ジャッキベース

H鋼金具



H鋼サポート



建枠(BT足場)



FT-1217



FT-917

筋交い(ブレス)



①FT-1812
②FT-1806

調整枠(BT足場)



FT-917

足場板(杉)



鋼製足場板(アンチ)

FSHR-1802



FSHR-1805

手摺柱

FGP-10



手摺棒

FGR-18



ステアガード
（開口部手摺枠）



モンキータラップ



450×1,700
約5.7kg

階 段

アルミ足場用階段
KDB-M457Z

足場用階段
FNK-17A



ユニステップ

620㎜　約4.5kg



アームロック

FL-5

壁つなぎ



①YS・160㎜×250㎜
②YS・240㎜×250㎜
③YS・410㎜×250㎜

キャスター

C-15

SJ-200

伸縮ブラケット



①BT-57N　530㎜～730㎜
②BT-57N　330㎜～530㎜

パイプサポート

①10S 330㎜～450㎜
②15S 450㎜～640㎜
③20S 600㎜～900㎜
④30S 900㎜～1,500㎜
⑤40S 1,200㎜～2,100㎜
⑥50S 1,500㎜～2,650㎜
⑦60S 1,800㎜～3,150㎜
⑧70S 2,100㎜～3,400㎜
⑨90S 2,600㎜～3,900㎜



その他

レンタル

消火器

蓄圧式

YA-4X/4型　YA-6X/6型　YA-10X/10型　YA-20X/20型



圧力計の指針が緑色範囲内〔7.0~9.8（×10⁻¹MPa）〕にあればいつでも使用可能です。

消火器BOX

□10型用
□20型用

消火器置場

□1本用
□2本用

安全ネット

サイズ：5ｍ×5m　　網目：100㎜

拡大図

ターピーメッシュ

サイズ：1.8×5.1

拡大図



色：グリーン
　　グレー

メッキクズカゴ

サイズ：φ600×高さ850

クリーンカート

サイズ：幅896×奥行595×高さ595

スプレーライナー

※道路線引き用スプレー専用

ローラーボーイ

車輪付きメジャー

ラインマーカー

下水道管ミラー

4.0m
カバー付き

マンホールバール

ホームミラー

丸型

サイズ：φ300mm
サイズ：φ490mm

角型

サイズ：225×320mm
サイズ：350×450mm

カーブミラー

サイズ：φ600
サイズ：φ800
サイズ：450×600
サイズ：600×800

カーブミラー
単管取付金具
（φ48.6用）



ミストファン

SFC-104

サイズ：H1750×W560×D550mm
ファン直径：Φ500mm
タンク容量：16ℓ

テント



①2.7M×3.6M（1.5軒×2軒）　②3.6M×5.4M（2軒×3軒）

テントウェイト



メッキウェイト20kg

■メッキ仕上げで、一層サビにくい
■テント支柱に置くだけ、ロープいらず
■持ちやすい取っ手付き
■2段重ねもスッポリ

仮設資材

「必要なモノを、必要なときに、必要な期間だけ」という考えをもとに、
レンタルを通じて限りある資材を有効活用することにより、
環境にやさしい社会を形成し、
新しい時代の社会貢献企業として豊かな未来の創造を目指して参ります。

従来の鋼製仮囲いから大変革! 『プラットウォール』

プラットウォール【PVC（ポリ塩化ビニル）製フラットパネル】は、現場の作業性からコスト面まで考慮した新しいフラットパネル。6つの大きな特性を生かし、建設現場の「安心」・「安全」・「美観」を追求いたします。

NETIS登録製品
NETIS登録番号:KK 100047 VR

フェンス

AKフェンス（プラスチック製） サイズ：1,000×1,200



ジョイント

グリーン



イエロー



ブルー

オレンジ

ガードフェンス サイズ：1,800×1,800



F-18AG　樹木(G)
●W1800×H1800m



F-12AG　樹木(G)
W1800×H1800mm

ガードフェンス
サイズ：1,800×1,800

ガードフェンス
サイズ：1,200×1,800

フェンスブロック
重量：13kg

メガネバンド

扉フェンス サイズ：900×1,800

鉄製



鉄製（ドブ）

扉フェンス(溶融亜鉛メッキ)

引き戸フェンス

フェンス用目隠しシート サイズ：900×1,700m/m



FC-9517-03　気球

FC-9517-01　樹木



FC-9517-02　海

結束ヒモ

サイズ：600m/m　100本入

グレー　グリーン　ブルー

バリケード

シーサーガード(沖縄限定!!)

地域限定

- 従来品と比べて反射シートの効果で夜間の視認性がアップします
- 建設現場の安全とイメージアップにつながります

イルカスタンド
（樹脂製）

ケロガード
（樹脂製）

MAスタンド


B-AJ
（樹脂製）

キャスター付
（鉄製）

B-MAG
（鉄製）

B-MA-Z
（鉄製）

誘導プレート(キャラクター)

昼夜の安全を確保します！キャラクター誘導プレート



使用例

■特徴

○両面反射により、夜間の視認性も抜群
○クランプ付きのため、安全性に優れています。
○あらゆる単管バリケードに対応。
○カラフルな色で、現場のイメージアップに。

シルバーブロック

使用例

バリウェート

バリウェイト緑

使用例

バリケード各種

特殊樹脂製パイプKYライン

NETIS 登録番号
KK-090022-VE

☆安全
- 鉄製単管に比べ車両衝突時に安全です。
- 鮮やかなオレンジ色で視認性も向上します。

☆かるい
- 鉄製単管に比べ３分の１の重量です。
- 軽量なので運搬・施工に優れています。

☆きれい
- 樹脂製なのでさびず、
  工事現場のイメージアップになります。

材料	パイプ	特殊樹脂製(FRP / 不飽和ポリエステル樹脂)
	エンドキャップ	特殊樹脂製(BMC/ 不飽和ポリエステル樹脂)
重量		3.15kg/4m
色調	FRP 管	オレンジ色
	エンドキャップ	黒色
規格寸法		L4010×Φ42㎜　t=3.5㎜

バリケード

B-5A
サイズ：800×1,200

バリブロック

BS-Y

バリケード用看板　サイズ：600×900m/m

ネットフェンス

仮囲い用メッシュフェンスネット
超軽量で経済的

- ■住宅建築現場の防護壁・防風、防塵壁に
- ■道路工事の安全通路確保に
- ■敷地の仮囲いに
- ■農場の動物進入防止柵・農作物保護ネットに

品　番	色
FNT-1-O	オレンジ
FNT-1-G	グリーン

- ●材質: PE（ポリエチレン）
- ●サイズ：1m×50m巻
- ●重量: 約5.5kg

※オレンジのみ
サイズ：1.5m×50m巻
あります！

ネットプロテクター

- ●使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
  単管に通しての使用も可能です。
- ●ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、
  寸法安定性が抜群です。

- ●材質: PE（ポリエチレン）
- ●サイズ：1m×50m巻
- ●重量: 約8.2kg

ロープ杭

(塗装仕上げ)
φ16×1500mm
鉄製、橙色、2段式



ソーラー電光盤（昇降式）

現場での要望を実現したスペック。実績のある機械で環境配慮

ソーラーパネル↓

■寸法

本体高さ	1,597mm
総高さ	1,734mm～2,634mm
幅	1,200mm
奥行き	1,000mm

■重量

本体	約125kg
バッテリーボックス	約21kg
ソーラーパネル	約8kg

NETIS登録番号
CB-100003-VE

ポイント

軽トラック積載時の高さ制限をクリア

● 各メーカーの現行軽トラックに積載した場合でも高さ制限2.5mをクリア。ソーラーパネルを外す事無く搬送等が可能。

※荷台床面地上高が700mm以下の場合に対応。荷台床面地上高が700mm以上の軽トラックは対応しておりません。

【昇降式】
形式/CMF-330SHS

● 規制車に
● 通常の文字表示に加え、4種類の動画標示可能。

『旗振り』

『徐　行』

『右(左)寄れ』

メッセージボード表示

パターン番号		表示	パターン番号		表示
ワンタッチパターン	1	工事中　→→→	組合せ文字パターン	51	50m先
	2	工事中　←←←		52	100m先
	3	作業中　→→→		53	200m先
	4	作業中　←←←		54	300m先
	5	工事中　注意　徐行　→→→		55	500m先
	6	工事中　注意　徐行　←←←		56	凍結路面　スリップ注意
	7	工事中　片側交互通行　→→→		57	急カーブ
	8	工事中　片側交互通行　←←←		58	トンネル内
	9	工事中　幅員減少　走行注意　→→→		59	歩行者用通路
	10	工事中　幅員減少　走行注意　←←←		60	工事車両
組合せ文字パターン	11	この先		61	工事区間
	12	工事中		62	始まり
	13	作業中		63	終わり
	14	→→→		64	災害復旧工事
	15	←←←		65	ご協力お願いします。
	16	右へ		66	ご迷惑をおかけしております
	17	左へ		67	すすめ
	18	最徐行		68	進んでください
	19	徐行	イベント系	69	駐車場
	20	片側通行		70	入口
	21	片側交互通行		71	出口
	22	幅員減少		72	順路
	23	車線変更		73	会場
	24	通行止	日本語＋英語組合せパターン	74	工事中　UNDER CONSTRUCTION
	25	全面通行止		75	作業中　WORKING
	26	止まれ		76	片側通行　ONE LANE TRAFFIC
	27	止まってください		77	片側交互通行 ONE LANE ALTERNATE TRAFFIC
	28	一旦停止		78	右へ　RIGHT SIDE
	29	停止位置		79	左へ LEFT SIDE
	30	信号有		80	走行注意　ATTENTION MOVING
	31	右折禁止		81	速度落とせ　SPEED DOWN
	32	左折禁止		82	最徐行　SLOW DOWN TO LIMIT
	33	注意		83	徐行　SLOW DOWN
	34	注意してください		84	幅員減少　ROAD NARROWS
	35	走行注意		85	車線変更　TRAFFIC LANE CHANGE
	36	落石注意		86	通行止　ROAD CLOSED
	37	路肩注意		87	止まってください　PLEASE　STOP
	38	段差		88	この先信号機有　TRAFFIC LIGHT AHEAD
	39	段差あり		89	駐車場　PARKING
	40	速度落とせ		90	入口　ENTRANCE
	41	除雪中		91	出口　EXIT
	42	散水中	アニメ	92	徐行
	43	電気		93	右へ
	44	電話		94	左へ
	45	ガス		95	お辞儀
	46	水道	動画	96	旗振り
	47	下水道		97	徐行
	48	地下鉄		98	右に寄れ
	49	共同溝		99	左に寄れ
	50	まわり道			

MM1919-00

※印刷物のため、実際の発光色とは若干異なります。※保安灯表示は、撮影のため全て点灯させています。

本機は、色覚の個人差を問わず見やすい標示になっている製品として、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の承認を受けています。

ソーラーガードマン

フルカラーで表現力アップ！効果的な注意喚起。ソーラー式で節電！



形式/CMF-330SVC

ガードマン表示



『徐行』　『旗振り』　『右(左)寄れ』

NETIS登録番号
CB-100003-VE

- ガードマンの代用に
- 工事予告に

メッセージボード表示パターン表

パターン番号		表示
ワンタッチパターン	1	工事中　→→→
	2	工事中　←←←
	3	作業中　→→→
	4	作業中　←←←
	5	工事中　注意　徐行　→→→
	6	工事中　注意　徐行　←←←
	7	工事中　片側交互通行　→→→
	8	工事中　片側交互通行　←←←
	9	工事中　幅員減少　走行注意　→→→
	10	工事中　幅員減少　走行注意　←←←
組合せ文字パターン	11	この先
	12	工事中
	13	作業中
	14	→→→
	15	←←←
	16	右へ　→→→（アニメ車線変更）
	17	左へ　←←←（アニメ車線変更）
	18	最徐行
	19	徐行
	20	片側通行
	21	片側交互通行
	22	幅員減少
	23	車線変更
	24	通行止
	25	全面通行止
	26	車両通行止
	27	立入禁止
	28	止まれ
	29	止まってください
	30	すすめ
	31	進んでください
	32	一旦停止
	33	停止位置
	34	信号機あり
	35	右折禁止
	36	左折禁止
	37	注意
	38	注意してください
	39	走行注意
	40	落石注意
	41	路肩注意
	42	追突注意
	43	段差
	44	段差あり
	45	速度落とせ
	46	速度厳守
	47	除雪中
	48	散水中
	49	電気
	50	電話

パターン番号		表示
組合せ文字パターン	51	ガス
	52	水道
	53	下水道
	54	地下鉄
	55	共同溝
	56	災害復旧工事
	57	まわり道
	58	迂回願います
	59	50m先
	60	100m先
	61	200m先
	62	300m先
	63	500m先
	64	凍結注意　スリップ注意
	65	急カーブ
	66	トンネル内
	67	歩行者通路
	68	工事車両
	69	工事区間
	70	始まり
	71	終わり
	72	ご協力お願いします。
	73	ご協力有難うございました
	74	ご迷惑をおかけしております
	75	通り抜け出きません
	76	渋滞中
	77	傷んだ舗装をなおしています
	78	傷んだ歩道をなおしています
イベント系	79	駐車場
	80	入口
	81	出口
	82	出入口
	83	順路
	84	会場
アニメ	85	アニメ　工事中
	86	アニメ　徐行
	87	アニメ　右へ
	88	アニメ　左へ
	89	アニメ　お辞儀
	90	アニメ　誘導灯振り右
	91	アニメ　誘導灯振り左
動画	92	旗振り
	93	徐行
	94	右に寄れ
	95	左に寄れ
	96	
空き	97	
	98	
	99	

MM1890-01

■寸法

本体高さ	2,050mm
総高さ	1,790mm～2,050mm
幅	760mm
奥行き	990mm

■重量

本体	約90kg

※印刷物のため、実際の発光色とは若干異なります。
※保安灯表示は、撮影のため全て点灯させています。

本機は、色覚の個人差を問わず見やすい標示になっている製品として、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の承認を受けています。

電光盤各種

ソーラーサイン



NETIS登録番号
CB-100003-VE

CO_2 排出削減商品

CUD COLOR UNIVERSAL DESIGN

現場で使えるソーラースペック。
実績のある機械で環境配慮

縦型



- 道幅の狭い道路に
- 工事予告に
- 通常の文字表示に加え、3種類のアニメパターン表示可能。

システム

- 弊社CGSシリーズ250φ・300φと連動可能。
- 信号機、メッセージボード全てソーラーシステムになります。

ポイント

工事現場はもちろん、災害時、各種イベント等にも使用可能。
ソーラー式なので、設置が簡単。イメージアップにも寄与します。

フルカラー ネオサインLL

横型 昇降式

サイズ：	H1380×W2074（下降時）
パネルドット数：	12×12
ドット構成：	φ5　LED
表示色：	256色
昇降高さ：	最大1,000㎜
重量：	180kg
電源：	AC100V　50Hz
最大消費電力：	最大41W

LEDガードマン

製品仕様

最大外形寸法：H1886×W1052×D832mm
重量：52kg
LED画面サイズ：H963×W481mm、
LED：LED高輝度タイプ（グリーン・オレンジ・レッド）
パネル枚数：縦4枚（4文字）×横2枚（2文字）
データ入力：カセットによるデータ入力
消費電力：150W以下
使用電源：AC100V～200V（自動にて切替）

LEDカラー電光盤

上昇時
KAES-LB232-K2
電動昇降式
サイズ：W1,185×H2,210(2,860)×D1,038
※ 軽トラック搭載も可能です。

電光盤各種

GE-1200

（架台アルミ製）

（架台メッキ製）

サイズ：W1,121×H1,527×D900　総重量：約43kg　電源：AC100V 285W

LED電光盤

LE-11

LED表示は、4パタ　ンのエコノミ　タイプ
据置式軽トラック搭載型

▶ 高視認性

LED使用により高視認性

▶ 簡単操作

文字、矢印表示は簡単操作。
メッセージは1秒点滅、0.5秒消灯の点滅標示。
2個以上のメッセージを選択した場合、1度の点滅で次のメッセージに移ります。

メッセージは4パターン



画面サイズ	W960×H380
表示文字数標示	3文字オレンジ
標　示	固定
電　源	AC100V
消費電力(回転灯含む)	140W
パターン数	4パターン
標示板	中央板#329、311F高輝度仕様
オプション	軽トラック搭載取付け金具、昇降式も可能

ソーラー式
ポータブルLED標示機

製品名：CMF-230SH

NETIS 国土交通省新技術情報提供システム 登録商品
NETIS 登録番号
CB-100003-VE

寸　法	本体高さ	430mm
	幅	700mm
	奥行	109mm
重　量		本体 約14.5Kg

ソーラー信号機（GPS式）

NETIS登録番号
CB-100003-VE

CO_2 排出削減商品

CUD COLOR UNIVERSAL DESIGN

環境にやさしいソーラー式。
使い易さが更に向上。

●特徴

1.実績あるGPS同期方式で安全運用

◎GPS衛星の電波受信で、信号機間の正確な同期運転を実現。
（特許番号第2754472号）

2.簡単設定・多彩な装備

◎基本操作はパターン番号で簡単設定。三叉路にも対応。
◎「手動操作」「通勤ラッシュモード」「トンネルモード」「任意設定」で多彩なニーズに対応。
◎弊社ソーラー式メッセージボードとの連動機能を装備。
◎吊下げフック装備でクレーンなどでの吊下げ可能。

3.高視認性

◎信号灯の有効径250φ、超高輝度LEDを使用。
◎待ち時間表示を拡大し視認性向上。

4.安心設計のバッテリー

◎バッテリーのみで連続7日間以上（168時間）動作可能。（満充電時）
◎ソーラー発電流レベル表示・バッテリー残量表示（信号機本体・バッテリーボックス）を装備。
◎AC電源による充電回路装備で充電しながらの動作が可能。
◎新設計のバッテリーボックスで、バッテリー交換等のサービス性向上。

●仕様

信号灯	発光部有効径　250 φ 赤点灯時『×』抜き、青点灯時『↑』抜きパターン
発光素子	超高輝度LED　赤・青（又は青緑）・黄
制御方法	●自動同期運転 ①GPS衛星電波による同期方式 ※1 ランダムスタート可能 ②トンネルモード 同時スタートによる内部時計同期方式
	●手動操作運転 外部接点入力による信号灯手動切替
機　能	①青時間調整…最大40%まで増減可能。 時間帯入替可能（通勤ラッシュモード）
	②時間設定任意入力可能
	③弊社メッセージボード連動動作
電　源	①信号機本体　DC12V
	②密閉型24Ahバッテリー十太陽電池13W AC充電器:AC100V/200　50/60Hz
消費電力	2W以下（電流電圧12V時、信号機本体）
バッテリー動作時間	連続使用　約7日間（168時間）
寸　法	本体 H2040mm W600mm D600mm（含脚部） 表示部 H820mm W340mm D285mm（含フード）
総重量	約50kg

※本製品の外観及び仕様は、製品向上のため予告なく変更する事があります。
※1　工事用信号機のGPS衛生による、同期方式、待ち時間表示は弊社が特許を所有しています。
（特許番号第2754472、特許番号第2981173）

警告灯

ソーラービックラブ(SLAV-08)

NETIS登録番号 KT-100078-VE

COLOR UNIVERSAL DESIGN





（ソーラーパネル収納時）

耐久性に優れ、明るさも抜群！
24時間使用可で環境に優しいソーラータイプ

- 環境に優しいソーラータイプ
- 明るさ！コスト！耐久性に優れたパワフルな性能
- 24時間使用可能
- センターフラッシュで昼夜、視認良好
- 3種類の発行パターン切替式
- 昼夜、輝度自動切替機能付
- 専用三脚は落下防止ピン、指挟み防止キャップ付
- 防滴構造

スプレンダーGⅢ

ソーラー　無日照 約6日　点滅 回転点滅　昼夜輝度自動調節

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-110043-A

三脚＋回転灯用皿
（TS-2000SR）使用例

おすすめポイント

○ソーラー式なので、電源が無いところで使えます。
○超高輝度LEDと特殊レンズで、明るく斜めからでも良く見えます。
○昼夜輝度自動調節機能付で、ソーラー電力を大事に有効に使います。
○満充電の場合、無日照でも約6日間もつので、ほぼ1年中光ります。
○電池保護のために過充電・過放電防止回路を内蔵していますので、安心して使用できます。



昼間はアンバーが光ります。

夜間はアンバーと青が光ります。



※看板・単管パイプ・電光盤等さまざまな物に取付可能です。

回転灯クランプ（JS-G）使用例

型番	KFE-001
LED	アンバー24個・青6個
ソーラーパネル	1.5W
電源	ニッケル水素
無日照	約6日（満充電時）
点灯パターン	点滅／回転点滅
本体材質	レンズ：ポリカーボネート　本体：ポリエチレン
サイズ(mm)	W262×H309×D170
質量	約1.3kg
その他	ON-OFFスイッチ・昼夜輝度自動調節機能付 本体構造 IP65 取付用ボルト・ナット付

警告灯

南国スパークJr

【点滅時】

【特徴】
■優れたデザイン性
■立体的に見える
■目に優しい
■確実に認識できる
■工事現場の景観UP

● 無日照：約100時間以上
● 電源：ニッケル水素
● 重量：150g

ソーラーキングミニ

NETIS登録番号 KT-100078-VE

COLOR UNIVERSAL DESIGN

前後左右視認可能！
高輝度LED等により
夜間の視認性も向上

■発光時

ソーラーキング 輝（かがやき）

NETIS登録番号 KT-100078-VE

COLOR UNIVERSAL DESIGN

夜間の安心に輝く工事灯
ソーラー式 電波同期点滅！

- 無日照:約10日間
- 寸法 :120mm×260mm×80mm
- 重量：約430g

■発光時



ビューティー閃光灯

2色のLEDを交互に閃光点滅させる
ことで視認性効率アップ



【赤点滅時】　【青緑点滅時】

■仕　様
単1×2本、3V付、φ120mm
電池寿命：マンガン約20日、アルカリ約36日
LED：レッド8個、ブルーグリーン2個
視認距離：400m以上

セフティアイ

■サイズ：90φm/m
■単一乾電池2本用
■BTチェック機能付
■電池寿命は1日10時間使用で
約60～70日

マルチバイス

看板装着時

パイプ装着時

回転灯



黄



赤

●大型2面反射鏡が回転して、強力な閃光を放ちます。
●グローブ…耐候性、透光性に優れた樹脂

品　番	グローブ色	定格電圧
TAK-100	黄・赤	100V

LED着脱式回転灯

12V・24V 兼用

マグネット回転灯　廉価マグネット着脱式
●プラグを車のシガーライターソケットにさし込むだけで素早く点灯回転して警告信号を発します。
●グローブ…耐衝撃性、耐熱性に優れた樹脂

回転灯（三脚付）

回転灯クランプ

ブザー付壁面取付けセンサー回転灯　AC100V

【特長】
●電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
●長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
●回転灯とセンサーを一体化したため、面倒な配線が不要です。
●センサ部分は可動式で検知範囲を自由に変更でき簡単なボリューム調節で感度の調整もできます。

警告灯

LEDソーラーチューブ

ソーラー　無日照 約5日　交互点滅　夜間自動点滅

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-110043-A

おすすめポイント

○ソーラー式なので電源のない所で使用できます。
○暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
○過充電・過放電防止回路付きで安全です。

SOKC-100

ソーラー部
取付クランプ付

型番	SOKC-100
LED	赤・24個
ソーラーパネル	0.88W
電源	ニッケル水素
無日照	約5日（満充電時）
点灯パターン	交互点滅
本体材質	ポリ塩化ビニール
サイズ	Φ22×10m
質量	約3.2kg
その他	夜間自動点滅機能付 10mチューブ2本、ソーラー部のセット

セイフティボール

太陽電池式(太陽電池・単一乾電池兼用タイプ)



SB-102
単1×2ヶタイプ
乾電池タイプ

■仕様

電　源	太陽電池又は1.5V単一乾電池2個
全　長	10m
重　量	1.0kg(乾電池は含まず)
球　数	12個
	※アルカリ電池・マンガン電池使用

AKチューブ（乾電池式）

■ DC：3V
■ 1本／10m

●コントローラー内蔵型
（夜間自動点滅式）
●70時間作動。

単1乾電池2個

AKチューブ

●コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
●AC100V電源。 1つの電源から50本接続可能。
●コントローラーがいらない。球切れがない。
●超高輝度　LED赤色
●消費電力　3.5W

八連スーパーソケット　C-11

全長 24m

赤ガード
C-RG

菊型ガード
C-KG

コーン

PVCコーン

特長
NETIS登録商品（TH-070005-V）
カプセルプリズム高輝度反射シートです。
耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ちします。
反射テープは3M製プリズム高輝度反射シートを
使用しています。
重量のあるコーンで、風で飛ばされるのを防ぎます

反射輝度の比較


トラックによる踏み潰しの実験

●サイズ：W350×H700×D350mm
●先端径：Φ40　●幅(mm)：350
●高さ(mm)：700　●材質：ＰＶＣ
●質量：3.5kg

蛍光赤

イエローグリーン

ロードリングコーン

重量型で反射性能が高いPVCコーンです。

●サイズ:□355×高さ700㎜　● 材質:軟質塩ビ製(PVC)
●シート:高輝度反射シート(リフレクト平行2段)
●シートサイズ:(上段)約150㎜、(下段)約100㎜
●重量:約3.7kg

PRC-70AW

PRC-70GW

PRC-70BW

PRC-70YW

HOAN-45R

反射性能に優れた高輝度反射シートを使用!!
柔軟性に優れた重量型コーンです。

●サイズ:
高さ450㎜×底部外径φ187㎜
ベース部260角×厚み30㎜
●先端部サイズ
外形φ40㎜×内径φ23㎜
●材質:軟質塩ビ製
●シート:高輝度反射シート
●重量:約3.3kg

ロードリングコーンの特徴


視認性の高い、高輝度反射シートを使用しています。通常の反射シートに比べ約3倍反射性能に優れ、夜間の通行人や作業員の安全を確保します。


材質には軟質塩ビ(PVC)を使用しています屈曲しても元に戻る驚異の柔軟性がありますので、通行人や作業者が接触してケガを負うのを防ぎます。また、トラックなどの大型車に踏まれても割れたり、ちぎれたりしません。

「ソーラーキングミニ」や
「南国スパークJr」などの工事灯を
直接装着することができます。

夜間の視認性が抜群な上、本体が蛍光色なので、夕暮れや雨天に関わらず高い視認性を維持します。重量も3.7kgと通常のカラーコーンよりも重いので、風にも強く安心です。

スコッチコーン　H=700m/m

赤　緑　青　黄

カットスコッチコーン　H=700m/m

赤　緑　青

カラーコーン

S-700R
高さ：700

S-900
高さ：900　重量：2.0kg

ジャンボカラーコーン　S-1800
高さ：1,800　重量：7.0kg

コーンベット

S-20B　重量：2kg

使用例

コーン看板・コーン・バー

コーンサイン

【使用例】



KS-30L　KS-30R

●見やすい反射シート使用。
●環境にやさしいプラスチック使用。
●安全に配慮し、角がありません。

■ サイズ ： 300mm × 500mm
■ 厚　さ ： 4mm
■ 材　質 ： ポリエチレン発泡

KS-1

KS-2

KS-3

KS-4

KS-5

KS-6

KS-7

EKS-9

EKS-10

EKS-11

EKS-12

EKS-13

ラバーコーン

K-30YBL

高さ＝300mm
重量＝0.85kg

K-45
反射・無反射

高さ＝450mm
重量＝1.6kg

K-70
反射・無反射

高さ＝700mm
重量＝3.7kg

※ご希望に応じて作製できます。

樹脂コーンバー　34φ×2m



アルミコーンバー　34φ×2m



スライド式コーンバー

スライド
1.2m～2.0m

伸縮が可能です

コーンバー耳

（合成ゴム）

矢印板

壊れにくい矢印板



ソーラーユニットは標準で装備。

○ブロー成形のフレームにより外部からの
衝撃に強いLED矢印板です。
○電源はソーラーと乾電池の2電源。
ソーラー側が充電不足になると、
自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。
○もし壊れたとしても、パーツごとの交換が可能です。
○エコモードで使用すると無日照約10日です。
○積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。

国土交通省 NETIS 登録申請中

ソーラー　単一電池2本
無日照約10日　点滅／流動
夜間自動点滅

※乾電池は別売りです。

周囲のフレームで衝撃を吸収。



KAB-003

フレーム部の別注色対応可能です。お気軽にご相談ください。

型　番		KAB-003
LED		赤・30個
ソーラーパネル		1.5W
電源		ニッケル水素電池 または、単一電池2本（別売）
点灯時間	無日照	標準モード：約5日 エコモード：約10日（満充電時）
	乾電池	標準モード：約90時間 エコモード：約180時間
ベース材質		フレーム：PE　矢印部：ポリカーボネート
サイズ（mm）		W779 ×H464 ×D105
質量		約5.8kg
その他		点灯パターン切替スイッチ、 電源自動切替機能

LEDフラッシュアロー

■サイズ：400×600
■重　量：約5.6kg



アローサイン（ABC樹脂）

AS-1Y

AS-1R

●1型：矢印のみ反射　●2型：全面反射
■ 両面式　■ 重量：6kg　■ サイズ：460×900

コーンアロー

H-35R

アルミ製　2m/m
サイズ：300×500
重量：0.85kg

H-29G

公団型方向指示板(全面反射/両面式)

品 番	サイズ	重 量	材 質
H-29G	450×900mm	11.2kg	ガルバニュウム

H-36G

高輝度反射方向指示板(全面反射/両面式)

品 番	サイズ	重 量	材 質
H-36G	500×900mm	12kg	ガルバニュウム

バリケード用方向指示板

（全面反射）

品 番	サイズ
H-31	600×900mm

ゴム製方向指示板

（部分反射/両面式）

品 番	サイズ	重 量	材 質
H-33	450×900mm	12.6kg	ゴム製

折りたたみ方向指示板

●全反赤／白矢印、ガルバ製折りたたみ

HG-300R

サイズ：500×450
重量：約5.5kg

HG-900R

サイズ：500×900
重量：約11kg

HG-700R

サイズ：500×700
重量：約8kg

折りたたみ矢印板



型番	サイズ(mm)	質量	材質
HA-45	W450×H500	4kg	アルミ

型番	サイズ(mm)	質量	材質
HA-70	W700×H500	6.7kg	アルミ

型番	サイズ(mm)	質量	材質
HA-90	W900×H500	9.5kg	アルミ

○補強板、持ち運び取手付き

全面反射　両面式

方向指示板用おもり入れ

使用例

緩衝材

作業員の命を守る 進入車両強制停止装置 とまるくん

NETIS登録番号 CB-080028-VE

使用時姿
（写真は2台使用）

折りたたみ式で
コンパクトに
収納できます。

キャスター付きで
移動が楽にできます。

車　両	2000ccクラス 乗用車後輪駆動	2000ccクラス 乗用車後輪駆動
路面状況	乾　燥	乾　燥
衝突速度(km/h)	40km/h	60km/h
停止距離 (衝突後制動)	3.6m	9.9m

●設置位置について

実験結果によると、時速40kmの車両が、とまるくんに衝突しブレーキをかけ停止するまでに5mから16m程、必要とします。大型車両や進入速度が速い場合は、さらに停止距離が伸びます。この実験結果を考慮し、作業員の避難行動や車両の停止距離を勘案した結果、設置位置は、作業場より20m以上とる必要があると考えます。

基本使用(折りたたみ式)			
使　用	アルミ合金	本体重量	
材料仕様	アルミ成型材(100×32)	フルW=800	22.2kg
表面処理	焼付塗装		
ゴ　ム	成型合成ゴム(10mm)	ハーフW=800	14.8kg

デルタクッション

ゼブラタイプ　SFG-700

	緩衝体部分	シート部分
サイズ	高さ700×幅800×奥行800mm	長さ4000×幅800mm
重　量	12.5kg	3kg
材　質	チップウレタン	PVCメッシュシート

車両衝突緩衝体

特　長

設置するだけで緩衝体としての効果があります。

バリロード

色	ホワイト / レッド
重量	本体重量8kg　水張り重量108kg（満水時）
形状・寸法	高さ50cm　幅50cm　長さ108cm（連結時スパン110cm/1個）
材質	LDPE

ガイドロード

■ 規格

サ　イ　ズ	L1000×W500×H600（mm）
色　　調	レッド、ホワイトの2色
空 総 重 量	15kg
満水時総重	約200kg
接　　続	鎖(50cm)

使用例



※チェーン付

特長

2色カラーで視認性抜群。
駐車場や工事現場等、多くの場所での区分帯やバリゲードに使用できます。

KYブロック

■ 規格

サ　イ　ズ	L1000×H550×W450（mm）
色　　調	赤色及び白色の2色カラー
空 総 重 量	18.7kg
満水時総重	約140kg
材　　質	超高分子ポリエチレン

使用例

クッションドラム

■ 容量:200R
■ サイズ:直径580m/mφ×高さ820m/m　厚み:3t　水袋:6ヶ入

AD-1

AD-3（高輝度）

AD-2

クッションドラムタイヤ付

視線誘導標

ソフトコーンM　　ソフトコーンH



【付属品】

〈コンクリート用〉

〈アスファルト用〉



ポストコーン

高速道路、一般道路での車を安全に誘導するために開発されたセブンポストは視認性や耐久に優れた視線誘導標です。昼間の視認性はもとより夜間及びトンネル内の視認性に重点をおき、高輝度反射シートを使用しています。

設置幅200mm



1本脚（可変式）
※脚長50mmタイプもあります。（高梁用）
接着剤使用量300g(PBタイプ)

設置幅200mm



脚無し（固定式）
※接着剤使用量300g
（PB-Lタイプ）

設置幅200mm



3本脚（着脱式）
※接着剤使用量600g
（PBタイプ）

PB
着脱式スタンダードタイプ

マーカーオメガ（仮ラインマーカー）

■ サイズ：50m/m×2.5m

復元力の秘密は中のゴムにあり！

道路上でタイヤにひかれても驚異の復元力を持っています。
筒状になった中央部分に弾力のあるゴムを入れ込むことにより踏まれても元に戻る復元力を実現しました。

NETIS登録番号
QS-100030-VE

ホタル鋲（蓄光式）
B/B青デリネータ両面

サイズ	□100×H20mm
その他	ABS蓄光+デリネータ（両面）

ホタル鋲（蓄光式）
W/O白/橙デリネータCR-30

サイズ	□100×H20mm
その他	ABS蓄光+デリネータ（両面）

ルミナス・アイMity

リフレクターと太陽電池の 自発光装置
（発光ダイオード）による縁石用マーカー


LE-260R

LE-260R2

LE-260A


LE-260A2

チャッターバー

車両がチャッターバーに乗り上げた場合、自動的にハンドルが切れ、通常走行車線に戻り、平常運転ができるようになる道路鋲です。

レフテープ（両面テープ付）



縁石用マーカー

マット各種

型番：TYPE-011 TYPE-012 TYPE-013

SPEEDHUMP TYPE 1

減速くん TYPE 1

最も大きいタイプの減速帯。高さ65mmのため、効果は絶大です。

設置おすすめ場所

学校の正門など、車両の通行より歩行者を優先させたい場所に最適

設置参考例

本体2枚／先端4枚／全幅3,000×1,800㎜

型番：TYPE-021 TYPE-022 TYPE-023

SPEEDHUMP TYPE 2

減速くん TYPE 2

大型駐車場や工場等、大型車両や通行車両が多い駐車場向けタイプです。

※設置専用アンカー付属

設置参考例

本体5枚／先端2枚／全幅3,000㎜

設置おすすめ場所

直線道路の中間部での徐行減速に！大型車両用としても利用可能です。

型番：TYPE-031 TYPE-032 TYPE-033

SPEEDHUMP TYPE 3

減速くん TYPE 3

高さ32mmに押さえており、衝撃・騒音面でソフトな通行ができるタイプです。

※設置専用アンカー付属



設置参考例

本体5枚／先端2枚／全幅2,800㎜

設置おすすめ場所

高さが低いので衝撃がやわらかく、工場内などにも最適

型番：TYPE-042-B TYPE-041-Y TYPE-041-B TYPE-042-Y

SPEEDHUMP TYPE 4

減速くん TYPE 4

様々な場所に設置可能なスタンダードタイプです。

※設置専用アンカー付属

設置おすすめ場所

場所を問わず、視認性・減速効果に優れたタイプで人気 No.1!! 表面はすべり防止スリット入り。
一時停止を呼びかける効果が高いタイプ。

設置参考例

本体６枚/先端２枚/全幅3500㎜

型番：TYPE-051 TYPE-052

SPEEDHUMP TYPE 5

減速くん TYPE 5

様々な場所に設置可能なスタンダードタイプです。

※設置専用アンカー付属

設置おすすめ場所

デザインを控えめにしてあるので、マンション内など景観が気になる箇所に最適

設置参考例

本体4枚／先端2枚／全幅2,500㎜

型番：TYPE-061 TYPE-062

SPEEDHUMP TYPE 6

減速くん TYPE 6

学校などの自転車用駐車場への設置を前提に開発された薄型タイプです。

設置おすすめ場所

二輪車用に開発。駐輪場や学校内の自転車用通路に最適。

※設置専用アンカー付属

設置参考例

本体4枚／全幅2,000㎜

型番：TYPE-071 TYPE-072

SPEEDHUMP TYPE 7

減速くん TYPE 7

簡単に持ち運びができる、折り畳みタイプのハンプ

設置おすすめ場所

お祭り・運動会などのイベント会場に最適

接続ボルト共ステンレス製

人気NO.1タイプがリニューアル!表面に滑り止め加工を行い安全性を確保。耐久性においてもボルト固定箇所の強度アップを実現。
設置おすすめ場所…商業施設、公共施設関連などあらゆるところに設置がおすすめできるタイプです。20ｔ荷重OK。

減速くんが指示される理由

- ●低コストでの設置が可能
- ●大掛かりな交通規制も不要
- ●設置が簡単で工事期間も短い

20t荷重OK!

① 中央のプラスチックピンを取り外す

② 袋を揉みこむようにして樹脂の色が均一なグレー色になるまでよく混ぜる

④ 袋の端部を切り取り使用箇所に絞り出す

2 液性エポキシ接着剤【1 袋・1kg】

接着剤使用料目安
（1 袋・1ｋｇあたり）

減速くん タイプ２… 約１．０m
減速くん タイプ３… 約１．５m
減速くん タイプ４… 約３．０m
減速くん タイプ５… 約３．０m
減速くん タイプ６… 約５．０m

ピタリング

- ●円の集合体だから、通過車両の衝撃を効率よく分散し、わずかな設置面で　抵抗力を最大限に発揮。
- ●ジョイント構造だから、幅員・道路状況に合わせて組み合わせが自在。また損傷した場合でも部分交換が可能。
- ●「濡れ路面」でも使用できるので、突然の雨でも大丈夫。
- ●プライマー等での粘着固定を必要とせず、簡単設置・簡単撤去で作業時間を短縮し、安全性を向上。

本 体
■サイズ：600㎜×600㎜×10t
■色：オレンジ
■入数 ： 10個

ジョイント
■サイズ：17㎜×161㎜×2t
■色：黒
■入数 ： 13個

広いスペースで前もって組立を行います

“8の字”形状に折り畳み、設置ポイントまで運びます

安全なタイミングで「ピタッ」と設置

マット各種

点字マット

エコマーク認定番号
第07131034号

エコマーク認定番号
第07131034号

●表面がノンスリップ形状（シボ加工）のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
●促進対抗試験（約3年間を想定）では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
●財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。
●裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。
●JIS規格適合製品です。

エコ点字パネル（再生エラストマー樹脂使用）
ライン誘導（線）パネル

エコ点字パネル（再生エラストマー樹脂使用）
ポイント警告（点）パネル

名称		規格	色	入数
エコ点字パネル	ポイントタイプ300角	300×300	黄	20枚
	ラインタイプ300角			

サイズ	H300×W300×t8mm
その他	エコマーク認定品、黄色

プライマー

プライマー使用量の目安:300角=約30枚分

名称	規格	入数
アイカアイボン	0.8kg	1缶

バブルゴムマット サイズ：幅1,200×長さ1,800×厚さ17ミリ





グリーンマット サイズ：幅600×長さ５ｍ×厚さ8.5ミリ 幅600×長さ10m×厚さ8.5ミリ



カーステップ

※段差約15cm、約10cm、約4cm、の対応の3タイプがあります。

使用例



（スロープ900）
サイズ/900×270
材　質/ポリプロピレン
カラー/グレー

（スロープ600）
サイズ/600×270
材　質/ポリプロピレン
カラー/グレー

（スロープコーナー）
サイズ/270×270
材　質/ポリプロピレン
カラー/グレー



特　長

●屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易にできます。
●段差約15cm、約10cm、約4cm、の対応の3タイプがあります。
●付属のボルトにて横方向の連結ができます。
●プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。

段差スロープ（敷き鉄板用）

●様々な敷き鉄板の厚み（19・22・25mm）に対応できます。
●長さが1500mmあるため、つなぎ目が少なく、見た目にもきれいです。
●黄色の色合いが、工事現場のイメージアップにつながります。



■ 色　　黄
■ 入　数　4本
■ サイズ　155W×1500L

段差スロープ（コーナー用）

使用例

コードプロテクター

車両通過もOK、電線をしっかり守る

●路上への電線配置もこれで安心。
●車両通過による引きちぎれ、切断を防止。

CTP-2010
サイズ：20φ×10m
カラー：黒
重量：19kg

CTP-404
サイズ：40φ×4m
カラー：黒
重量：20kg

タイヤストッパー

材質：木製

TSP-LB
材質：合成ゴム　カラー：黒
サイズ：210×260×180
重量：5.4kg



TSP-B（黒）
2t・4t車クラスまで対応
サイズ：160×160×120
重量：1.6kg

交通規制用品

ミラー・仮設ライン

カーブミラー



○ステンレスミラー(ステンレス製)・アクリルミラー(アクリル樹脂製)の仕様
【道路反射鏡設置指針】に指定されている各支柱の適用は下記のとおりです。

鏡面形状	鏡面の大きさ	1面鏡 外径×厚さ×長さ	2面鏡 外径×厚さ×長さ
丸　型	φ600	φ76.3×3.2×3600	φ76.3×3.2×4000
	φ800	φ76.3×3.2×4000	φ89.1×3.2×4400
	φ1000	φ89.1×3.2×4400	φ101.6×3.2×4800
角　形	□ 450(500)×600W	φ76.3×3.2×3600	φ76.3×3.2×4000
	□ 600×800W	φ76.3×3.2×4000	φ89.1×3.2×4400

ホームミラー

丸型

300mmφ
490mmφ

角型

225×320mm
350×450mm

ポール別売
サイズ：34φ×2,200
カラー：オレンジ

取付金具

二面鏡取付金具
(76.3φ・89.1φ対応)



壁金具

電柱共架金具
(φ130～φ390対応)

壁金具
(勾配用)

単管金具(φ48.6用)



注意板(大／小)



キクラインテープ
(貼り付けタイプ)

サイズ	●W100mm×L5m	●W150mm×L5m
色	黄	白
その他	ビーズ反射入	

ジスラインS
(加熱溶融接着タイプ)

サイズ	W150mm×L5m	
色	黄	白
その他	ビーズ反射入、 専用プライマーあり	

ジスライン用
プライマー

容　量	1L
その他	150㎜×5mの場合、5巻接着可能 ※4L・18L缶もあります。

クイックライン

サイズ	●W50㎜×L45.7m ●W150㎜×45.7m
色	白
その他	反射ライナー無し

仮設停止ライン

サイズ	340×2,300×10 t
重　量	4.3kg

重量停止マット

サイズ	340×2,500×8 t
重　量	4.3kg

パイプ関連用品

単管パイプ

サイズ（φ48.6）
① 1.0m　② 1.5m　③ 2.0m
④ 2.5m　⑤ 3.0m　⑥ 4.0m
⑦ 5.0m　⑧ 6.0m

サイズ（φ42.7×2.3）
① 6.0m

スチールパイル

サイズ：φ48.6×L1.1m、重量：約3.6kg
サイズ：φ48.6×L1.5m、重量：約4.7kg
スチール製、電気メッキ仕上げ

鉄ピン

サイズ：φ38㎜×L500㎜、重量：約3.5kg

キャップ・ミサイル



単管クランプ
（直交・自在）
φ48.6

丸角クランプ
48.6φ×50角

単クランプ
φ48.6

H鋼クランプ
（直交・自在）
φ48.6

φ48.6

固定ベース
φ48.6

ジャッキベース

H鋼金具



H鋼サポート

クランピア 48.6・42.7・34φ

ヨンパーロク　サンジュウヨン

単管パイプ48.6φ用と小さめのパイプ42.7φ用・34φ用と3種類あります。

T型



2本のパイプをつなぐ突き合せ間継手、T型又は、L型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。

34Φ有
48.6Φ有
42.7Φ有

クロス型



34Φ有
48.6Φ有
42.7Φ有

2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通し、2方はカットして突きつける。オープンジョイント方式なので追加取付OK。

直角下部

48.6Φのみ



○しっかり固定、ガタツキなし
○ザムで錆に強い
○後付け、取り外しがワンタッチでOK

自在

34Φ有　48.6Φ有
42.7Φ無



中間部に貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは、上下・左右に動く。上部に使う時はキャップ付を使う。

三方自在

ビニールハウス等の棟の端部に使用する。中心の柱を固定し、三方は上下・左右に動く。

48.6Φのみ



端末

主にパイプの端部に使用する。傾斜にも対応可能で、一方のパイプを貫通して、補強用スジかいとしても使用できる。

34Φ有
48.6Φ有
42.7Φ無



ケラバ三方

屋根の端部のケラバを支柱と梁とを直角と垂直に交差させる金具。屋根の勾配に合わせて角度の調整が必要です。

48.6Φのみ



四方自在

48.6Φのみ



ビニールハウス等の中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。頂上部に用いる場合はキャップ付を使う。

クランピア 50角

ゴジュウカク

亜鉛、角パイプの売れ筋50角を溶接なしで固定できます。

T型



オープンソケット方式なので完成後の取り外し、付け加えが簡単にできます。

組み合わせ方で、T型・L型と使いわけができます。



垂直に建てた支柱の横位置に角パイプを突きつけ固定します。

クロス型

貫通した支柱に左右から角パイプを突きつけクロス状に固定します。



両側からはさみ込むオープンジョイント方式なのでパイプの追加、取り外しが楽になりました。

角コーナー

立体的な工作物を組立てる時に便利です。中間部分に傾斜がある場合、中間の自在ジョイントとしても使えます。



角端



ワイヤーメッシュなどの張り付けの端部として使用します。別売のキャップで支柱のフタをします。

付属品 キャップ固定ベース



ハンマーで叩いてパイプにはめ込みます

固定ベースに充電式のインパクトドライバーで、ドリルねじを打ち込み、固定ベースと角パイプを固定します。

48.6ミリパイプ用

丸サドル



ブロック塀コンクリート面へ所定のコンクリードリルで穴をあけ、オールアンカーを打ち込み、パイプを固定します。

ズレ止め用ビス

48.6ミリ サドルフック

サドルフックを先に支柱に通しておきます。ワイヤーメッシュを立てて位置が決まると、サドルフックのボルトを締め付けます。後はハンマーで叩いてメッシュを動かないように固定します。



50角パイプ用

角サドル



ネジ径10ミリ、埋込深さ60ミリ程度のオールアンカーをコンクリートに穴をあけ打ち込みます。

ズレ止め用ビス

50角 サドルフック

サドルフックは縦の支柱、横のパイプと、縦、横に入れて使うことができます。それぞれ、先にパイプに通しておくと便利です。



らくらく門扉セット

48.6φパイプと蝶番がボルトナットで簡単に組み立てできます。



取付に便利な工具類

ラチェットレンチ

13ミリのボックスをセットします。

充電式インパクトドライバー

ボルトの締め付けがスピーディにできます。

高速カッター

パイプのカットに必要です。

水平器

支柱の垂直、パイプの水平を測るのに便利です。

販売用品

『土木・建築工事現場保安機材』
『消火器』・『水道資材』・『金物全般』
『かんばん製作』・『ステッカー印刷』

お客様のご要望にお応えするため、
さまざまな商品を取り扱いしています。
保安用品の事なら何でもお尋ねください。





両面看板 （看板ベット付）

■ 枠 → アルミフレーム
■ 板 → アルミ複合板

■お客様のご希望に応じて作製致します。

サイズ（3種類）● W420×H800　●W550×H1,400　● W1,100×H1,400
※限定品なので、数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

工事標示看板

工事標示板等の製作例です。

※高輝度反射板・反射板・無反射板よりお選び下さい。

看板サイズ（板）W550×H1,400
W800×H1,400
W1,100×H1,400

サイズ（板）W1,100×H1,400

情報看板



情報看板



情報看板

情報看板

情報看板（昼夜間）

情報看板（イメージアップ）

情報看板（イメージアップ）

KA3V

工事標示板
（日本下水道事業団）

コスト看板



コスト看板



工事標示板
（教育庁）

※透明看板

①文字などの必要な部分以外は透明にする事で、工事標識看板後方の視認性を改善。
また、設置場所の景観を損なわないよう配慮している。
②工事標識看板後方が確認出来るので、歩行者や自動車などが見え、
工事看板が原因となる交通事故の抑制が期待出来る。

サイズ（板）W550×H1,400

情報看板

情報看板

情報看板

KA3V

重点警戒中

工事用HC看板

■ サイズ：550×1,400m/m

工事看板

HC-1

HC-2

HC-3

HC-4

HC-5

HC-6

HC-7

HC-9

HC-10

HC-11

HC-12

HC-13

HC-15

HC-16

HC-17

HC-18

HC-19

HC-24

HC-25

HC-26

HC-28

HC-29

HC-30

HC-32

HC-33

HC-34

HC-35

HC-36

HC-38

HC-39

HC-40

HC-49

HC-55

HC-56

HC-57



HC-58

HC-87

HC-88

HC-67

HC-71

工事用DC看板

サイズ：550×1,400m/m











工事看板

工事用スリム看板

サイズ：275×1,400m/m　■ 種類：無反射/白反射/イエロー高輝度

工事看板

工事用スリム看板

サイズ：275×1,400m/m　■ 種類：無反射/白反射/イエロー高輝度



蛍光オレンジ高輝度看板

サイズ：550×1,400m/m

工事看板

OK-1

OK-2

OK-3

OK-4

OK-5

OK-6

OK-7

OK-8



OK-9

OK-10

OK-11

OK-12

OK-13

OK-14

OK-15

OK-16

OK-17

OK-18

OK-19

OK-20

OK-21

OK-22

OK-23

OK-24

OK-25

OK-26

OK-27

OK-28

OK-29

OK-30

OK-31

OK-32

OK-33

OK-34

OK-35

OK-36

OK-37

OK-38

OK-39

OK-40

OK-41

OK-42

OK-43

OK-44

OK-45

4ヶ国語看板

4ヶ国語看板の製作例です。
お客様のご要望に応じて作製致します。

※高輝度反射板・反射板・無反射板よりお選び下さい。

サイズ（板）W550×H1,400

4MC-1

4MC-2

4MC-3

4MC-4

4MC-5

4MC-6

4MC-7

4MC-8

4MC-9

4MC-10

4MC-11

4MC-12

4MC-13

4MC-14

4MC-15

4MC-16

4MC-17

4MC-18

4MC-19

4MC-20

4MC-21

サイズ（板）W275×H1,400

4SC-2

4SC-3

4SC-3

4SC-3

4SC-1

4SC-4

4SC-5

4SC-6

4SC-20

4SC-13

4SC-19

4SC-21

4SC-14

特注看板

特注看板の製作例です。
お客様のご要望に応じて作製致します。

サイズ（板）W1,100×H1,400

道路標識看板

道路標識看板

道路標識看板

4ヶ国語看板

工事のお知らせ

ご協力願い



迂回路案内板

迂回のご協力願い

通行止案内板

4ヶ国語看板

通行止予告



通行規制のお願い

道路形状変更予告看板

週休2日制工事看板



工事のお知らせ

通行止予告

特注看板

特注看板の製作例です。
お客様のご要望に応じて作製致します。

サイズ（板）W550×H1,400

特注550-①

特注550-②

特注550-③

特注550-④

特注550-⑤

特注550-⑥

特注550-⑦

特注550-⑧

特注550-⑨

特注550-⑩

特注550-⑪

特注550-⑫

特注550-⑬

特注550-⑭

情報看板
(イメージアップ)

方言看板550-①

方言看板550-②

方言看板550-③

方言看板550-④

方言看板550-⑤

方言看板550-⑥

サイズ（板）W275×H1,400

特注看板
スリム-①

特注看板
スリム-②

特注看板
スリム-③

特注看板
スリム-④

方言看板
スリム-①

方言看板
スリム-②

方言看板
スリム-③

方言看板
スリム-④

方言看板
スリム-⑤

方言看板
スリム-⑥

特注看板
スリム-⑤

特注看板
スリム-⑥

特注看板
スリム-⑦

工事標示看板・特注看板

工事標示板等の製作例です。

※ベニヤ板・アルミ複合板

サイズH900×W1,800　H900×W1,200　H600×W900
H1,200×W2,400　H450×W1,800　H600×W900
H1,800×W2,700　H300×W1,800　H300×W600
H1,800×W3,600　※ご希望のサイズで作製可能です。

工事名：○○○
工　　期：令和○年○月○日～令和○年○月○日
発 注 者：○○市長　○○　○○
設計･監理：○○○○設計
施 工 者：株式会社 ○○建設

工事名称：○○○○○○○○○○工事
工　　期：令和　年　月　日～令和　年　月　日
発 注 者：○○○○○○○
監 督 員：○○○○○○○
設計監理：○○○○○○○
《施工業者》
建　　築：株式会社 ○○○○
電　　気：有限会社 ○○○○
機　　械：株式会社 ○○○○
イラスト・パース等空白部分へ入れられます。

赤土看板

【現場用】

沖縄県赤土等流出防止条例に係わる表示	
工　事　名	○○○○○○○○○○○○○工事
通知書番号	○保第○－○○○号
通知年月日	令和○年○月○日
工事面積	○,○○○ ㎡
工事期間	令和○年 ○月○日～令和○年○月○日
管理者名	○○○　○○
残土処理現場所在地	

【残土処理場・土取り場用】

沖縄県赤土等流出防止条例に係わる表示	
工　事　名	○○○○○○○○○○○○○工事
通知書番号	○保第○－○○○号
通知年月日	令和○年○月○日
管理者名	○○○　○○

法令表示板

○○○幼稚園・小学校プール改築工事

《建築工事》　《電気工事》　《機械工事》

建築基準法による確認済
確認年月日番号
確認済証交付者
建築主又は氏名
設計者氏名
工事施工者氏名
工事現場管理者氏名
建築確認に係るその他の事項

建設業の許可票
商号又は名称
代表者の氏名
監理技術者の氏名　専任の有無
資格名　資格者証交付番号
一般建設業又は特定建設業の別
許可を受けた建設業
許可番号
許可年月日

労災保険関係成立票
労災保険関係成立年月日
労働保険番号
事業の期間
事業主の住所氏名
注文者の氏名
事業主代理人の氏名

ご迷惑をおかけしてまことにすみません。安全には特に気をつけて作業しておりますからしばらくの間ご協力をお願いします。

安全＋第一

看板関連用品

看板用目隠しシート

袋マジック式

HC-MS2 550×1400用

HC-MS3 550×1400用

Mgマルチホルダー



拡大写真

解除中マグネット

イエロー高輝度

サイズ 220×500

※使用例

カンバンライト



■ 仕　様

型番	KLG-007
LED	白・4 個
ソーラーパネル	4W
電源	ニッケル水素
点灯パターン	点灯
無日照	約 3 日間 (満充電時)
本体材質	本体 : ポリカーボネート、金具 : 鉄
サイズ	W245×D313×H140.5mm
質量	約 2kg
その他	ON-OFF スイッチ、夜間自動点灯機能 残量インジケーター、充電用 AC アダプター付



※スリムカンバンにもフィットするコンパクトサイズ

ケプラーロープ

ケプラーロープ175

仕 様
寸　法 : 長さ1,750mm×幅10mm×厚さ1.5mm
材　質 : バント／塩ビ　中芯／アラミド繊維
　　留め具／ステンレス

特 徴
● ワンタッチ取付

使用例

看板関連用品

看板ソフトガード ■ 材質：発泡ポリエチレン

サイズ275×1,400

サイズ：550×1,400

サイズ：1,100×1,400



セフティフレーム用 留め具

ポリカーボネート製、透明
サイズ:H25×W45×D50mm
100個/箱
反射シート付

看板枠（鉄枠・アルミ枠）※板面のサイズです。



いもり君

■ 材質：スチール ■ 重量：10kg

看板ベット 土のう袋等を載せて使用して下さい。

(鉄)スリム用

(電気メッキ)スリム用

(亜鉛)550用・1100用

(鉄)550用・1100用

看板関連用品

スプレンダーGⅢ

おすすめポイント

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-110043-VE

○ソーラー式なので、電源が無いところで使えます。
○超高輝度LEDと特殊レンズで、明るく斜めからでも良く見えます。
○昼夜輝度自動調節機能付で、ソーラー電力を大事に有効に使います。
○満充電の場合、無日照でも約6日間もつので、ほぼ1年中光ります。
○電池保護のために過充電・過放電防止回路を内蔵していますので、安心して使用できます。

※看板・単管パイプ・電光盤等さまざまな物に取付可能です。



昼間はアンバーが光ります。

夜間はアンバーと青が光ります。



回転灯クランプ（JS-G）使用例

セフテム2　※ガードレール用取り付け金具


SFT-219（19角用）SFT-225（25角用）
サイズ：550×1400用
右側にも左側にも取り付けられます。

セフテム2使用例

サイズ：550×1400用



タイプA
SFT-225A
サイズ：11000×1400用

スリム対応タイプ
サイズ275×1400mm

縁石用タイプC
SFT-219C（19角用）
SFT-225C（25角用）

サイズ：550×1400
250m/m幅の縁石に取り付けられます。

養生資材

コーナークッション

トラ　グリーン
サイズ：270×2,000

使用例

●優れた耐久性のターポリンに衝撃をやわらげるクッション材
●反射シート
●裏面粘着剤付

コーナーガード

(衝撃保護材)6.5×6.5×1.0m
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。
当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途 駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質 当て板(裏板ベースアングル)：ボンデ鋼板(鉄)
寸法(mm) 65×65×13 材質(本体) 軟質塩ビ

安心クッション

使用例

カラー：トラ柄　サイズ：L字形90cm
質量：約100g/本　付両面テープ付
クッション厚：9mm　材質：発泡ゴム(NBR)
寸法：幅31×長さ900×高さ31mm
材質・仕上げ：発泡ゴム(NBR)

パイプガード

サイズφ48.6×1.0m
●反射式　●テープ付き
●クッション材

ゼブラチューブ



サイズφ48.6×100m
材質：塩化ビニール

まんまるガード



長さL=1,700㎜
材質：発泡ポリエチレン



サントラスパーク（反射）

カラー：黄／黒

カラー：緑／白

SASP-100　色：YB RW GW
SASP-50　色：YB RW GW
赤/白=白反射　GW



●規格：単管用（48.6φ）再帰性反射
●長さ：1.0m、0.5m、0.33m

ミニデーガード・デーガード

ミニデーガード：D10～D16（高さ45H）
デ ー ガ ー ド：D10～D25（高さ75H）

H鋼フランジガード

サイズ：1000㎜

担架・テント・ゲート

レスキューボードベンチ

レスキューベンチ

レスキューベンチ（ブルー）
レスキューベンチ（オレンジ）

材質：座面：硬質塩化ビニール
　　脚：スチールパイプに粉体塗装
企画色：ブルー・レスキューオレンジ
担架時サイズ：H195×W2090×D465㎜
ベンチ時サイズ：H400×W1805×D465㎜
重量：約16.6kg

担架にはワンタッチでチェンジします。

土台を片方の手でしっかり押さえ、脚部を引き上げるとロックが外れます。



そのまま脚部をロックが掛かる位置まで手前に倒します。

折りたたみ担架

●コンパクトに収納できて、緊急時に使いやすい！緊急防災用の基本に着目したオリジナル商品です。

折りたたみ式アルミ製アーム、
ポリエステル製布地、
担架サイズ：W550×L2000㎜、
収納ボックス：H250×W620×D130㎜

カンタンテント

■サイズ：2.5×2.5　　■3.0×3.0

※製品改良のため仕様を予告なく変更することがあります。

アルミゲート

施錠クランプ

取付けクランプ

●センターキャスター回転式

使用例

設置面が、前下がり傾斜の場合にも便利。また持ち運び、収納時にも便利。

直行（平行）キャスター仕様により強風等で道路へのはみ出しを防止。

※片開き：取付クランプ2個・施錠クランプ1個、必要
※両開き：取付クランプ4個、必要、施錠クランプは不要

品　名	型　番	自重(kg)	サイズ
アルミゲート1230	EXG-1230	15	H1.3m×W4.0m
アルミゲート1250	EXG-1250	20	H1.3m×W6.0m

品　名	型　番	自重(kg)	幅(mm)	ジャバラ高さ(mm)
アルミゲート1540	FKK-15-40	24	460～4100	1510～1420
アルミゲート1560	FKK-15-60	29	610～6100	1510～1420
アルミゲート1840	FKK-18-40	25	410～4000	1820～1720
アルミゲート1860	FKK-18-60	33	580～6200	1820～1720
取付クランプ	FKK-K1	アルミゲート用部品		
施錠クランプ	FKK-K2	アルミゲート用部品		

黒板・ホワイトボード各種

■ 黒板・ホワイトボード サイズ（木製/スチール）

300×450	450×600	500×650	600×900

※他サイズ等はお問い合わせください。

スチール黒板

B-1

B-1 立会人枠入

B-1 請負者・立会者入



B-2



B-27



B-32H

B-32



防音工事



B-85

浄水場専用 ※縦型もあります



KY



ホワイトボード



■ホワイトボードも各種対応可能です。

黒板・ホワイトボード各種（特注）

■他にも色々な種類の特注黒板の作製を承っています。お問い合わせ下さい。



コンクリート試験
サイズH600×W450

配筋試験（A）
サイズH600×W450



配筋試験（B）
サイズH600×W450



K形
サイズH600×W450



UF形
サイズH600×W450



US形
サイズH600×W450



NS形継ぎ輪
サイズH600×W450



NS形接合工
サイズH600×W450



GX形　継ぎ輪
サイズH600×W450



GX形 異形管･G-ink
サイズH600×W450



GX形 直管･P-ink
サイズH600×W450



S形接合工
サイズH600×W450

NS形接合工（ライナー使用）
サイズH600×W450



T形接合工
サイズH600×W450



EFサドルチェックシート
サイズH600×W450

水圧試験
サイズH450×W300

ホワイトボード各種

月行事予定表　※横書きもあります。



SWB-69
サイズ 600×900

SWB-36
サイズ 900×1,800

SWB-34
サイズ 900×1,200

行先予定表

SWB-12
サイズ 450×600

週予定表

SWB-F-2W
サイズ 600×900

工　程　表

SWMG-25
サイズ 900×1,800

ご近所の皆様へ

ホワイトボードなので
書き消しが自由！

サイズ 600×900

材料搬入予定表

HA-12-2
サイズ 600×900

スタンド式ホワイトボード　（片面ホワイト）

（両面ホワイト）

マーカーやイレーザをストック
できる便利なマーカーボックス付。

両面タイプはくるっとまわして
ロックできるセンターストッパー付。

ホワイトボード各種

作製ホワイトボード（特注）

450×600	600×900	900×1200	900×1800

※他サイズ等はお問い合わせください。



発注者	工事名	資料提出	資格通知	質問書締	入札	入札保証 有・無	開札
		月 日 時 分	月 日	月 日	月 日 時 分		月 日 時 分

黒板・ホワイトボード各種

伸縮ホワイト・グリーンボード

	シャフト寸法	ボード寸法
D-1GN	約200～550mm	約W140×H100mm
D-2GN		約W170×H130mm
D-3GN		約W245×H170mm

	シャフト寸法	ボード寸法
D-0	約110～350mm	約W120×H70mm
D-1	約200～550mm	約W140×H95mm
D-2C		約W165×H130mm
D-2WN		約W170×H130mm

グリーンボードマーカー

Kitpas（白）

（白・赤・青）

ボードマーカー
（細字）

耐熱 65°で溶けにくい！　新感覚の書き味！

●リップ式本体

蛍光ピンク	蛍光イエロー	白	黒	青
S25000	S25001	S25002	S25003	S25004

木材　鋼材　ガラス　ステンレス　耐水黒板

■芯径：5.0mm

書いたあと消せるチョーク

Copyright Homemaking

チョーク

キッタカチョーク（白）

キッタカチョーク（赤）

ホタテ貝殻再生活用。ソフトで鮮明！

ダストレスチョーク（白）

ダストレスチョーク（赤）

●カキ殻配合のECOチョーク
●炭酸カルシウム製で体に優しい
●コーティング加工で汚れない
●飛散が少なくクッキリ//ハッキリ

72本入

ハードチョーク（白）

ダストレスチョーク　6本入

天神チョーク

羽衣チョーク

チョークホルダー【強力マグネット付】

レインチョーク

■レインボーチョーク
・天候を選ばず、水に濡れても消えません。
・工事現場や屋外掲示、路面マーキングなどに適しています。
・コーティング加工してありますので、手を汚しません。
○レインボーチョークはグリーン購入法適合商品です
【主原料に陶磁器成形用石こう型の廃型石膏を40%配合】

主原料：硫酸カルシウム

黒板消し

サイズ：約H78mm×W48mm×D25mm

チョークが3本
収納可能です！

マグネットラーフル
サイズ：約H97×W50×D30mm

チョークが2本
収納可能です！

ラーフルA
サイズ：約H120×W58×D40mm

法令掲示板・KYボード

法令表示板取付ベース

H800 サイズ：920×1830

H700 サイズ：460×2600



H100
サイズ：460×1800

黒板・掲示板

KYレール　※KYボードはついていません

サイズ450mm×1800mm



サイズ305mm×1800mm



素材：① アルミ複合板　後ろ 45角材　Jフック　　② ベニヤ（4分）　後ろ サン木　Jフック

KYボード（防雨型）

使用例

AKY-5
（**A4**サイズ/横型）

AKY-10
（**A3**サイズ/横型）

AKY-15
（**A4**サイズ/縦型）

AKY-20
（**A3**サイズ/縦型）

特長
- ●カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単です。
- ●ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用に最適です。
- ●ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫です。

KYボード・ビニール式　（防雨型）

BKY-10

裏面 マグネットタイプ
BKY-10MG

■仕様図（mm）



共通仕様
サイズ:350×470mm
材質:軟質ビニール（段ボール芯材入・ヒモ付）
（表面透明ビニールカバー付／
危険予知活動表用紙1枚付<A3サイズ>）

特長
従来のビニール式KYボードと比べ
屋外使用時に雨に濡れても水の浸入が防げます。
書き込み用紙がB4サイズ、A3サイズの
どちらでも使用できます。

安全掲示板・架台

安全掲示板A　サイズ900×1800

(スチールホワイト)マグネット付
アルミ枠



安全掲示板用マグネット ※別売品
数字マグネット小　サイズ25㎜×50㎜

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

数字マグネット小
0・3～8各2枚、1×4枚、2×3枚（計27枚）

標準付属品

標語マグネット　10種類　各1枚

崩壊・倒壊の災害防止	信号・合図の徹底確認
飛来・落下物の災害防止	車両系機械の点検・整備
墜落・転落の災害防止	電気災害の防止
保護具の点検・着用励行	整理整頓・安全第一
機械の点検整備	歳末労働災害防止

数字マグネット　0～8　各5枚

0 1 2 3 4 5 6 7 8

アンゼンスタンド掲示板　D型

風の強い時、
レール式の差し込みタイプなので
パネルは簡単に取り外せます。

ASK-D
H2,400×W1,800m/m
総重量：約85.8kg

●上のレイアウトを標準装備しています。

●ご希望があれば別途レイアウトできます。
（パーツは前ページのアンゼンシステム掲示板よりお選び下さい。）

ASK-DX

杭は別売です

※この写真はレイアウト例です。

仕様

パネル　2枚
材　質：ガルバリウム鋼板
サイズ：2,000×900×30m/m
重　量：13.5kg/1枚

フレーム
脚　部：亜鉛メッキ
サイズ：60×60×1,500m/m
支　柱：亜鉛メッキ
サイズ：60×60×2,440m/m
横　桟：亜鉛メッキ
サイズ：60×60×1,680m/m
重　量：68kg/1台

屋根
材　質：ガルバリウム鋼板
サイズ：1.0t×360×1,806m/m
重　量：4.3kg/1枚

旗竿ポール
材　質：アルミ製
サイズ：48.6φ×4M
（旗ザオキャップ・ロープ・ロープ止金具付）
安全旗は別売

倒れ止金具
単クランプ　48.6φ　～4個
アンカーL金具　～4個

組立て簡単！
据え置きスタンド式なので設置・移動もラクラク
フレームは亜鉛メッキ・ガルバリウム鋼板を使用で耐久性は抜群！
豊富なパーツによりレイアウトは自由設計。

アンゼンスタンド掲示板　F型



ARK-FA　使用例
（A型掲示板用架台）
〔フレーム〕重量：55kg/1台
（掲示板は別売になります。）

アンゼンスタンド
掲示板F型（連結タイプ）〔フレーム〕
H1,950×W1,800×D1,000

屋根材	
290×1,855m/m	
フレーム	
支柱	亜鉛メッキ 50×50×1,950m/m
横桟	亜鉛メッキ 50×50×1,755m/m

アンゼンスタンド掲示板　F型（連結タイプ）



掲示板
900×1,800タイプの標示板を
連結する事ができます。

安全掲示板Aと無地の掲示板を
2連セットの使用例

安全掲示板A・AAを使ってスタンド式になります。場所を選ばないコンパクト設計。
亜鉛メッキとガルバリウム鋼板の使用で耐久性抜群！

ARK-FB
（連結用架台）
〔フレーム〕重量：40kg/1台

●移動もできるラクラク設計。
●亜鉛ドブメッキ（柱・横浅）
　ガルバリウム鋼板（屋根）仕様で耐久性抜群。
●風対策（台風等）掲示板パネルが
　簡単にはずせます。
●1連から2連,3連に連結ができます。

システム掲示板

アンゼンシステム掲示板　組立て簡単！レイアウト自由！

ガルバリウム（ホワイト）綱板の採用によりさびにくく丈夫なパネル。
パネルは組立て式ですので設置が簡単・移動も自由にできます。
（パーツ）シール貼りのため、レイアウトが自由にできます。
クリーンシート加工部分（ステッカーシール・ゴムマグネット）はホワイトボード用マーカーで書き消しができます。

（モデルパターン）

●現場に応じたレイアウト承ります。（掲載パーツの組み合わせによる）　●特注品も企画デザインにより承っております。

オリジナル架台　※枚数に応じて組立て可能です！



システム掲示板

アンゼンシステム掲示板　使用例

お客様のご要望どおりに作製致します。

見本①

安全掲示板

無災害＋記録表

目標時間　　時間
月日　　時間
令和　年　月　日起算
令和　年　月　日現在

今週の安全目標

当作業所のクレーン等の合図法

安全施工サイクル



クレーン作業時の吹き流しによる
風速、風向の目安

風速(m/s)	4	6	8	10	12
傾斜角(°)	43	61	71	76	80

危険予知活動表

熱中症予防情報



玉掛ワイヤーロープの点検

今週の点検色は　　です

お知らせ

○○○○○○○○○○○○○○○○工事
○○○○○○株式会社

無地
フリースペース

見本②

『我々は、安全をすべてに優先し、法令を厳守する』

○○○○○○○○○○○○○○○○工事
○○○○○○株式会社

無災害＋記録表

令和　年　月　日から
令和　年　月　日まで
目標時間　　時間
月　日現在　　時間

月間安全目標

作業中止基準・避難場所・緊急時病院経路

安全施工サイクル

有資格者一覧表

資格名	会社名	氏名

当作業所のクレーン等の合図法

玉掛ワイヤーロープの点検

今週の点検色は　　です

クレーン作業時の吹き流しによる
風速、風向の目安

風速(m/s)	4	6	8	10	12
傾斜角(°)	43	61	71	76	80

緊急時連絡表



施工体系図



見本③

危ないぞ 言える勇気と聞く心 みんなで育てる安全意識

○○○○○○○○○○○○○○○○工事
○○○○○○株式会社

今週の安全目標

緊急時連絡表



玉掛ワイヤーロープの点検

今週の点検色は　　です

無災害＋記録表

目標時間　　時間
月日　　時間
令和　年　月　日起算
令和　年　月　日現在

今週の安全当番

クレーン作業時の吹き流しによる
風速、風向の目安

風速(m/s)	4	6	8	10	12
傾斜角(°)	43	61	71	76	80

お知らせ

危険予知活動表

現場配置図

システム掲示板

アンゼンシステム掲示板　使用例

お客様のご要望どおりに作製致します。

見本④

見本⑤

背景サンプル





システム掲示板ステッカー

掲示板

組立て簡単！レイアウト自由！

システムパーツ -1

① ASK-S1
✚ 安全掲示板
6枚セット/サイズ1文字170×170mm



④ASK-S4
今週の安全当番
サイズ：300×880mm
安全当番のマグネット板は別売品



⑦ASK-S7
ワイヤーロープ使用禁止基準
504-0070
サイズ：600×880mm

⑩ASK-S10
作業主任者一覧表
サイズ：600×880mm
「資格者」「会社名」「氏名」の部分のみホワイトボード用
マーカーで書き消しができます
無地マグネット板は別売品



②ASK-S2
今月の安全スローガン
サイズ：300×880mm
スローガンのマグネット板は別売品



⑤ASK-S5
お知らせ
サイズ：600×880mm
「お知らせ」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しが
できます

⑧ASK-S8
玉掛ワイヤーロープの点検
サイズ：300×880mm
（今月マグネット板）130×200mm1枚
（緑・赤・青・黄・白マグネット板）90×160mm5枚



③ASK-S3
今週の安全目標
サイズ：300×880mm
安全目標のマグネット板は別売品

⑥ASK-S6
無災害記録表
サイズ：600×880mm
（マグネット板0～9各5枚、6・9は兼用計45枚）45枚
「日付」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しが
できます



⑨ASK-S9
安全施工サイクル
サイズ：900×880mm
「時間」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しが
できます

システムパーツ -2

⑪ASK-S11
現場配置図
サイズ：900×880mm
「現場配置図」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消し
ができます。現場配置車両マグネット板は別売品



⑫ASK-S12
有資格者一覧表
サイズ：600×880mm
「資格者」「会社名」「氏名」の部分のみホワイトボード用
マーカーで書き消しができます。
無地マグネット板は別売品



⑭ASK-S14
安全十訓
サイズ：600×880mm

⑬ASK-S13
建設用クレーンの標準合図表
サイズ：600×880mm

（安全施工サイクルを使った組合せ例）

⑱ASK-S18
安全施工サイクル
サイズ：900×880mm（時計は別売品）
「時計」部分は空白
※内容変更や追加等は、カッティングシート貼りで別途承ります。



⑰ASK-S17
施工体系図
サイズ：900×880mm
「工事名称・場所・工期」「空らん」の部分のみ油性マーカーで
書き消しができます



⑯ASK-S16
緊急時連絡表
サイズ：900×880mm
「発注者」「連絡先」「氏名」「電話」の部分のみ油性マーカーで
書き消しができます



⑮ASK-S15
作業主任者の共通職務
サイズ：600×880mm

システム掲示板ステッカー

システムパーツ -3

組立て簡単！レイアウト自由　ステッカーシール

⑲ ASK-S19
時計「屋外防雨型」
金属枠（ステンレス）
サイズ：直径450×78mm
重　量：3.1kg
直径450mm超大型
JIS防雨型　飛散防止ガラス使用

特　長
- ●屋外・JIS防雨型。
- ●屋外で風雨にさらされる場所で使えます。
- ●時計機械体はパッキンで保護され、ほこり、水滴などが入らない構造です。
- ●配線工事が不要の乾電池式です。
- ●使用温度範囲は－20℃～＋60℃
- ●強い磁気や振動のある所、塩分の強い所、多量の油分が発生する所

建設業の許可票	
商号又は名称	
代表者の氏名	
主任技術者の氏名	専任の有無
資格名	資格者証交付番号
一般建設業又は特定建設業の別	
許可を受けた建設業	
許可番号	
許可年月日	

㉓ ASK-S23
建設業の許可票
サイズ：345×430mm

労災保険関係成立票	
保険関係成立年月日	年　月　日
労働保険番号	
事業の期間	自　年　月　日 至　年　月　日
事業主の住所氏名	
注文者の氏名	
事業主代理人の氏名	

㉔ ASK-S24
労災保険関係成立票
サイズ：345×430mm

今週の安全目標

㉑ ASK-S21
今週の安全目標
サイズ：450×880mm
安全目標のマグネット板は別売品

建築基準法による確認済	
確認年月日番号	令和　年　月　日第　　号
確認済証交付者	
建築主又は築造主氏名	
設計者氏名	
工事施工者氏名	
工事現場管理者氏名	
建築確認に係るその他の事項	

㉕ ASK-S25
建設基準法による確認済
サイズ：345×430mm

道路占用使用許可証					
工事名					
占用場所					
申請者住所氏名					
工事責任者					
占用目的	許可年月日	許可番号	許可範囲	許可期間	許可権者
板囲	年月日	第　号	由布　m	年月日から	長
	年月日	第　号	延長　m	年月日まで	警察署長
足代	年月日	第　号	由布　m	年月日から	長
	年月日	第　号	延長　m	年月日まで	警察署長
ご道構台	年月日	第　号	由布　m	年月日から	長
	年月日	第　号	延長　m	年月日まで	警察署長
道路および沿道掘さく	年月日	第　号	由布　m	年月日から	
	年月日	第　号	延長　m	年月日まで	
	年月日	第　号	由布　m	年月日から	
	年月日	第　号	延長　m	年月日まで	

㉖ ASK-S26
道路占用使用許可証
サイズ：345×430mm

本日の危険ポイント

㉒ ASK-S22
本日の危険ポイント
サイズ：450×880mm

電話無線等による合図				
① 呼出し	② 位置の指示	③ 巻上げ	④ 巻下げ	⑤ 補巻上げ
「こちら○○です」 「第××号クレーンどうぞ」 「～を～へ移動します」	「～から～へお願いします」	「親フックを約～m巻き上げます」 「親ゴーヘー」 「あと～mコーヘー」 「もうチョイゴーヘー、ストップ」	「親フックを約～m巻き下げます」 「親スラー」 「あと～mスラー」 「もうチョイスラー、ストップ」	「子フックを約～m巻き上げます」 「子ゴーヘー」 「あと～mゴーヘー」 「もうチョイゴーヘー、ストップ」
⑥ 補巻下げ	⑦ ジブ(ブーム)の上げ	⑧ ジブ(ブーム)の下げ	⑨ 水平移動（走行・横行含む）	⑩ 微動
「子フックを約～m巻き下げます」 「子スラー」 「あと～mスラー」 「もうチョイスラー、ストップ」	「親起こします」 「ブーム巻き上げます」 「親ゴーヘー」 「ブームゴーヘー」 「もうチョイゴーヘー、ストップ」	「親下げます」 「ブーム下げます」 「親スラー」 「ブームスラー」 「もうチョイスラー、ストップ」	(クレーンから見て) 「左(右)旋回します」 「左(右)旋回、左(右)旋回」 「もうチョイ、もうチョイ、ストップ」	「チョイー」 「チョイ子、ゴーヘー」 「チョイ子、スラー」 「チョイ親、ゴーヘー」 「チョイ親、スラー」
⑪ 転倒	⑫ ジブ(ブーム)の伸縮	⑬ 停止	⑭ 急停止	⑮ 作業完了
「トンボします」	「ブーム伸ばして(縮めて)、ストップ」	「ハイ、ストップ」	「ストップ、ストップ」	「作業終りました。ご苦労さまでした」

㉗ ASK-S27
電話無線等による合図
サイズ：300×880mm

今月の安全目標

ASK-S20
今月の安全目標
サイズ：450×880mm
安全目標のマグネット板は別売品



㉘ ASK-S28
工事担当技術者台帳
サイズ：600×880mm

ASK-S28P
uvカットシート（20枚1組）
サイズ：80×140mm
顔写真の上から貼ってお使い下さい。

㉙ ASK-S29
建設廃棄物分別表示
サイズ：900×880

㉚ ASK-S30
熱中症予防情報
サイズ：900×880



マグネット付

マグネットオプション

- ●現場に応じたレイアウト承ります。（掲載パーツの組み合わせによる）
- ●特注品も企画デザインにより承っております。

安全スローガン・目標マグネット板
ASK-MG（15枚1組）
サイズ：70×790mm

安全当番マグネット板
ASK-MGT（4枚1組）
サイズ：70×390mm

作業主任者有資格者一覧表マグネット板
ASK-MGI（24枚1組）
サイズ：45×255mm

現場配置図重機車両マグネット板



現場配置図重機車両マグネット板
ASK-MGH1～20

①ユニック車
②コンクリートポンプブーム車
③ダンプトラック
④ミキサー車
⑤高所作業車
⑥トラッククレーン
⑦ラフティング　クレーン
⑧コンクリートポンプ車
⑨モータグレーダ
⑩モータースクレーバ
⑪タイヤローラ
⑫ブルドーザー
⑬バックホウ
⑭マカダムローラ
⑮クローラダンプ
⑯クローラクレーン
⑰ショベルローダ
⑱掘削機
⑲タワークレーン
⑳杭打機

アンゼンミニ掲示板

コンパクト　便利

AMK-A



AMK-B

掲示板に必要なものをセットにしたミニ掲示板です。
コンパクトサイズだから場所を取らずに設置できます。

掲示板サイズ	900×1200mm
屋根サイズ	120×1200mm
掲示板材質	ガルバリウム鋼板
付属品	屋根、取付金具セット、マグネット 今週 時間数字・日付数字

アンゼンミニ掲示板用スタンド

AMK-ST

寸法図



組立図



■仕 様

品番	AMK-ST
サイズ	500×1260×1700mm
材質	スチール
総重量	5.3kg
表面処理	メラミン焼付け塗装グレー

※掲示板はイメージです。

ミニ掲示板ステッカー

組立て簡単！レイアウト自由 ステッカーシール

水性マーカーで書き消しができます

システムパーツは自由に選択できます！

① AMK-S1
安全掲示板
サイズ:100×1190mm

② AMK-S2
今月の安全目標、無災害＋記録表
サイズ：770×590mm
付属品:時間数字マグネット 36枚付
月日数字マグネット 43枚付
時内数字 0～8]各4枚～36枚
月日数字1～12]各1枚～43枚
月日数字1～31



③ AMK-S3
お知らせ
サイズ：770×590mm



④ AMK-S4
作業主任者の共通職務、お知らせ
サイズ：770×590mm



⑤ AMK-S5
作業主任者一覧表
サイズ：770×590mm



⑥ AMK-S6
有資格者一覧表
サイズ：770×590mm

⑦ AMK-S7
作業主任者一覧表、有資格者一覧表
サイズ：770×590mm

⑧ AMK-S8
クレーン等の合図法
ワイヤーロープ使用禁止基準
玉掛ワイヤーロープの点検
サイズ：770×590mm



⑨ AMK-S9
緊急時連絡表
サイズ：770×590mm



⑩ AMK-S10
安全施工サイクル、
玉掛ワイヤーロープの点検
サイズ：770×590mm
今週マグネット−1
色マグネット−5
赤・白・黄・青・緑 各1枚

⑪ AMK-S11
安全十訓、安全確認
サイズ：770×590mm

掲示板

ポケット掲示板

工事管理用収納シート　透明ポケット・ハトメ穴４カ所付

●狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。　●A3・A4サイズのポスター類が収納できます。

●屋外用

サイズ	1200×880
材　質	軟質ビニール（0.2 mm）

●タイトル・社名用ポケット付
●タイトル差し込みカード（50×545）１枚付
　社名用差し込みカード（50×445）１枚付
●上下ヒモ付
●ほこりや雨が入りにくいカバー付

●屋外用（A4 タイプ）

サイズ	1220×880
材　質	軟質ビニール（0.2 mm）

●タイトル・社名用ポケット付
●タイトル差し込みカード（90×545）１枚付
　社名用差し込みカード（50×445）１枚付
●上下ヒモ付
●ほこりや雨が入りにくいカバー付



●屋内用

サイズ	1500×880
材　質	軟質ビニール（0.2 mm）

●タイトル又は社名用ポケット付
●差し込みカード大（80×695）１枚付
　差し込みカード小（70×395）２枚付



●屋内用

サイズ	900×880
材　質	軟質ビニール（0.2 mm）

●タイトル又は社名用ポケット付
●差し込みカード大（80×695）１枚付
　差し込みカード小（70×395）２枚付



●屋内用（A4 タイプ）

サイズ	770×760
材　質	軟質ビニール（0.2 mm）

●タイトル又は社名用ポケット付
●差し込みカード大（80×695）１枚付
　差し込みカード小（70×295）２枚付



●屋内用（A4 タイプ）

サイズ	1260×760
材　質	軟質ビニール（0.2 mm）

●タイトル又は社名用ポケット付
●差し込みカード大（80×695）１枚付
　差し込みカード小（70×295）２枚付

マグネット掲示板

MG17
ベース板材質：メラミン鉄板

1 崩壊・倒壊の災害防止
2 飛来・落下物の災害防止
3 墜落・転落の災害防止
4 保護具の点検・着用励行
5 機械の点検整備
6 信号・合図の徹底確認
7 車両系機械の点検・整備
8 電気災害の防止
9 整理整頓・安全第一
10 歳末労働災害防止

マグネット標語板10枚
MG17用
• 氏名用白板５枚付

WG5B　サイズ：600×900mm
ベース板材質：メラミン鉄板

今週　今月

マグネット付



MG2　600×900

• マグネット数字板50枚付
（0～9各5枚）
• 緑ベタの部分は黒板印刷

規制標識

301：通行止め

302：車輌通行止め

303：車輌進入禁止

304：二輪の自動車
以外の自動車通行止め

305：大型貨物
自動車等通行止め

306：大型乗用
自動車通行止め

307：二輪の自動車・
原動機付自転車通行止め

401：並進可

402：
軌道敷内通行可

308：自転車以外の
軽車輌通行止め

309：自転車通行止め

310：
車輌（組合せ）通行止め

311-A：
指定方向外進行禁止

311-B：
指定方向外進行禁止

311-C：
指定方向外進行禁止

311-D：
指定方向外進行禁止

403：駐車可

404：停車可

311-E：
指定方向外進行禁止

311-F：
指定方向外進行禁止

312：車輌横断禁止

313：転回禁止

314：追越しのための右側
部分はみ出し通行禁止
314の2：追越し禁止

315：駐停車禁止

316：駐車禁止
317：駐車余地

405：優先道路

406：中央線

318：駐車時間制限

319：危険物積載車輌
通行止め

320：重量制限

321：高さ制限

322：最大幅

323：最高速度
323の2：特定の種類の
車輌の最高速度

324：最低速度

406の2：停止線

407のA：横断歩道

325：自動車専用

325の2：自転車専用

325の3：自転車及び
歩行者専用

325の4：歩行者専用

326のA：一方通行

326のB：一方通行

327：車輌通行区分

407のB：横断歩道

407の2：自転車横断帯

327の2：専用通行帯

327の3：
路線バス等優先通行帯

327の4-A：
進行方向別通行区分

327の4-B：
進行方向別通行区分

327の4-C：
進行方向別通行区分

327の4-D：
進行方向別通行区分

327の5：原動機付自転車の
右折方法（二段階）

408：安全地帯

409のA：規制予告

327の6：原動機付自転車の
右折方法（小回り）

328：警笛鳴らせ
328の2：警笛区間

329：徐行
329の2：前方優先道路

330：一時停止
330の2：前方優先道路
・一時停止

331：
歩行者通行止め

332：
歩行者横断禁止

409のB：規制予告

501：距離・区域

502：日・時間

503のA：車の種類

503のB：車輌の種類

503のC：車輌の種類

504：駐車余地

505のA：始まり

505のB：始まり

506：区間内

507のA：終わり

507のB：終わり

507のC：終わり

508：通学路

508のB：追越し禁止

509：前方優先道路

509の2：踏切注意

509の3：横風注意

509の4：動物注意

509の5：注意

510：注意事項

510の2：規制理由

511：方向

512：地名

101：市町村

102のA：都府県

201のA：
十字道路交差点あり

201のB：├形（又は┤形）
道路交差点あり

201のC：
T形道路交差点あり

201のD：
Y形道路交差点あり

103のA：入り口の方向

105のA：
方向、方面及び距離

201の2：
ロータリーあり

202：
右（又は左）方屈曲あり

203：
右（又は左）方屈折あり

204：
右（又は左）背向屈折あり

106のB：
方面及び距離

108のA：
方面及び方向の予告

205：
右（又は左）方屈折あり

206：
右（又は左）つづら折あり

207のA：踏切あり

207のB：踏切あり

114のA：著名地点

114の2-A：主要地点

208：
学校・幼稚園・保育所等あり

208の2：信号機あり

209：すべりやすい

209の2：
落石のおそれあり

114の2-B：主要地点

116の3：待避所

209の3：路面凹凸あり

210：合流交通あり

211：車線数減少

212：幅員減少

117のA：駐車場

118：国道番号

212-2：二方向交通

212-3：
上り急勾配あり

212の4：
下り急勾配あり

213：道路工事中

118の2：
都道府県番号

120のA：まわり道

214：横風注意

214の2：
動物がとび出すおそれあり

215：その他の危険

120のB：まわり道

マンガ標識

弊社ポリプロピレンシートに関しまして、環境汚染の疑いのある化学物質は含有しておりません。
ここでいう、環境汚染の疑いのある化学物質とは、環境庁が平成12年2月9日の審議会で決定した435種の化学品を指します。

マンガ標識　WB

■ サイズ：300×600m/m

WB1

WB2

WB71

WB51

WB52

WB53

WB54

WB55

WB56

WB57

WB58

WB73

WB76

■ サイズ：600×300m/m

WB3

WB4

WB5

WB6

WB7

WB8

WB9

WB10

WB11

WB12

WB13

WB15

WB16

WB17

WB18

WB19

WB20（A）

WB20（B）

WB21

WB22

WB23

WB24

WB25

WB26

WB27

WB28

WB29

WB30

WB31

WB32

WB33

WB34

マンガ標識

弊社ポリプロピレンシートに関しまして、環境汚染の疑いのある化学物質は含有しておりません。
ここでいう、環境汚染の疑いのある化学物質とは、環境庁が平成12年2月9日の審議会で決定した435種の化学品を指します。

マンガ標識　WB

■ サイズ：300×600m/m

WB35

WB36

WB37

WB38

WB39

WB40

WB41

WB42

WB43

WB44

WB45

WB46

WB47

WB48

WB49

WB50

WB59

WB60

WB61

WB62

WB63

WB65

WB66（A）
WB66（B）型枠組立

NWB67

WB68

WB69

WB70

WB72

WB77

WB78

WB79

WB80

WB81

WB83

WB85

WB86

WB87

WB88

WB89

WB91B

WB95

安全標識

マンガ標識

弊社ポリプロピレンシートに関しまして、環境汚染の疑いのある化学物質は含有しておりません。
ここでいう、環境汚染の疑いのある化学物質とは、環境庁が平成12年2月9日の審議会で決定した435種の化学品を指します。

マンガ標識　WE

■ サイズ：450×600m/m

WE1

WE2

WE3

WE4

WE5

WE6



WE7

WE8

NWE9

NWE10



NWE11



NWE12



WE13

WE14

WE15（両面）取付金具あり
WE15（A）工事用車両出入口

WE15（B）ダンプ出入口

WE51

WE52

WE53

WE17

■ サイズ：600×450m/m

WE16

WE18

WE19

WE21

WE23

WE24

WE25

WE26

WE27

WE28

WE29

WE30

マンガ標識

弊社ポリプロピレンシートに関しまして、環境汚染の疑いのある化学物質は含有しておりません。
ここでいう、環境汚染の疑いのある化学物質とは、環境庁が平成12年2月9日の審議会で決定した435種の化学品を指します。

マンガ標識　WB

■ サイズ：450×600m/m

WE31

WE32

WE33

WE34

WE35

WE36

WE37

WE38

WE39

WE39（B）

WE40

WE41

WE42

WE43

WE45

WE46

WE48

WE49

WE50

WE54

ゲート標識・車両出入口（フレーム付）

サイズ：450×600（板サイズ）
※ご希望に応じて作製できます。

マンガ標識　WF

■ サイズ：600×900m/m



WF1（A）建設現場用



WF1（B）工場一般用



WF2



WF3

WF4

WF5

WF6

WF11

マンガ標識

弊社ポリプロピレンシートに関しまして、環境汚染の疑いのある化学物質は含有しておりません。
ここでいう、環境汚染の疑いのある化学物質とは、環境庁が平成12年2月9日の審議会で決定した435種の化学品を指します。

マンガ標識　WF

■ サイズ：600×900m/m

WF12

WF13(A)建設現場用

WF13(B)工場一般用

WF14

WF16



WF22



WF23



WF24

全日本ロープ加工組合連合会の資料を参考にしたものです。

WF8

WF9

WF10

WF17

WF18

WF7

WF19

WF21



掲示16



WF28

WF30

WF25

ワイヤーロープ使用上の注意事項/クレーン合図法

材質：クリーンエコボード製

WG6
サイズ：600×900mm

※無線による合図法が併記されています。



W43
サイズ：900×1200mm

WG42
サイズ：900×900mm

WB43(B)
サイズ：600×900mm

WG220
サイズ：600×600mm



WG7
サイズ：600×900mm



WG8
サイズ：600×900mm

産業廃棄物・有機溶剤標識

廃棄物保管場所標識

■ サイズ：600×600m/m　■ 材質：エコボード製(穴4スミ)

一般廃棄物保管場所	
管理責任者名（または名称）	
連　絡　先	
廃棄物保管の高さ（屋外で容器を用いずに保管の場合）	
廃棄物の種類	

廃棄物101

産業廃棄保管場所	
管理責任者名（または名称）	
連　絡　先	
廃棄物保管の高さ（屋外で容器を用いずに保管の場合）	
廃棄物保管数量	
廃棄物の種類	

廃棄物102

特別管理産業廃棄物保管場所	
管理責任者名（または名称）	
連　絡　先	
廃棄物保管の高さ（屋外で容器を用いずに保管の場合）	
廃棄物保管数量	
廃棄物の種類	

廃棄物103

廃棄物分別標識　サイズ:H100×W100



SH-1



SH-2

SH-3

SH-4

SH-5

SH-6



SH-7

SH-8



SH-9

SH-10

SH-11



SH-12

SH-13

SH-14

SH-15

SH-16

SH-17

SH-18

SH-19

SH-20

■ サイズ：120×300m/m　■ 材質：エコボード製（穴4スミ）

EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6

EC7

EC8

EC9

EC10

EC11

EC12

EC13

EC14

EC15

有機溶剤標識

サイズ450mm×1500mm

有機溶剤中毒予防規則では、事業者は、屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、
①有機溶剤が人体に及ぼす影響、②取扱い上の注意事項、③中毒が発生したときの応急処置など有機溶剤等使用の注意事項について、労働者が見やすい場所に掲示しなければなりません。
平成２７年１月１日から、有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置に関して、掲示内容が変わりましたので、ご注意ください。

有機溶剤等使用の注意事項

一、有機溶剤の人体に及ぼす作用（主な症状）

1 頭　痛
2 けん怠感
3 めまい
4 貧　血
5 肝臓障害

二、有機溶剤等の取扱い上の注意事項

1 有機溶剤をいれた容器で使用中でないものには、必ずふたをすること。
2 当日の作業に直接必要のある量以外の有機溶剤等を作業場内へ持ち込まないこと。
3 できるだけ風上で作業を行い、有機溶剤の蒸気の吸入をさげること。
4 できるだけ有機溶剤等を皮膚にふれないようにすること。

三、有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置

1 中毒にかかった者を直ちに通風のよい場所に移し、速やかに、衛生管理者その他の衛生管理を担当するものに連絡すること。
2 中毒にかかった者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態で身体の保温に努めること。
3 中毒にかかった者が意識を失っている場合は、消防機関への通報を行うこと。
4 中毒にかかった者の呼吸が止まった場合や正常でない場合は、速やかに仰向きにして心肺蘇生を行うこと。

作業主任者の職務標識一覧表

■ サイズ：500×400m/m　■ 材質：クリーンエコボード製(穴4スミ)

安全標識

足場の組立て等 作業主任者の職務

1. 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
4. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　名	

J1

土止め支保工 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　名	

J2

地山の掘削 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　名	

J3

型わく支保工の組立て等 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　名	

J4

酸素欠乏危険 作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があったときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。
3. 測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。
4. 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　名	

J5(A)

酸素欠乏硫化水素危険 作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が酸素欠乏等の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があったときに、作業を行う場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定すること。
3. 測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症等にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。
4. 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　名	

J5(B)

採石のための掘削 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 退避の方法をあらかじめ、指示すること。

作業主任者 氏　名	

J6

木材加工用機械 作業主任者の職務

1. 木材加工用機械を取り扱う作業を、直接指揮すること。
2. 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
3. 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
4. 作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　名	

J7

乾燥設備 作業主任者の職務

1. 乾燥設備を初めて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させ、かつ、当該作業を直接指揮すること。
2. 乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
3. 乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
4. 乾燥設備がある場所を常に整理整頓し、及び、その場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。

作業主任者 氏　名	

J8

第1種圧力容器取扱 作業主任者の職務

1. 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
2. 安全弁の機能の保持に努めること。
3. 第１種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
4. 第１種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
5. 第１種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
6. 第１種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。

作業主任者 氏　名	

J9

ガス溶接作業主任者の職務

《ガス集合装置を用いる場合》

1. 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
2. ガス集合装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。
   (イ) 取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去すること。
   (ロ) ガスの容器の取替えを行なったときは、当該容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内の残留ガスと空気との混合ガスを排除すること。
   (ハ) ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
   (ニ) バルブ又はコックの開閉を静かに行なうこと。
3. ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。
4. 当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の損傷を点検し、損傷、腐朽等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること。
5. 安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に装着、かつ、1日1回以上これを点検すること。
6. 当該作業に従事する労働者の保護具及び保護手段の使用状況を監視すること。
7. ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。

作業主任者 氏　名	

J10 (ガス集合装置)

はい 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
4. はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
5. 第４２７条第１項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　名	

J11

ボイラー据付工事 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し作業を指揮すること。
2. 据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯(令第13条第40号の安全帯をいう。)その他の命綱及び保護具の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　名	

J12

プレス機械 作業主任者の職務

1. プレス機械及びその安全装置を点検すること。
2. プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
3. プレス機械及びその安全装置に切替えキースイッチを設けたときは、当該キーを保管すること。
4. 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。

作業主任者 氏　名	

J13

ボイラー取扱 作業主任者の職務

1. 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
2. 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
3. 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
4. 安全弁の機能の保持に努めること。
5. 1日に1回以上水高調定装置の機能を点検すること。
6. 適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
7. 給水装置の機能の保持に努めること。
8. 低水位燃焼しゃ断装置、火災検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
9. ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。
10. 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。

作業主任者 氏　名	

J14

ガス溶接作業主任者の職務

《アセチレン溶接装置を用いる場合》

1. 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
2. アセチレン溶接装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。
   (イ) 使用中の発生器に、火花を発するおそれのある工具を使用し、又は衝撃を与えないこと。
   (ロ) アセチレン溶接装置の付属品を点検する場合は、石けん水を使用する等安全な方法によること。
   (ハ) 発生器の修理のためあらかじめ危険を確かめること。
   (ニ) 発生器室の出入口の戸を開放しておかないこと。
   (ホ) 発生器の上にアセチレン溶接装置の発生器にカーバイトを投入するときは、窒内の空気を排出すること。
   (ヘ) カーバイト缶を開封するときは、衝撃その他火花を発するおそれのあるものを用いないこと。
3. 当該装置を点検し、及び、アセチレン溶接装置を点検し、かつ、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときは、これを排除すること。
4. 安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に装着、かつ、1日に1回以上これを点検すること。
5. アセチレン溶接装置の取扱いに従事する労働者に対し、その日の作業を開始する前に、当該装置の導管及び接続器具にアセチレンが漏えいしていないかどうかを点検させること。
6. 発生器の修理を行なうときは、あらかじめ当該発生器にカーバイトが残っていないことを確かめること。
7. 発生器の修理、切断、溶接若しくは加熱又はこれらに類する作業を行なうときは、当該発生器にアセチレンが発生するおそれのないことを確かめること。
8. カーバイト缶のふたは、ガスによる膨張を考慮して、なるべく長時間開放しておくこと。
9. 当該装置を使用して行なう溶接作業又は溶断作業に関し、火花、アークその他溶融金属の飛散により火災が発生するおそれのある箇所で行なうときは、当該作業に関し、防火に必要な措置を講ずること。
10. ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。

作業主任者 氏　名	

J15 (アセチレン溶接)

船内荷役 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。
3. 周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。

作業主任者 氏　名	

J16

鉛 作業主任者の職務

1. 鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること。
2. 鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によって著しく汚染されたことを発見したときは、すみやかに、汚染を除去させること。
3. 局所排気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎月一回以上点検すること。
4. 労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。
5. 令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。

作業主任者 氏　名	

J17

特定化学物質等 作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が特定化学物質等により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. 局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
3. 保護具の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　名	

J18

エックス線 作業主任者の職務

1. 第３条第１項又は第１８条第２項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように指揮すること。
2. 第１０条第１項の照射筒若しくはしぼり又は第１１条のろ過板が適切に使用されるように指揮すること。
3. 第１２条各号若しくは第１３条各号に掲げる措置又は第１８条の２に規定する措置を講ずること。
4. 前２号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
5. 第１７条第１項の措置がその規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。
6. 照射開始前及び照射中、第１８条第１項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
7. 第２０条第２項の被ばく線量測定用具が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。

作業主任者 氏　名	

J19

作業主任者の職務標識一覧表

■ サイズ：500×400m/m　■ 材質：クリーンエコボード製(穴4スミ)（労働安全衛生法第2章・第5節・第18条による）

玉掛技能資格者の職務

1. 作業前に玉掛用具を点検し、不良品は取換える。
2. 角がある荷を玉掛する時はあて物をする。
3. 仮吊りしてワイヤー通しをする時は用具をもちいて行ない、荷の下に手足を入れないようにする。
4. 荷くずれ、荷こぼれしないよう玉掛する。
5. 玉掛が完了した時は信号者に連絡する。

玉掛技能資格者 氏　　名	

J20

有機溶剤作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は、全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
3. 保護具の使用状況を監視すること。
4. タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。

作業主任者 氏　　名	

J21

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　　名	

J22

林業架線作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　　名	

J23

コンクリート破砕器作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 作業に従事する労働者に対し退避の場所及び経路を指示すること。
3. 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
4. 点火者を定めること。
5. 点火の合図をすること。
6. 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。

作業主任者 氏　　名	

J24

高圧室内作業主任者の職務

1. 高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるために、当該高圧室内作業者の人数を点検すること。
2. 法令第1条第1号の業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。
3. 法令第1条第2号の業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第14条又は第18条の規定に適合して行なわれるように措置を講ずること。
4. 作業室及び気閘室において高圧室内作業者が保護に異常を生じたときは、適切な措置を講ずること。
5. 作業室の使用を休止した後再び当該作業室を使用する場合、前に始士業の業務を行なう場合その他作業室における気圧が2.3気圧を超えるおそれのある場合には、その調査を実施し、作業室における気圧が0.01キログラム毎平方センチメートルをこえているときは、換気その他必要な措置を講ずること。
6. 作業室における一酸化炭素、メタンガス(当該作業場酸ガス以外の有害ガス(以下「有害ガス」という。)が発生するおそれのある場合には、有害ガスが発生していないかどうかを検査し、有害ガスが発生した場合には、その濃度を測定し、高圧室内作業者に危険を生ずるおそれのあるときは、適当その他必要な措置を講ずること。
7. 送気設備の故障、出水その他の事故により高圧室内作業者に危険が生ずるおそれのあるときは、必要な限度において、第19条に規定する減圧の速度を緩め、又は同条に規定する減圧を停止する時間を延長する等適当な措置を講じて、高圧室内作業者を調査、連絡、注意シール等の外部へ連絡させること。
8. 作業室内を非常して調査を完了させるときは、高圧室内作業者を潜函の外部へ退避させること。
9. 作業室内において異状を引なったときは、作業室内の空気が異常前の状態に復するまで、高圧室内作業者を入室させないこと。

作業主任者 氏　　名	

J25

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　　名	

J26

木造建築物の組立て等作業主任者の職務

1. 作業の方法及び順序を決定し作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　　名	

J27

ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務

1. 第3条第1項又は第19条第2項の標識がこれらの規定に適合して取付けられるように措置すること。
2. 作業の開始前に、放射線源区出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の機能の点検を行うこと。
3. 伝送管の移動が第19条の4第1号の規定に適合して行われているかどうか及び放射線源の取出しが第18条の3の基定に適合して行われているかどうかについて監督すること。
4. 照射開始前及び照射中に、第15条第1項の者所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
5. 第17条第1項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうか及び第2章第2項の規ぼく線測定器(有害な放出の設定に適合して装備されているかどうかについて点検すること。
6. 第19条の2の措置を講ずること。
7. 第19条の4第2号の措置を講ずること。
8. 第2条に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
9. 作業中、測定器を用いて放射線源の位置、しゃへいの状況等について点検すること。
10. 第19条第1項の点検をすること。
11. 第42条第1項第4号に掲げる事故が発生した場合、同条に定める原因を調じ、かつ、当該事故が発生した旨を事業者に報告すること。
12. 第42条第1項第4号に掲げる事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の時機に収納する作業を行うとき又は、第19条の10の規書を講じ、かつ、副子等を使用させることにより当該作業に従事する労働者と放射線源との間に適当な距離を設けること。

作業主任者 氏　　名	

J28

四アルキル鉛等作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が四アルキル鉛により汚染され、又はその蒸気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. その日の作業を開始する前に、第6条第1項第6号、第7条第2項又は第11条第1項第2号の換気装置を点検すること。
3. 保護具の使用状況を監視すること。
4. 第20条第1項各号のいずれかに掲げる場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれがあるとき、又は作業に従いて異常な症状を発見した場合において当該労働者が四アルキル鉛中毒にかかっているおそれがあるときは、直ちに労働者を当該作業場所から避難させること。
5. 作業に従事する労働者の身体又は衣類が四アルキル鉛によって汚染されていることを発見したときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用燈油及び石けん等により汚染を除去させること。

作業主任者 氏　　名	

J29

ずい道等の掘削等作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　　名	

J30

ずい道等の覆工作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　　名	

J31

グラインダーカッター作業責任者の職務

1. 砥石に異常のないことを確認する。
2. 砥石取付ナットにゆるみのないことを確認する。
3. 砥石、その他回転体等のカバーに異常のないことを確認する。
4. 切断物取付け用ハイスに異常のないことを確認する。
5. 砥石ヘッド昇降送り装置が、滑らかに動作することを確認する。
6. 砥石回転停止スイッチにより、回転中の異音なきこと、及び停止スイッチの動作を確認する。

作業責任者 氏　　名	

J32

高所作業及び墜落危険作業指揮者の職務

1. 作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
2. 高さが2メートル以上の箇所で作業を行なう場合において墜落の危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けること。
3. 作業床を設けることが困難なときは、防網を張り安全帯を使用させる等墜落による危険防止をするための措置を講じること。
4. 高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落の危険を及ぼすおそれのある箇所には囲い、手すり、おおい等を設けること。
5. 高さが2メートル以上の箇所で作業を行なう場合において労働者に安全帯を使用させるときは、安全帯を安全に取り付けるための設備を設けること。

作業指揮者 氏　　名	

J33

車両系建設機械等運転資格者の職務

1. 事業者は車両系建設機械には転落防を備え、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で使用するときは、堅固なヘッドガードを備えなければならない。
2. 事業者は車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、転落や崩山の崩壊等の危険を防止するため当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、それに適応した作業計画により、作業を行なわなければならない。
3. 事業者は車両系建設機械の転倒、転落の危険を防止するため運行経路の路肩の崩壊防止、地盤の不同沈下の防止、必要な幅員を保持する等の措置を講じなければならない。
4. 事業者は運転中の車両系建設機械に接触する危険が生ずる箇所に労働者を立ち入らせないこと。また、運転者が運転位置から離れるときは必要な措置を講じなければならない。
5. 事業者は車両系建設機械を移送するときは、当該機械の転倒、転落等の危険を防止するため積卸し、運搬の使用、積土・荷卸台等の使用に当り、必要な措置を講じなければならない。
6. 事業者は車両系建設機械については、定められた定期自主検査を行ない、その記録を保存しなければならない。

作業主任者 氏　　名	

J34

安全衛生推進者の職務

1. 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の管理並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
2. 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
3. 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
4. 安全衛生教育に関すること。
5. 異常な事態における応急措置に関すること。
6. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
7. 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。
8. 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。

安全衛生推進者 氏　　名	

J35

コンクリート橋架設等作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　　名	

J36

鋼橋架設等作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　　名	

J37

フォークリフト作業指揮者の職務

1. 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
4. ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
5. 昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業指揮者 氏　　名	

J38

安全運転管理者の職務

1. 自動車の運行計画を作成すること。
2. 長距離・夜間運転の交替運転者を配置すること。
3. 異常気象等での必要な指示・安全運転確保の措置をすること。
4. 点呼を行う等により運行前点検の実施・安全運転に必要な指示をすること。
5. 運転日誌を備え付け運転者に記録させること。
6. 運転技能・知識・安全運転確保について指導すること。

安全運転管理者 氏　　名	

J39

アーク溶接作業資格者の職務

1. アーク溶接作業の特別教育を受けた者以外は、作業に従事しないこと。
2. 感電防止用漏電しゃ断器のついた回路に電源を接続し、機体アースを確実に取り付けること。
3. 作業前に電棒ホルダーの絶縁物の破損、スパッタの付着がないか点検すること。
4. 接続部等に充電部分の露出等がないか点検すること。
5. 自動電撃防止装置の機能が正常か点検すること。
6. 作業にあたっては、しゃ光面、保護手袋を必ず使用すること。
7. ホルダーは地面に放置しておかず、必ず木箱等の絶縁物の上におき、かつ、電棒をとりつけたまま、放置しないこと。
8. 雨天時、作業終了時等には必ず防滴覆いをすること。
9. 降雨時は、屋外溶接作業を行わないこと。
10. 作業中断時、作業終了時には、必ず電源スイッチを切ること。

作業資格者 氏　　名	

J40

石綿作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
3. 保護具の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏　　名	

J41

法令表示板・施工体系図標識

法令表示板

（材質） HAタイプ クリーンエコボード製 （表印刷）（穴4スミ）



（現場用）HA1(a)
400×500



（事務所用）HA1
400×500



（事務所用）HA4
400×500



（事務所用）HA5
400×500

HA8
400×500

HA9
400×500



HA12
400×500



HA7
900×900

（事務所用）HA6
400×500



HA6－1
400×500

会社名ステッカーも別注で承っております。





ご要望に応じて作製できます。



HA10
900×600

HA10S
600×450



HA11
サイズ:600×900

HA11S
サイズ:450×600

貼り替え用ステッカー（10枚付）
HA11LS
サイズ:76×153

貼り替え用ステッカー（10枚付）
HA11SS
サイズ:90×106



HA50
サイズ:600×900

カードホルダー PB-H2
サイズ:70×125mm
裏面は両面テープ

会社名ステッカー PB-HS
サイズ:30×100mm



HA30
サイズ：600×900
材質：クリーンエコボード製



HA30用補助板
サイズ：600×300

貼り替え用ステッカー
〔10枚1組〕
材質：再ハクリステッカー



HA30用ステッカー
サイズ：60×85

（＊ＨＡ３０の空欄は無地ですので、ＨＡ３０用ステッカーを貼って使用して下さい。全部貼るのに5組必要です。）

避難口誘導標識・消防・危険物標識

財団法人日本消防設備
安全センター認定品

中輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ

サイズ	厚み：0.35±0.1mm
その他	蓄光材、ポリエステル系樹脂、アクリル系粘着剤

テトロンステッカー製

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難して下さい。
この付近に物を置かないで下さい。

1150-1108-01

塩ビステッカー製

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難して下さい。
この付近に物を置かないで下さい。

1150-1108-02

隣戸避難標識用ステッカー

サイズ	H150×W400　mm

壁面用

壁1　壁2　壁3　壁4

避難口誘導標識(中輝度)

サイズ	H120×W360mm
その他	材質：蓄光硬質樹脂製　t＝1.2mm

壁11　壁12　壁13

通路誘導標識(中輝度)壁面用

サイズ	H100×W300mm
その他	材質：蓄光硬質樹脂製　t＝1.2mm



隣戸避難標識用 吹き付けプレート

サイズ	H320×H125mm (文字W350×H125mm)
その他	プラスチック版

床面用

日本消防標識　業会
自主管理合格品

床1　床2　床3
床11　床12　床13

表面を透明フィルムにてラミネート加工がしてあります。
耐摩耗性は抜群です。

避難口・通路誘導標識(中輝度)床面用

サイズ	H300×W300mm
その他	材質：蓄光PETフィルム (透明ビニールラミネート加工) t -0.27mm

◆日本住宅公団標準仕様

テトロンステッカー製

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難できます。
ここには物を置かないで下さい。

1150-1108-04

塩ビステッカー製

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難できます。
ここには物を置かないで下さい。

1150-1108-05

隣戸避難標識用ステッカー

サイズ	H150×W400　mm



隣戸避難標識用 吹き付けプレートB

サイズ	H320×H125mm (文字W350×H125mm)
その他	プラスチック版



消防隊進入口A
(屋内より貼付)

消防隊進入口B
(屋外より貼付)

消防隊進入口標識

サイズ	一辺200mm

K版・危険物標識

メラミン焼付鉄板製　サイズ→H600×W300mm



安全標識

構内安全標識

■ サイズ：680×400　ポール設置型（穴上下2ヶ所）■ 単位：m/m　■ 材質：メラミン焼付鉄板製

R14

R15

R16

R17

R18

R18R(無地)

R21

R30

R45

R23

R31

R25

R20

R19

R19(B)

R46

R41

R42

R40
★（トラマークは反射）
W221 ■ サイズ：300×1200
クリーンエコボード製

R50
★（トラマークは反射）
W222 ■ サイズ：300×1200
クリーンエコボード製

高圧ガス・危険物搬送標識　（メラミン板・反射ステッカー）

日本消防標識工業会自主管理合格品
■一般高圧ガス保安規則関係標識（経済産業省令補完基準による）
◉メラミン焼付鉄板製（厚み１㎜）に蛍光シートを貼付

高速道や夜間、特に雨天や霧の深い場所では視認性抜群の認証品の御使用を…

AP13
両面110×510mm
AP13(B)
片面110×510mm

AP29
両面120×600mm
AP29(B)
片面120×600mm

AP30
両面150×750mm

AP50
両面300×300mm
AP50(B)
片面300×300mm

反射シート（エコノミータイプ使用）
◉メラミン焼付鉄板製　◉反射ステッカー製

P15
300×300mm

P16
400×400mm

P27
300×300mm

P32
300×300mm

一般消防標識

日本消防標識工業会自主管理合格品
合格シールが製品に貼付されています。

製造年月	年　月
製造者名	
納入者名	
日本消防標識工業会 東京都豊島区東池袋1-31-10-1205	合格マーク

※高輝度全面反射アルミ製（スライド式）
工業会認証品には左のステッカーが全製品の裏面に貼付されています。

支柱用（認証品）

EA34　アルミ全面反射　600φ	EA35　アルミ全面反射　600φ	EA43　アルミ全面反射　600φ
EA36　アルミ全面反射　400φ	EA37　アルミ全面反射　400φ	

標識柱仕様

直径×長さ×厚み	
60.5㎜φ×3,000×2.3㎜	白
60.5㎜φ×3,500×2.3㎜	白

※曲げ・切断加工は別途見積になります。

各種金具

ポール金具

No.4（スライド）
38㎜φ用
50.8㎜φ用
60.5㎜φ用

● メラミン鉄板製

E100
上下穴アキ
600φ

R110
ポール設置型(上下穴アキ)
600×600mm



R100
ポール設置型(上下穴アキ)
680×400mm

支柱用（普及品）

E34A　アルミ全面反射　600φ	E35A　アルミ全面反射　600φ	E43A　アルミ全面反射　600φ

掲出用（普及品）

E36-A　アルミ全面反射　400φ	E37-A　メラミン鉄板　400φ

E44
両面壁掛式(メラミン鉄板)
400mmφ(金具付)

ボンベ保管用ステッカー　材質：ステッカー製



ボンベNo.1
80×50mm(楕円)

ボンベNo.2
65×105mm(楕円)

ケーブルタグ　サイズ：37×55mm



路面標識・飛び出し注意

★足元から伝達する床貼り用ノンスリップステッカー標識★

材質：特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。すべり止め処理及び裏面に強力接着材付

★路面標識は厚み 1.5㎜ の高耐久性タイプです。

サイズ：(大) 450×300×1.5
(小) 300×250×1.5

路面11（大）
路面12（小）

路面13（大）
路面14（小）

サイズ：(大) 300×600×1.5
(小) 200×450×1.5

路面61（大）　路面60（小）

■ サイズ：300×600×1.5

路面50

路面51

路面52

路面57

■ サイズ：600×300×1.5

路面53

路面54

路面55

路面56

■ サイズ：450×300×1.5

路面70

路面71

路面80

■ サイズ：150×300×1.5

路面91

■ サイズ：300×300×1.5

路面90

■ サイズ：450×450×1.5

路面58

■ サイズ：300×450×1.5

路面30

路面31

路面32

路面33

路面34

路面35

路面36

路面37

路面38

路面40

飛び出し注意サインスタンド（両面）

簡単に取付ができる「飛び出し注意」標識です。
かわいいイラストでドライバーに注意を呼びかけます。

■ サイズ：幅430×全高1000㎜
■ 両面イラスト仕様
■ 材質：オレフィン樹脂

男の子

女の子



※ブロックは付属していません。
市販の200㎜×400㎜サイズを
ご使用ください。

アスベスト対策

アスベスト対策標識

クリーンエコボード製　サイズ H450×W600mm



石綿届出対象現場用 AS-1



届出対象以外現場用 AS-2



石綿未使用現場用 AS-3



石綿の使用状況の調査結果 AS-4

レベル1、2（石綿届出対象） AS-5

レベル3（届出不要） AS-6

レベル3（石綿届出対象） AS-7



取扱い作業上の注意事項 AS-20

石綿廃棄物保管場所 GHM-3
サイズ H300×W600mm

立入禁止 GHM-1
サイズ H600×W300mm

石綿除去対策実施 GHM-4
サイズ H600×W300mm



石綿作業主任者の職務 J41
サイズ H550×W450mm

タンカンたれ幕 NT-32
サイズ H550×W450mm

ヘルステ98丸 φ35mm

ワッペン179
サイズ H75×W60mm

腕章175

枠付き看板

オリジナル看板も承ります。お気軽にご相談下さい。

アスベスト対策

詳細は 115 ページをご覧下さい

アスベスト除去作業

【働楽プロファイト】
気密3A型 F-T62(足カバー付)不織布つなぎ服

プロファイト 靴カバー

■サイズ：フリー
■材質：ポリプロピレン不織布

靴についた汚れ持ち込み防止にゴム付きでかんたん装着！

ニトリル手袋

	Lサイズ	LLサイズ
ガソリン	○	
灯　　油	◎	
エタロール	○	
トルエン	△	
アセトン	×	
鉱　　油	◎	
ラード	◎	

アスベスト作業用

防じんメガネ(No.1220)

●レンズ：曇り止め加工レンズ
●フレーム：軟質塩化ビニル

石綿粉じん用対策ゴーグル

YG-5601AP

無気孔型で気密性の高いゴーグルです。
●フレーム：軟質塩化ビニル

アスベスト対応マスク

サカヰ式
1021R-07型
国家検定合格第TM545号

アンダーチン　シリコーン　Sサイズ有　ミクロン

粒子捕集効率	95.0%以上（平均98.0%）
吸気抵抗	80Pa以下（平均51Pa）
排気抵抗	52Pa以下（平均29Pa）
吸気抵抗上昇値	ー（平均87Pa）
質　　量	160g以下（平均149g）
しめひも	タイプRB

(S・M・L)

半面形防じんマスク
6000 2091-RL3

フィルター2091	粒子捕集効率99.9%以上、アスベスト除去作業等、

(S・M・L)

半面形防じんマスク
6000 2071-RL2

フィルター2071	粒子捕集効率99.5%以上、アスベスト除去作業等、

(M・L)

3M全面形防じんマスク
6000F 2091-RL3

粒子捕集効率99.9%以上、
アスベスト除去作業等、

JIS T8157：標準形PAPR、S-A級合格品

パワーフロー
6800PFJセット

電動ファン付き呼吸用保護具セット

電動ファン付 マスク BL-700H

アルファリングフィルター

BRD-7・BL-700H用、交換用捕集フィルター、
捕集効率 99.9%（JIS：A級）

プレフィルター

BL-10・100用（10枚入/組）、アルファリング
フィルター保護用、大型粒子捕集、BRD-7が長持ち

アスベスト廃棄物袋　結束バンド付

●PE製 黄地／黒印刷
●PE製 透明

(大)サイズ、50枚入、
t0.15×H1280×W850mm
(中)サイズ、100枚入、
t0.15×H850×W650mm
(小)サイズ、100枚入、
t0.15×H600×W450mm

重機取扱標識・幕

安全標識

重機取扱い標識



WEC1 ※ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
材　質：メラミン焼付鉄板製
（書き消し用ラミネート貼加工）
サイズ：450×600mm

WE63　材　質：クリーンエコボード製
サイズ：450×600（穴4スミ）

WE62　材　質：クリーンエコボード製
サイズ：600×450（穴4スミ）

WL1　材　質；アルミ複合板製（穴6ケ所）サイズ：600×1800×3mm厚



WL2　材　質；アルミ複合板製（穴6ケ所）サイズ：600×1800×3mm厚



WL3　材　質；アルミ複合板製（穴6ケ所）サイズ：600×1800×3mm厚

材　質：ステッカー製　　全体サイズ：210×300

重機取扱い幕

横幕26　材　質：ターポリン製（6ヶ所補強ハトメ付）サイズ：450×1800

横幕27　材　質：ターポリン製（6ヶ所補強ハトメ付）サイズ：450×1800

横幕28　材　質：ターポリン製（6ヶ所補強ハトメ付）サイズ：450×1800

たれ幕42

たれ幕43

たれ幕44

材　質：ターポリン製　上下硬質パイプ･ひも付サイズ：1800×450(穴4スミ)

入坑者一覧表・タンカンたれ幕

入坑者一覧表

材質：メラミン焼付鉄板製

サイズ：600×900mm(25名用回転名札掛付)



W223（25名用）

材質：メラミン焼付鉄板製

サイズ：600×900mm(50名用回転名札掛付)



W223（50名用）

サイズ：118×585×18mm

W223（25名用名札掛）
（補助プレート2枚付）

サイズ：233×585×18mm



W223（50名用名札掛）
（補助プレート4枚付）

タンバリ標識 ■ 材質：ターポリン製 ■ 裏面マジックテープ付 ■ サイズ：500×900 m/m

・シンプルなデザイン、注意喚起に効果的です。　・着脱が簡単なマジックテープ式。　・材質は丈夫なターポリン使用。

TB-1

TB-2

TB-3

TB-4

TB-5

TB-6

TB-7

TB-8

TB-9

TB-10

TB-11

TB-12

TB-13

TB-14

TB-15

TB-0

ポケット付単管たれ幕

■ 単位：m/m
■ 素材：ターポリン製 マジックテープ付 下部ファスナー付(防雨型仕様)

★ パソコン等でオリジナルの文字や絵柄を紙に出力して、ポケットに入れることで簡単に表示が可能です。(Ａ３判まで)
★ ＫＹ用紙を入れたり、階数表示、通り芯等にも使えます。
★ 下部ファスナーにより防雨型の仕様になっています。

ポケット付単管たれ幕　　サイズ：450×600

タンカンたれ幕

TH-1
頭上注意

TH-2
高所作業中

着脱が自由な
マジックテープで、
取り付け・取り外しが
簡単に行えます。

使用例

TH-3
上部作業中

TH-4
開口部

TH-5
関係者以外立入禁止

TH-6
危険箇所立入禁止

TH-7
作業通路

TH-8
安全通路

TH-9
歩行者通路

TH-10
安全帯を使用せよ

TH-11
安全帯使用区域

TH-12
この先あぶない

TH-13
投げるな落とすな

TH-14
足もと注意

TH-15
安全第一

TH-16
整理整頓

TH-17
昇降階段

TH-18
最大積載荷重

TH-19
最大積載荷重400kg

TH-20
土止め支保工

TH-21
型わく支保工

TH-22
足場組立

TH-23
鉄骨組立等

TH-24
作業半径内

TH-25
地山の掘削

TH-26
禁煙

TH-27
絶対入るな

TH-28
ここに物を置くな

TH-29
墜落災害の絶滅

TH-30
飛来落下物

TH-31
駐車禁止

TH-32
完全着用

TH-33
喫煙場所

TH-34
昇降口

小動物に気をつけよう

海を大切に

環境に配慮した自然災害に強い
道路に変身します!!
ロゴ 株式会社 ○○ 建 設

生産性向上を目指して
舗装工にICTを導入します。
ロゴ 株式会社 ○○ 建 設

この工事は、週休2日制
を実施しています!
ロゴ 株式会社 ○○ 建 設

めざせ! ゼロ災害
ロゴ 株式会社 ○○ 建 設

みんなの願い 交通安全
シートベルトヨシ! 車間距離ヨシ! 速度ヨシ!
ロゴ 株式会社 ○○ 建 設

懸垂幕（たれ幕）

たれ幕（ターポリン製）

■ サイズ：1800×450mm　■ 材質：ターポリン製　上下硬質パイプ・ひも付

35　36　37　38　39　40　41　42　43　44

布製たれ幕

■ サイズ：1800×450mm　■ 材質：布製（天竺木綿）　上下ハトメ2ヶ所　紐付

401　402　403　404　405　406　407　408　409　410　411



30　29　107(A)　107(B)　108　109

【たれ幕】
サイズ：W700×H2200
素材：トロピカル

蛍光手旗

手旗1
サイズ：H880×W910㎜

手旗2
サイズ：H880×W910㎜

手旗3
サイズ：H880×W910㎜

徐行 AT-4
サイズ：900×1,100

注意 AT-5
サイズ：900×1,100

横断幕

横幕布製（ジャンボタイプ）

■ 材質：布製（天竺木綿）　■仕様：穴12個ハトメ付　周囲6m/mφ　ロープ縫い込み加工　紐12本付　サイズ：900×5400

布製横幕401

布製横幕402

布製横幕403

布製横幕404

布製横幕510

布製横幕501

布製横幕502

布製横幕503

布製横幕505

布製横幕511

布製横幕512

メッシュ標識

■ 材質：ポリエステル製（メッシュ1m/m）ハトメ12ヶ所（ヒモ付）　サイズ：840×3600　■ 単位：m/m

耐風性の高いメッシュタイプ　メッシュ素材を使用しているので、軽くて風抜けが良く、強風対策に最適です。

消防庁防災規格適合品　強力ポリエステル繊維に良質の塩化ビニール樹脂で防災加工がされています。

メッシュ標識101



メッシュ標識102



メッシュ標識103



メッシュ標識104

メッシュ標識105



メッシュ標識201　サイズ：840×5400



メッシュ標識202　サイズ：840×5400



メッシュ標識301

幕

NEXCO西日本工事用車両幕 ■ 材質：ターポリン（無反射）

ターポリン(無反射)：サイズ350×1,000㎜

メッシュターポリン(無反射)：サイズ350×1,000㎜

■ 材質：ターポリン（反射）

ターポリン(反射)：サイズ400×1,500㎜

ターポリン(反射)：サイズ390×850㎜

足場幕

メッシュターポリン：サイズ3,600㎜×3,400㎜

メッシュターポリン：サイズ3,600㎜×3,400㎜

メッシュターポリン：サイズ3,600㎜×3,400㎜

メッシュターポリン：サイズ3,600㎜×3,400㎜

安全標識

のぼり

TM-1

TM-2

TM-3

TM-4

TM-5

TM-6

TM-7

TM-8

TM-9

TM-10

TM-11

TM-12

TM-13

TM-14

TM-15

TM-16

TM-18

TM-19

TM-20

TM-21

GK-1

GK-2

GK-3

GK-4

GK-5

GK-6

GK-7

GK-8

PK-1

PK-2

PK-3

PK-4

PK-5

●工事現場での頭上注意など注意突起の他、
せまい道路脇に工事看板のかわりとしても
ご利用いただけます。

蛍光イエローのぼり旗

サイズ	H1800×W450mm
その他	TM-1～TM-12 蛍光イエローポン地、赤一色印刷 TM-13～TM-16 蛍光イエローポン地、 赤・黒2色印刷 TM-19～TM-21 ポンジ　蛍光イエロー



幟用
サインポール

幟用注水式
ヘビーベース

のぼり旗見本

※ポールは付属品
していません。

旗関連

旗

■ サイズ：(特大)1,300×1,950mm　(大)1,000×1,500mm　■ 材　質：布製（天竺木綿）
（ 中 ）900×1,250mm　(小)700×1,000mm

↓※特大はございません。

安全旗（中）

安全衛生旗（中）

衛生旗（中）


日章旗（中）

フラッグキーパー・吹流し

フラッグキーパー上下兼用タイプ
φ48.6取付用、2旗掲揚可、3段伸縮式（1060～1630mm）、
安全旗大・小取付可

旗竿セット

プーリーキャップ

クランプロープ止め金具
AFP-RK

ロープ6φ×10m
AFP-R

吹流し・吹流し標識


吹き流しLL
材質：ナイロンタフタ
サイズ：650φ×2150m/m


吹き流しS　材質：ナイロンタフタ
サイズ→470Φ×1500㎜

吹き流しSS　材質：ナイロンタフタ
サイズ→300Φ×1200㎜

吹き流し(黄/緑)　サイズ→300Φ×1500㎜



吹流し用金具(ねじれ防止金具付き)

- 風向きに応じて金具が回転するので、吹流しが絡まることなく安定した風量確認ができます
- ヨコ方向の回転に加えてタテ方向へも回転する二軸回転式です。吹流しの絡まり防止と取り付けロープのねじれを同時に防止します
- ねじれ防止金具の追加購入が不要です
- 市販の48.6φ単管に取り付けが可能です
- 絡まりによる吹流しの擦れを防止。吹流しの寿命を延ばせます

デジタル風速計
測定範囲：0.4～20m/s（風速）
測定範囲：−10°～+50°（温度）

WE60　・サイズ：600×450
（吹き流しL用）

WE61　・サイズ：600×450
（吹き流しS・SS用）

クレーン作業時の吹き流しによる
風速、風向の目安

風速(m/s)	4	6	8	10	12
傾斜角(°)	43	61	71	76	80

WE62　サイズ：450×600
（吹き流し 黄/緑）

音声標識各種

玉掛警報器

●操作は電源を入れるだけ！
●最大約90デシベル！

セフティ介錯ロープ

サイズ	φ12mm 5mm仕上
その他	材質：ポリエステルスパン（赤3m、緑2m） ※片大口径フック、片逆サツマ加工 （間はエンドレス加工）

セフティ介錯ロープロング

サイズ	φ12mm 10mm仕上
その他	材質：ポリエステルスパン （赤3m、緑7m）



セフティ介錯ロープ(3色)

サイズ	5m（赤1.5m、黄1.5m、緑2m）
その他	材質：ポリエステルスパン φ12mm ※片大口径フック、片逆サツマ加工 （間はエンドレス加工）

セフティ介錯ロープロング(3色)

サイズ	10m（赤1.5m、黄1.5m、緑7m）
その他	材質：ポリエステルスパン φ12mm

音声標識 セリーズ

焦電型遠赤外線感知音声警報センサー

※状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、
固定音と録音再生の２モードで使用できます。

①検知エリア内に人がいても、静止した状態ではセンサーは感知しません。
②人以外でもエリア内に発熱した移動物体がある場合、
または本体の振動・電波や静電気・温度等、急激なエネルギー変動等の
影響を受けてセンサーが作動することがあります。
③検知体・気温等によって検知距離は変化します。
④本体は防滴構造になっています。（防水ではありません）
⑤取扱説明書をよく読んでお使いください。

検知エリア内に入ると、
体より発する遠赤外線を
センサーが検知し、
女性の音声でメッセージを伝えます。



SR-98 ●三脚のみ

SR-51

SR-52

SR-53

SR-54

SR-55

SR-56

SR-57

SR-58

SR-59

SR-60

SR-61

SR-71

①人が近づくと反応し、メッセージを伝えます。　②目的に合せたメッセージを自由に録音・再生可能。
③オリジナルのトークナビ用音声もご用意しております。④新たに録音すれば前の内容を自動的に消去します。
⑤単独使用の他に、オプションで専用表示板を組み合わせて使用可能。
⑥電池寿命は連続使用で 約1200時間（約50日）　⑦最大録音時間 約10秒　⑧最大音量 約80デシベル

重機用標識

スイング標識

サイズ:H300×W400×t3mm
材質:グリーンパネル
穴あき4箇所　両面印刷







本　体：グリーンパネル t=3mm 両面印刷　サイズ：H300×W400　穴あき 4 箇所

重機用セフティサイン

①サイズ：H140×700mm
②サイズ：H140×1000mm

■材質:グリーンパネル(発泡パネル)



重機用セフティサイン

重機の側面に取り付けることによって、作業員が重機にはさまれる事故を未然に防ぎます。危険区域に作業員が入った場合、本機が先に体に触れることで警告を体感し、危険を回避できます。

重機安全ポール

８０Φ(ベース径)６８Φ(パイプ径)１,０３０L(全長)

■特　徴
●強力マグネットで簡単に重機に設置できます。
●防振ゴムにより振動や接触時の衝撃による落下を防止します。
●パイプ部分は劣化や汚れた時に交換ができます。(別売)



重機用標識

接触・はさまれ防止装置

セーフティブラボー



本装置４台１セット
（脱落防止用ワイヤ 10m付）
質量：約 17.4kg



建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が接触・はさまれるのを防止するために開発されました。
（特に作業構台上でのクローラクレーンに効果的です）

作業員が『セーフティブラボー』に近づくと、プラスチックチューブに接触し、危険を感知する事により、災害を未然に防止します。

※旋回速度の速い重機には使用できません。

重機用接触防止装置

エスカルバー

エスカルバーは、重機の背後にスペースを確保し、作業員が旋回する重機の後端部にはさまれる事故を防ぐ装置です。

脱落防止ワイヤ10m

- 接触部は適度な柔軟性をもった樹脂製のポストです。
- 3個の強力マグネットを使用することにより、鋼製カウンターウェイトに取付できます。
- 樹脂製ポストの東部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
- 旋回速度の速い重機にも使用が可能です。

■サイズ：幅395×奥行700×高さ410
■重　量：約8.0kg
■製造国：日本



樹脂製のため柔軟性があります。

重機用標識

超音波警報センサー パノラマ0オー

パノラマ オーは、重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。
超音波センサーが検知エリア内の人や物体を検知して、スピーカーから音声(女性の声)による警告を発します。同時にオペレーターにも電子音で注意を促します。

■センサーの検知エリア(イメージ)



- 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱ができます。
- 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB)
- 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。(600㎜・1500㎜)
- 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないで下さい。」
- 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。
- 防塵・防滴構造。

センサー	反射式超音波センサー
検知距離	600mm、1500mm 切替可
最大音圧	95dB
警報(作業員)	女性の声による警報「立入禁止区域に入らないでください」
警報(ｵﾍﾟﾚｰﾀ)	電子音による警報「ピッピッピッピッ」
使用温度範囲	−10〜50℃(但しセンサー部は氷結しないこと)
電源	DC12V、DC24V兼用

付属品	切替ボックス(1mケーブル付)、センサー(2mケーブル付)×2
消耗品	(ロート固定用クリップ(小)×6)、(ロート固定用クリップ(大)×6)
備考	この機材は、安全確認の補助用として確認いただき、必要に応じて目視確認を行って下さい。 また、ご利用になる際は、取扱説明書を読んでいただき、商品特性、検知範囲などをご理解いただきご使用下さい。

◆( )の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。

※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

無線式 上部構造物検知用超音波センサー パノラマU



■商品構成



①センサー(コード長さ2m) 1個
②運転席側コントロールボックス 1台
③ブーム先端部側コントロールボックス 1台
④シガーライタープラグ付電源コード 1本
⑤外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m 1本
⑥AC/DC アダプター 1個
⑦ニッケル水素電池専用充電器 1個

■センサー検知範囲(最大検知距離 3m・2m・1m 切替可能)



※本製品は安全確認の補助用品であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

電気工事用幕・旗

電気工事用たれ幕

サイズ：450×300㎜（4スミ補強、プラスチックハトメ、紐付）

電工1

電工2

電工3

電工4

電工5

電工6

電工7

電工8

サイズ：350×350㎜
（4スミ補強、プラスチックハトメ、紐付）

電工10

電工11

電工12

電工13

電工14

電工15

電工16

電工17

電工18

電工19

三角旗　材質：軟質ビニール製　サイズ：280㎜三角形（紐付）



三角旗の10連タイプ（紐の長さ：10m）　三角旗サイズ：280㎜三角形　材質：軟質ビニール製

三角旗No.1-10（危険注意）



三角旗No.4-10（注意）



三角旗No.5-10（立入禁止）



三角旗No.6-10（きけん）



三角旗No.7-10（高電圧・きけん）

三角旗No.8-10（黄無地）



三角旗No.9-10（赤無地）



標識ロープ（三角旗）　サイズ：トラロープ 21.5m　三角旗：10枚セット





安全帯

ワンタッチバックル

ワンタッチ装着! 着 脱 はずしやすい! なのに不意にはずれない

トリプルロックの強力モデル

20%以上軽量化! ※前モデル比

1 ボタンを押して

2 スライド板を滑らせて



3 上下レバーを同時におさえて解放

ナイロンロープ

軽く、摩擦に強い3ッ打ナイロン製ロープ。

OT-24AP-SB

胴ベルト：幅50㎜×長さ1,200㎜
ランヤード：3ッ打ナイロンロープ　直径10㎜×長さ1,700㎜(フックNo.24AP)
製品重量：約880g

直径10mm
3ッ打

ロック式・2ウェイ機構の巻取式

リーロックSⅡNEO（エス・ツー・ネオ）

FR6N-AOC-BL型

ベルト色
OR BL SB
GR YL LG

ベルト色のご指定は、型番末尾に上のアルファベット2文字を付けてご発注ください。

補助ベルト付

リーロックSⅡNeo ライトPRO

リーロックSⅡNeoライトの補助ベルト付、
補助ベルトサイズ：H105×W660×D14mm、
SL505-PRO、重量：約1290g

ダブルランヤード



リーロックSⅡNeo ダブルランヤード（ロープ付）

リーロックSⅡNeo3ッ打ナイロンロープ付、
2丁掛タイプ、
SL505-WDH、重量：1470g

ダブルランヤード

リーロックSⅡNeo
ライトダブルランヤード（軽量型）

2丁掛けタイプ、重量：約1690g、
SL505-R503H

平ロープ安全帯

型番：FR150L1W-SB
サイズ：ランヤード1500mm
ベルト1150mm、 重量：840g

セカンドロープ

ロープ式安全帯用 セカンドロープ TPA-24AP-50-GY型

3ッ打ナイロンロープ
サイズ：φ10mm×L1600mm
ロープ収納袋×1
リストアップループ×2
製品重量：約430g

巻取式安全帯用 セカンドロープ 50HLD-24APH-ST-1.2-YL型

ナイロンストラップ
サイズ：φ18mm×L1200mm
ロープ収納袋×1、D環止め×1
製品重量：約460g

巻取式安全帯用 セカンドロープ 50HLD-24APH-3-1.2-SB型

3ッ打ナイロンロープ
サイズ：φ10mm×L1200mm
ロープ収納袋×1、D環止め×2
製品重量：約460g

巻取式安全帯用 セカンドロープ R503-24APH-GY型

アラミド芯入りテトロンベルト
サイズ：W17mm×L1100mm、50mm
幅胴ベルト用休止フック掛け×1
D環止め（小）×1
※ロープ収納袋は付きません

ハーネス

Tajima

参考適合身長
S サイズ 155 ~ 165cm　M サイズ 165 ~ 175cm　L サイズ 175 ~ 185cm

安全保護用品

蛇腹ダブル ハーネスGS 蛇 腹 ダブルL2セット

ハーネス スチール製 GS　L2 フック　ランヤード上出し



ライン赤

ライン白

黒

対象職種：鳶・型枠・電工・設備

S サイズ	2,590 g	●ハーネス＋ランヤードセット 種類：フルハーネス型タイプ１ 使用可能質量：100kg 以　下 ランヤード長：1.5 m	ショックアブソーバ 種別：第一種（4kN ） 最大自由落下距離：2.3 m 落下距離：4.1m
M サイズ	2,620 g		
L サイズ	2,650 g		

平綱ダブル ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット

ハーネス スチール製 GS　L1 フック　ランヤード上出し

対象職種：大工・土木

S サイズ	2,320 g	●ハーネス＋ランヤードセット 種類：フルハーネス型タイプ１ 使用可能質量：100k g 以下 ランヤード長：1.5 m	ショックアブソーバ 種別：第一種（4kN ） 最大自由落下距離：2.3 m 落下距離：4.1m
M サイズ	2,350 g		
L サイズ	2,380 g		

ハーネス ZA

軽量 ハーネス　アルミ製 ZA

ライン赤

ライン白

黒

S サイズ	1,090 g	●ハーネス本体単品 種類：フルハーネス型 使用可能質量：100kg 以下	
M サイズ	1,110 g		
L サイズ	1,150 g		

ハーネス GS

ハーネス スチール製 GS

ライン白

ライン赤

黒

S サイズ	1,020 g	●ハーネス本体単品 種類：フルハーネス型 使用可能質量：100kg 以下	
M サイズ	1,050 g		
L サイズ	1,080 g		

ハーネス用ランヤードER150 シングル L6 ダブル L2 ／L6

巻取 <ロック装置なし> シングル　L6 フック

A1ER1　50 -L6

巻取 <ロック装置なし> ダブル　L2 フック　L6 フック　ランヤード上出し

A1ER15　0-WL6

●ハーネス用ランヤード単品
種類：フルハーネス型用タイプ１
ロ ッ ク 装 置：無
使用可能質量：100kg 以　下
ランヤード長：1.5 m

ショックアブソーバ
種別：第一種（4kN ）
最大自由落下距離：2.3 m
落下距離：4.1m

ハーネス用ランヤード蛇腹 シングル・ダブル L2

蛇腹 シングル　L2 フック

A1JR150-L2BK

蛇腹 ダブル　L2 フック　ランヤード上出し

A1JR150-WL2BK

●ハーネス用ランヤード単品
種類：フルハーネス型用タイプ１
ロ ッ ク 装 置：無
使用可能質量：100kg 以　下
ランヤード長：1.5 m

ショックアブソーバ
種別：第一種（4kN ）
最大自由落下距離：2.3 m
落下距離：4.1m

ハーネス用ランヤード平ロープ シングル・ダブル L1

平綱 シングル　L1 フック

A1FR150-L1BK

平綱 ダブル　L1 フック　ランヤード上出し

A1FR150-WL1BK

●ハーネス用ランヤード単品
種類：フルハーネス型用タイプ１
ロ ッ ク 装 置：無
使用可能質量：100kg 以　下
ランヤード長：1.5 m

ショックアブソーバ
種別：第一種（4kN ）
最大自由落下距離：2.3 m
落下距離：4.1m

肩パットGA

SEG サスペンダー・フルハーネス型用　厚 WIDE サポート幅広

使用例

後付フックハンガー ハーネス用

右側取り付け用

左側取り付け用

使用イメージ

安全ブロック 接続ストラップ

使用イメージ

フックハンガー

ガッチリホールド

ちょい置き

胴ベルト アルミ ワンフィンガー黒バックル

アルミ ワンフィンガーバックル

BABM125-BK

黒バックル

アルミワンフィンガーバックル

胴当てベルト KRX650/750/850

軽涼

胴当てベルト CKRX700/800/900

超軽涼

ハーネス

SANKO INDUSTRIES CO.,LTD. TITAN

PACN-10A-SI 型
フルハーネス本体のみ
CANYON™

使用可能な質量 100kg　背中 X　腿 V

- サイズ　S　M　L　LL

- 肩・腿ベルト：幅40mm　シルバー(ポリエステル)
- 胸ベルト：幅25mm シルバー(ナイロン)
- 肩バックル：スチール
- 胸クリップ：ワンタッチ(アルミ合金)
- 腿バックル：ワンタッチ(アルミ合金)
- D環：スチール
- 休止フック掛け(2コ)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め: 樹脂
- フルハーネス本体重量：約970g
- ショルダーパッド：シルバー(ナイロン)　重量 約110g
- スタッフバッグ：シルバー(ナイロン)

PAHN-10A-BL型
フルハーネス本体のみ
HORIZON™

使用可能な質量 100kg　背中 X　腿 水平

- サイズ　S　M　L　LL

- 肩・腿・骨盤ベルト：幅40mm　ブラック(ポリエステル)
- 胸ベルト：幅25mm ・ブラック(ナイロン)
- 肩バックル：スチール
- 胸クリップ：ワンタッチ(アルミ合金)
- 腿バックル：ワンタッチ(アルミ合金)
- D環：スチール
- 休止フック掛け(2コ)・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め: 樹脂
- フルハーネス本体重量：約990g
- ショルダーパッド：ブラック(ナイロン)　重量 約110g
- スタッフバッグ：ブラック(ナイロン)

EHNN-10B型
フルハーネス本体のみ
EASY Harness Neo

使用可能な質量 100kg　背中 X　腿 V

- サイズ　S　M　L　LL

- 肩・腿ベルト：幅45mm ポリエステル
- 胸ベルト：幅25mm ナイロン
- 肩バックル：スチール
- 胸クリップ：プレートタイプ(スチール)
- 腿バックル：プレートバックル(スチール)
- D環：スチール
- 休止フック掛け(2コ)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め: 樹脂
- 重量：約1,090g

胸クリップ
(スチール製プレートタイプ)

腿バックル
(スチール製プレートタイプ)

EHCN-10A型
フルハーネス本体のみ
EASY Harness Comfort

使用可能な質量 100kg　背中 X　腿 V

- サイズ　S　M　L　LL

- 肩・腿ベルト：幅45mm ポリエステル
- 胸ベルト：幅25mm ナイロン
- 肩バックル：スチール
- 胸クリップ：ワンタッチタイプ(アルミ合金)
- 腿バックル：ワンタッチバックル(アルミ合金)
- D環：スチール
- 休止フック掛け(2コ)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・
- ベルト止め: 樹脂
- 簡易肩パッド(DP型)：ポリエステル
- 重量：約1,000g

胸クリップ
(アルミ合金製ワンタッチタイプ)

腿バックル
(アルミ合金製ワンタッチバックル)

WKSN-10B-HB型
フルハーネス本体+タイプ1ランヤード
ワーカーズハーネス

使用可能な質量 100kg　背中 X　腿 V

- サイズ　S　M　L　LL

- 肩・腿ベルト：幅45mm ポリエステル
- 胸ベルト：幅25mm ナイロン
- 胸クリップ：プレートタイプ(スチール)
- 腿バックル：プレートバックル(スチール)
- D環：スチール
- 休止フック掛け(2コ)・尻当て・D環固定板・ベルト止め：樹脂
- ランヤード：直径10mm 3ッ打(ナイロン)長さ1,700mm
- ショックアブソーバ：第一種
- 丸リング(スチール)
- フック：No.57(スチール)
- 重量 / 約1,370(ランヤード含む)

SLN505-SB型
ロック装置付き巻取器
REELOCK SII NEO ライト

- 胴ベルト：幅50mm 長さ1,200mm
- バックル：アルミ合金(軽量タイプ)
- 巻取器：樹脂製ケース
- ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテトロン
- 全長：約1,650mm
- 第一種ショックアブソーバ付き
- フック：No.56(軽量タイプ)
- 重量：約1,120g

KLN50-BL型
ロープ式
カルラック

- 胴ベルト：幅50mm 長さ1,200mm
- バックル：アルミ合金(軽量タイプ)
- ロープ：直径10mm 3ッ打ナイロン
- 全長：約1,700mm
- 第一種ショックアブソーバ付き
- フック：No.56(軽量タイプ)
- 重量：約870g

HL-M型
ロック装置付き巻取器
タイプ1ランヤード
REELOCK S

シングル　巻取式ランヤード

ロック装置付き　墜落にストラップの繰り出しを瞬時に停止する機能を有することを指します。

また、ストラップには巻取器に引き込まれる張力がかかっているので常に最短の長さで使用ができ、落下距離を低減させます。

- 巻取器：樹脂製ケース
- ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテトロン
- 全長：約1,700mm (ストラップ収納時 約730mm)
- ショックアブソーバ：第一種
- フック：No.56(軽量タイプ)
- D環側コネクタ：DJMR環(回転機能付き)
- 重量：約920g

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

種類	種別	使用可能質量
フルハーネス型	第一種(4kN)	100kg
最大自由落下距離	落下距離	製造年月
2.3m	3.5~4.2m	巻取ケース裏面に表示

HL-EB型
伸縮ストラップ式　タイプ1ランヤード
シングル

伸縮ストラップ式

EXJ

HL-ER型
ストラップ色：レッド

- ストラップ：ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)
- 全長：約1,600mm (ストラップ収縮時 約1,100mm)
- 幅：約27mm
- ショックアブソーバ：第一種
- フック：No.56(軽量タイプ)
- D環側コネクタ：DJMR環(回転機能付き)
- 重量：約670g

HL-R型
ロープ式　タイプ1ランヤード
シングル

ロープ式

- ロープ：直径10mm 3ッ打ナイロン
- 全長：約1,700mm
- ショックアブソーバ：第一種
- フック：No.56(軽量タイプ)
- 丸リング：スチール
- D環側コネクタ：DJMR環(回転機能付き)
- 重量：約780g

HL-MW型
ロック装置付き巻取器　タイプ1ランヤード
ダブル

Ribra



製品の説明上、ストラップを引き出し仮止めした状態で撮影しています。

- 巻取器：樹脂製ケース
- ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテトロン
- 全長：約1,560mm
- ショックアブソーバ：第一種
- フック：No.56 (UJ環付き 軽量タイプ)
- D環側コネクタ：DJMR環(回転機能付き)
- 重量：約1,740g

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

種類	種別	使用可能質量
フルハーネス型	第一種(4kN)	100kg
最大自由落下距離	落下距離	製造年月
2.2m	3.2~4.2m	巻取ケース裏面に表示

HL-ERW型
伸縮ストラップ式　タイプ1ランヤード
ダブル

HL-EBW型
ストラップ色：ブラック/ブラック

- ストラップ：ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
- 全長：約1,600mm (ストラップ収縮時 約1,100mm)
- 幅：約27mm
- ショックアブソーバ：第一種
- フック：No.56(軽量タイプ)
- D環側コネクタ：DJMR環(回転機能付き)
- 重量：約1,130g

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容(シングル/ダブル共通)

種類	種別	使用可能質量
フルハーネス型	第一種(4kN)	100kg
最大自由落下距離	落下距離	製造年月
2.2m	4.2m	樹脂カバー内に表示

HL-RW型
ロープ式　タイプ1ランヤード
ダブル

- ロープ：直径10mm 3ッ打ナイロン
- 全長：約1,700mm
- ショックアブソーバ：第一種
- フック：No.56(軽量タイプ)
- 丸リング：スチール
- D環側コネクタ：DJMR環(回転機能付き)
- 重量：約1,250g

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容(シングル/ダブル共通)

種類	種別	使用可能質量
フルハーネス型	第一種(4kN)	100kg
最大自由落下距離	落下距離	製造番号
2.3m	4.2m	ラベルに表示

ハーネス

FUJII-DENKO　Safety is Love TSUYORON®

安全保護用品

レヴォハーネス ランヤード付

SRリトラ付
TH-508-TR93SV-OT-R23

ノビロン付
TH-508-NV93SV-OT-R23

Gブレード付
TH-508-GB99-OT-R26

ワン・ハンド リトラ付
TH-508-OH93SV-OT-R23

ランヤード
織ロープ巻取式：幅15mm×長さ1,600mm、
フック： FS-93SV（軽量·SV回転）、ショックアブソーバ、
フックハンガー付

ハーネス部 / レヴォハーネス
腿 ベ ル ト / V型
腿バックル / ワンタッチバックル
ベ　ル　ト / 幅45mm
胸 ベ ル ト / 幅30mm
胴 ベ ル ト / 50mm幅ベルト着脱可能
重　　さ / 約2,050g
ベ ル ト 色 / 表 裏 BKR

レヴォハーネス ツインランヤード付

ツイン ワン·ハンド リトラ付
TH-508-2OH93SV-OT-2R23

ツイン ノビロン付
TH-508-2NV93SV-OT-2R23

ツイン Gブレード付
TH-508-2GB99-OT-2R26

ワン·ハンド リトラ ＋ ノビロン付
TH-508-OHNV93SV-OT-2R23

ランヤード
織ロープ巻取式：幅15mm×長さ1,600mmフック： FS-93SV（軽量·SV回転）
伸縮自在ストラップ：幅32mm×長さ（収縮時1,050~1,150mm、伸長1,500mm）
フック：FS-93SV（軽量·SV回転）×2+ショックアブソーバ、
フックハンガー2個付

ハーネス部 / レヴォハーネス
腿 ベ ル ト / V型
腿バックル / ワンタッチバックル
ベ　ル　ト / 幅45mm
胸 ベ ル ト / 幅30mm
胴 ベ ル ト / 50mm幅ベルト着脱可能
重　　さ / 約2,625g
ベ ル ト 色 / 表 裏 BKR

ライトハーネス ツインランヤード付

ツイン ワン·ハンド リトラ付
TH-510-2OH93SV-OT-2R23

ワン·ハンド リトラ ＋ ノビロン付
TH-510-OHNV93SV-OT-2R23

ツイン Gブレード付
TH-510-2GB99-OT-2R26

ツイン ノビロン付
TH-510-2NV93SV-OT-2R23

ランヤード
【伸縮自在ストラップ　幅32mm×長さ（収縮時1,100~1,200mm、
伸長時1,550mm）／フック FS-93SV（軽量·SV回転）】×2
+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付

ハーネス部 / ライトハーネス
腿 ベ ル ト / V型
腿バックル / ワンタッチバックル
ベ　ル　ト / 幅45mm
胸 ベ ル ト / 幅30mm
胴 ベ ル ト / なし
重　　さ / 約2,050g
ベ ル ト 色 / BL4 BLK

コアハーネス ランヤード付

ワン·ハンド リトラ付
TH-502-OH93SV-OT-R23

ノビロン付
TH-502-NV93SV-OT-R23

Gブレード付
TH-502-GB99-OT-R26

SRリトラ付
TH-502-TR93SV-OT-R23

ランヤード
織ロープ巻取式　幅15mm×長さ1,600mm／
フック FS-93SV（軽量·SV回転）、ショックアブソーバ、
フックハンガー付

ハーネス部 / コアハーネス
腿 ベ ル ト / V型
腿バックル / ワンタッチバックル
ベ　ル　ト / 幅45mm
胸 ベ ル ト / 幅30mm
胴 ベ ル ト / 50mm（ワンタッチバックル）
重　　さ / 約2,395g
ベ ル ト 色 / OR P

コアハーネス ツインランヤード付

ツイン ワン·ハンド リトラ付
TH-502-2OH93SV-OT-2R23

ツイン SRリトラ付
TH-502-2TR93SV-OT-2R23

ツイン ノビロン付
TH-502-2NV93SV-OT-2R23

ツイン Gブレード付
TH-502-2GB99-OT-2R26

ランヤード
【Gブレードロープ　直径11mm×長さ1,600mm／
フック FS-99】×2+ショックアブソーバ
ランヤードホルダー2個付

ハーネス部 / コアハーネス
腿 ベ ル ト / V型
腿バックル / ワンタッチバックル
ベ　ル　ト / 幅45mm
胸 ベ ル ト / 幅30mm
胴 ベ ル ト / 幅50mm（ワンタッチバックル）
重　　さ / 約2,580g
ベ ル ト 色 / OR P

HARNESS with TWIN LANYARD

ツインランヤード付

ツイン ロープ式
TH-510-DZ1-OT-2R23

ランヤード
主ランヤード　直径11mm×長さ1,600mm／フック FS-99
副ランヤード　直径11mm×長さ1,200mm／フック FS-99
+ショックアブソーバ　フックハンガー2個付

ハーネス部 / ライトハーネス
腿 ベ ル ト / V型
腿バックル / ワンタッチバックル
ベ　ル　ト / 幅45mm
胸 ベ ル ト / 幅30mm
胴 ベ ル ト / なし
重　　さ / 約1,950g
ベ ル ト 色 / BL4 BLK

NOVIRON®

THL-NV93SV-21KS-R23

使わない時には短く縮んでいますので、
移動時の引掛かりが防げます。

型　番	ランヤード
THL-NV93SV-21KS-R23	ノビロン　幅32mm×長さ 収縮時1,150~1,250mm、伸長時1,600mm

構造物側	人体側	重　さ
フック FS-93SV（軽量·SV回転）	ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KS	約780g

※フックハンガー付きです。

130kg対応型
（ノビロン）

THL-NV93SV-33-BK-130KG対応型-R23

大重量用ショックアブソーバを装備し、
130kgまでの作業者に対応。

型　番	ランヤード
THL-NV93SV-33-BK-130KG対応型-R23	ノビロン　幅32mm×長さ 収縮時1,150~1,250mm、伸長時1,600mm

構造物側	人体側	重　さ
フック FS-93SV（軽量·SV回転）	大型ショックアブソーバ+フックFS-33	約900g

※フックハンガー付きです。　※各種ランヤードに対応できますので、お問い合せ下さい。

THL-93-311-R23

オーソドックスな三つ打ちロープを
採用したランヤードです。

型　番	ランヤード
THL-93-311-R23	ロープ式　直径11mm×長さ1,650mm

構造物側	人体側	重　さ
フック FS-93（軽量）	ショックアブソーバ+フックFS-33	約675g

※フックハンガー付きです。

フルハーネス用ツインランヤード

作業環境に合わせてフルハーネス用ベルトと組み合わせてハーネス用ランヤードをお選びください。

One-hand + NOVIRON®

THL-OHNV93SV-33-2R23

片手で操作できるワン·ハンドリトラ巻取器と伸縮自在な
ノビロンランヤードを採用。

型　番	人体側	重　さ
THL-OHNV93SV-33-2R23	ショックアブソーバ+カラビナ FS-33	約1,670g

主ランヤード／構造物側
織ロープ巻取式　幅15mm×長さ 1,650mm／フック FS-93SV（軽量·SV回転）

副ランヤード／構造物側
ノビロン　幅32mm×長さ 収縮時1,100~1,200mm、伸長時1,550mm／フック FS-93SV(軽量·SV回転)

※フックハンガー2個付きです。

安全帯関連商品

傾斜面用ハーネス

ダブルフック付きグリップ

＊単品でもお買い求め頂けます。

開閉板をおさえて開放レバーを下に引くだけで、親綱への脱着が容易にできます。

■親綱は［別売］3ッ打合成繊維ロープで直径16㎜、18㎜、または20㎜のいずれでもお使いいただけます。
（当社指定の親綱をご使用ください。）

SR型
【セット重量:約2,270g】



法面土木工事等、斜面での姿勢保持と墜落・滑落事故の防止に。

垂直親綱及び関連製品

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に。

S-スライド（エス） 軽くてコンパクト

垂直親綱用スライド（1本つり専用）

ロープチャック

垂直親綱用グリップ（1本つり専用）

SPEC.

型　番	使用できる垂直親綱	ランヤード	製品重量
SLD型	3ツ打 合成繊維ロープ 直径16～18mm	3ツ打 ナイロンロープ 直径10mm 長さ450mm （フック No.27C）	約605g
SLD-SA型 ショックアブソーバ付き	3ツ打 合成繊維ロープ 直径16～18mm	ナイロンストラップ 幅30mm 長さ450mm （フック No.27C）	約840g
RC型	3ツ打 合成繊維ロープ 直径16～20mm	3ツ打 ナイロンロープ 直径10mm 長さ800mm （フック No.27C）	約760g

■ S-スライドは昇降に伴って親綱上を器具が上下しますが、ロープチャックの場合は下方向に常に爪が効いているので、降下する時には片手で爪を起こしてロックを解放します。

■ S-スライドおよびロープチャック用の垂直親綱は当社指定品をご使用ください。

S-スライド使用例

着脱操作も簡単！

軽くコンパクトで操作も簡単なS-スライドは

開閉板をおさえて開放レバーを下方向に引くだけで親綱への脱着が容易にできます。

誤操作防止板は上下逆の誤った取り付けを未然に阻止します。

墜落防止装置（仮設用） 水平移動用

支柱用親綱

サイズ：①φ16mm×10m　②φ16mm×15m
　　③φ16mm×20m

材質：ポリエステル

97ハリップ

フック口開き：50mm
対応ランヤード径：16mm

安全帯関連商品

親綱用緊張器

最大緊張力 約100kg

ロープタイトナー

（社）仮設工業会技術基準適合品

レバー操作で
強力な緊張力!

最大緊張力 約30kg

ハンドタイトナー

（社）仮設工業会技術基準適合品

ウルトラロック

昇降用　ワイヤロープ巻取式

建設工事現場・送電鉄塔・造船所・製鉄所等の高所作業、合成繊維ロープを使用できない高温高熱の作業現場および移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。

DBI SALA®

UL-10S

リザーブライフラインシステムにより最大長さでの使用中に万一墜落が起こっても、ディスクブレーキが有効に働き衝撃を軽減します。その際に赤色表示のラインが出て、それ以上の使用禁止を知らせます。

型　番	ワイヤロープ（ステンレス）	落下衝撃荷重	寸法（縦×横×厚さ）	重　さ
UL-10S	直径4.3mm×長さ10m	約4.0kN	290mm×176mm×84mm	約4.9kg
UL-12S	直径4.3mm×長さ12m	約4.0kN	290mm×176mm×84mm	約5.1kg
UL-15S	直径4.3mm×長さ15m	約4.0kN	323mm×201mm×91mm	約6.3kg
UL-20S	直径4.3mm×長さ20m	約4.0kN	323mm×201mm×91mm	約6.7kg
UL-25S	直径4.3mm×長さ25m	約4.0kN	343mm×274mm×117mm	約13.1kg
UL-30S	直径4.3mm×長さ30m	約4.0kN	343mm×274mm×117mm	約13.5kg

ハーネスサポーター

DT-HS-BK
●ハーネス付サポーターで腰の負担を軽減します。

サポーターベルト

SSB-100BK
●サイズ：12×70cm　●重量：290g

強力胴当ベルト

NB-610D
●サイズ：9×68cm　●ナイロン製

サポーターベルト

AL-200
●サイズ：12.5×65cm　●重量：260g

スネガード（No.2105）

素材：強化ポリエステル
重量：685g

蛍光マーキング ステッカー

D環付フック付ロープ

重量：420g

D環

D環金具

フックハンガー

ベルト通し

涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト PAT.」

これまでのヘルメットは墜落時保護のため発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがセットされていました。
しかし、発泡スチロールで頭部の空間をふさいでしまうため、「暑い」「ムレる」という欠点がありました。
そこでタニザワ独自の技術が凝縮した「ブロックライナー」を開発し、
日本で初めて発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。
涼しさと安全性の両立に成功しました。

エアライト
（特許第5591984）

涼しい

新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れます。

エアライトを搭載したヘルメットは、発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上しました。通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。

イメージ図


イメージ図

従来品の空気の流れ

発泡スチロールが風の通り道を塞ぎます。前方からの風が頭頂部まで入りにくいため、頭部の熱を後方から排出しにくく、ムレやすい構造です。

エアライト搭載品の空気の流れ

風の通り道を塞ぐ遮蔽物がありません。前方からの風が頭頂部の広い空間に入り込み、頭部の熱を後方から排出します。湿気も同時に排出するため、ムレにくい構造です。

安全

従来品の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能をもつ「ブロックライナー」。

前後左右に配置したブロックライナーは発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。

厚生労働省「保護帽の規格」以外に、タニザワが独自に設定したほとんどの試験箇所で、エアライト搭載品は従来品と同等もしくはそれ以上の衝撃吸収性能を発揮。墜落時や転倒時にも、しっかり頭部を保護します。





イメージ図

衝撃吸収性能試験

ブロックライナーが潰れることで衝撃を吸収します。

ヘルメット

ヘルメッシュⅢ 飛翔® special

（特許第3503947）

二層構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。
さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。

イメージ図

■高い通気性で頭部のムレを抑える

二層構造により、大きな通気孔（総面積約1,470mm²）を実現。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになり、頭部の熱気やムレを抑えます。

■透明ひさしで広い視界を確保

広い視界で障害物や落下物の視認性が向上し、開放感が得られます。

■二層構造で雨水の浸入を防ぐ

内部の排水構造により、雨水の浸入を防ぎます。また、突起物の侵入もガードします。

高い通気性と開放感を両立

エアライト

飛翔® special

建設業労働災害防止協会推奨品

飛来・落下物　墜落時保護

ST# 1830-JZ（EPA）

素材 ABS／PC（帽体／ひさし）　エアライトII　二層構造　透明ひさし　通気孔　溝付き　EPA　質量 465g　内装 J型

●帽体とひさしの組合せ色

ST#161-JZV（EPA）

PC　透明ひさし　溝付き　EPA　飛来・落下物　墜落時保護　電気

ST#1610-JZV（EPA）

素材 PC　透明ひさし　通気孔　溝付き　EPA　飛来・落下物　墜落時保護

ST#141-JZV（EPA）

素材 PC　透明ひさし　EPA　飛来・落下物　墜落時保護　電気

ST#1820-FZ（EPA）

素材 ABS　二層構造　通気孔　EPA　飛来・落下物　墜落時保護

ST#1090-GP（EPA）

素材 FRP　かるメット　通気孔　EPA　飛来・落下物　墜落時保護

ST#109-EP（EPA）

素材 FRP　かるメット　EPA　飛来・落下物　墜落時保護

ST#0169-FZ

素材 ABS　溝付き　飛来・落下物　墜落時保護　電気

ST#141-EZ

素材 PE　飛来・落下物　墜落時保護　電気

ST#189-EZ（EPA）

素材 PC　溝付き　EPA　飛来・落下物　墜落時保護　電気

ST#148-EZ（EPA）

素材 ABS　EPA　飛来・落下物　墜落時保護　電気

ST#118-EP

素材 FRP　飛来・落下物　墜落時保護

ST#0185-FZ（EPA）

素材 ABS　EPA　飛来・落下物　墜落時保護　電気

ST#115-EP

素材 FRP　飛来・落下物

ヘルメット

TOYO SAFETY

次世代の超高性能ヘルメット

ヴェンティープラス Venti プラス ®
Venti ーヴェンティーはラテン語で「風」を意味する

厚生労働省保護帽検定合格品

例：No.391F-S-C 白
品番 / ひさしパネルカラー / シールドカラー / 帽体色

S=スモーク,C=クリア,G=グリーン
※シールドとひさしの取替えができます。
※通気孔カバーの取替えはできません。

■幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き（※シールドレンズは帽体内に収納できます。）
■ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
■消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ（帯電防止糸のステッチ入り）・通気性も抜群
■帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

PAT

シールドレンズ付き
くもり止め加工＋紫外線99.9%カット
シールド及びひさしの交換が可能

帽 体 ：ABS
ひさし,通気孔カバー ,シールドレンズ：ポリカーボネート

●ひさし長さ：約33mm ●サイズ：53～62cm

シールドレンズ付き
くもり止め加工＋紫外線99.9%カット
シールド及びひさしの交換が可能

シールドレンズ付き
くもり止め加工＋紫外線99.9%カット
シールド及びひさしの交換が可能

No.391F-S-C
No.391F-C-C
No.391F-G-C
¥6,100

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用 B 墜落時保護用

クリアレンズ使用

製品重量：約544g

No.391F-S-S
No.391F-C-S
No.391F-G-S
¥6,100

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用 B 墜落時保護用

スモークレンズ使用

製品重量：約544g

■No.391F, No.392Fの帽体カラーチャート

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.391F-S-C 白は在庫商品です。

消臭・防臭機能 アゴヒモ：備長炭入り繊維, 汗止め：抗菌防臭加工素材, ハンモックテープ：光触媒加工

OT型内装

No.391F,No.392Fには
OT型内装を標準装着しています。

内装・アゴヒモ・スチロールライナー
（シールドレンズが収納された状態です。）

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.SB-2）は標準装着されています。

梱包単位：10個

ヘルメット

TOYO SAFETY

次世代の超高性能ヘルメット

Venti（ヴェンティー）® Venti ーヴェンティーはラテン語で「風」を意味する

厚生労働省保護帽検定合格品

例：No.390F-OTSS 白
（品番 / 内装 / ひさしカラー / 通気孔カバーカラー / 帽体色）

S=スモーク,C=クリア,G=グリーン,Y=イエロー
※ひさし,通気孔カバーの取替えはできません。

- 通気性アップ,視野の拡大,フィット感アップを実現
- ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
- 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

D-PAT

帽 体 ：ABS
ひさし,通気孔カバー：ポリカーボネート

●ひさし長さ：約40mm ●サイズ：53～62cm

No.390F-OTSS
No.390F-OTCC
No.390F-OTGG
No.390F-OTYY
No.390F-OTPP
No.390F-OTVV

¥4,700

製品重量：約440g

（スチロールライナー入り）

A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用

OT型内装(-OTで表示)

No.390F,No.393F,No.370F,No.380F にはOT型内装を標準装着しています。

内装・アゴヒモ・スチロールライナー

■No.390Fの帽体カラーチャート

1 白　5 うす黄　8 ロイヤルブルー　10 赤　11 紺　15 ピンク　18 ライム　19 紫

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.390F-OTSS 白は在庫商品です。

消臭・防臭機能 アゴヒモ：備長炭入り繊維, 汗止め：抗菌防臭加工素材, ハンモックテープ：光触媒加工

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.SB-2)は標準装着されています。

梱包単位：10個

ヘルベルト・ヘルメットステッカー

ヘルベルト ■ 材質：ネオプレーンゴム(収縮性のあるウェットスーツ素材)



ヘルベルトサイン ■ 材質：軟質透明ビニール製

ヘルメットステッカー ■ 単位：m/m ■ 材質：PPステッカー製 ★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です。



ヘルステ200(B)
サイズ：28×80　半ラミネート･タイプ

◎半ラミネートタイプ
社名等書き込みが終わった後保護シールの裏の紙をはがして書き込み部分に貼って下さい。
ラミネートにより屋外でも全天候性です。



ヘルステ46　**ヘルステ46(B)**
サイズ：30×100　半ラミネート･タイプ



ヘルステ47（B）
サイズ：30×100　半ラミネート･タイプ

ヘルステ220
サイズ：30×100

「新規入場者」のシールと下部３枚のシールを左から順にはがすと

◎わかばマークをはがすと
✚（緑十字）に変わります。
◎社名入れも別注で承ります。



ヘルステ210 サイズ：35×120

ヘルステ221
サイズ：35×80

下部３枚のシールを左から順にはがすと

下部3枚のシールを左から順にはがすと



ヘルステ240　サイズ：30×80㎜

ヘルステ48

ヘルステ49

サイズ：30×70㎜

ヘルステ41(A)
サイズ：105×105
無反射

ヘルステ42
サイズ：105×105
反射製

ヘルステ230
サイズ：53×35　無反射

黄色のステッカーをはがすと「新規入場者教育修了証」が出てきます。

JVステッカー
サイズ：105×105
反射製

監ステッカー
サイズ：105×105
反射製

緑十字ステッカー
サイズ：105×105
反射製

※ロゴマーク・会社名ステッカー作製承ります。

サイズ：45丸/反射製

サイズ：H25×W100/反射製

ヘルメットステッカー

〈ヘルメット用〉安全管理関係ステッカー

■サイズ：φ35　■材質：テトロンステッカー製



〈ヘルメット用〉作業主任者ステッカー

■サイズ：φ35　■材質：軟質ビニール製

〈ヘルメット用〉作業管理関係ステッカー

■サイズ：φ35　■材質：テトロンステッカー製





ヘルメット関連商品

ヘルメット収納ラック
エコラック 6個掛け用 ブルー

保護帽収納用品
エコラック® ST#820N

●6個掛け用　●H240×W1650mm

●上部のだるま孔で釘やフックにも取付OK
●カラーは全てブルーとアイボリーの2色
●マーク、ネームを傷つけずに、ほとんどの保護帽が収納可能
●再生ポリプロピレン製。廃材をリサイクルしたエコ製品
●ネジ・ワッシャー、名札シール付き

ちきゅうにやさしい
プラスチック中に再生材料80%以上使用
エコマーク認定番号 06 118 060

イメージ

ホイッスルホルダー（ミゾあり用・ミゾなし用）
●紛失防止に
●必要な時にすばやく出せる保護帽取付型ホルダー

ペンホルダー
●筆記用具の収納に便利

NO.73-T（ミゾ付き用）

NO.73-S（ミゾなし用）

PH-U型（ミゾ付き用）

PH型（ミゾなし用）

●鉛筆から胴軸径15mm位まで保持可能

ヘッドライト

タジマ　LEDヘッドライト（LE-F205D）
●明るさ：最大200lm　●耐衝撃性：2m
●防水性：IPX6　●使用電池：単3形電池3本

LEDヘッドライト（MF3100H）
●明るさ：最大800lm　●電池：単3×4本
●重量：約180ｇ　●連続点灯：8時間

フォーカスヘッドライト（RDH-07）
●明るさ：最大400lm　●電池：単3×3本
●重量：約155ｇ　●連続点灯：8時間

LEDヘッドライト（LC-SY332-K）
●明るさ：最大260lm　●電池：単3×3本
●重量：約100ｇ　●連続点灯：4時間

LEDヘッドライト（RDH-05）
●明るさ：最大150lm　●電池：単3×1本
●重量：約30ｇ　●連続点灯：8時間

LEDヘッドライト（GD-002D）
●明るさ：最大50lm　●電池：単3×1本
●連続点灯：8時間

LEDヘッドライト（M935HR）
●明るさ：最大350lm　●充電式
●重量：約99ｇ　●連続点灯：6時間

LEDヘッドライト（RDH-03）
●明るさ：最大300lm　●単4×3本
●重量：約75ｇ　●連続点灯：8時間

LEDヘッドライト（AHL110R）
●明るさ：最大110lm　●電池：単4×3本
●重量：約85ｇ

LEDツバ先ライト（WO158）
●明るさ：最大10lm　●CR2032×2個
●連続点灯：50時間

ヘルメットパワーライト（SE-06）
●明るさ：最大80lm　●電池：単4×3本
●重量：約25ｇ　●連続点灯：6時間

ヘルメットパワーライト（SE-02）
●明るさ：最大72lm　●電池：単4×1本
●重量：約15ｇ　●連続点灯：1時間

タジマヘッドライト

ペタLEDヘッドライトU301
U301セット／セット2

セット：充電池が付いたお得なスターターセット

IPX6 防水（耐水型） 2m 耐落下

専用充電池
または
電池ボックス（単3×4）
（別売）

充電池別売

NEW 充電池セット

NEW 充電池セット

U301セット
LE-ZP3729C
2900mAh

U301セット2
LE-ZP3757C
大容量 5700mAh

ペタLEDヘッドライトU303
U303セット／セット2

セット：充電池が付いたお得なスターターセット

IPX6 防水（耐水型） 2m 耐落下

専用充電池
または
電池ボックス（単3×4）
（別売）

充電池別売

NEW 充電池セット

NEW 充電池セット

U301セット
LE-ZP3729C
2900mAh

U301セット2
LE-ZP3757C
大容量 5700mAh

ペタLEDヘッドライトU201
U201セット

セット： 充電池が付いたお得なスターターセット

IPX6 防水（耐水型） 2m 耐落下

専用充電池
または
電池ボックス（単3×4）
（別売）

充電池別売

充電池セット

2900mAh

U301セット
LE-ZP3729C

リチウムイオン充電池3729C

3.7V 1ポート

50時間 供給

●容量：2900mAh

リチウムイオン充電池3757C

3.7V 2ポート

25時間 供給

●容量：5700mAh

※Type-C USB採用。二つのポートで放電が可能
付属のUSBケーブルを使って、パソコンやモバイルバッテリーからも充電が可能です

LEDヘッドライトF281D

IPX4 防水（防沫型） 2m 耐落下

単3形電池×3本

電池別売
ご使用には別売の単三形電池が必要です

動画でチェック!

取扱説明書

<製品内容>
●本体
●オーバーヘッドバンド
●ヘッドバンド
●ヘルメットクリップ×4

LE-F281D-W

LE-F281D-GR

280ルーメン

280lm
100lm
15lm
目に優しいロースタート

LE-F281D-Y

LEDヘッドライトF351D

IPX4 防水（防沫型） 2m 耐落下

単3形電池×3本

電池別売
ご使用には別売の単三形電池が必要です

動画でチェック!

取扱説明書

<製品内容>
●本体
●オーバーヘッドバンド
●ヘッドバンド
●ヘルメットクリップ×4

LE-F351D-G

LE-F351D-S

350ルーメン

350lm
150lm
15lm
目に優しいロースタート

LE-F351D-GA

安全ベスト・気密服

道路族（紺/白）

サイズ適用表
L：160cm～175cm
LL：170cm～185cm

道路族（紺/黄）

サイズ適用表
L：160cm～175cm
LL：170cm～185cm

道路族（黄/黄）

サイズ適用表
L：160cm～175cm
LL：170cm～185cm

LED反射ベスト（紺/白）

サイズ適用表　※単3電池×2本
着　丈：55cm
胴回り：110cm～130cm

会社の名前やロゴマークが入れられます。

前

後

特注にて承ります。

目立ちたがり屋（黄/黄）

サイズ適用表
フリー：160cm～185cm

安全反射ベルト

着　丈：約50cm
胴回り：約80cm～110cm

ショルダーベルト（黄/黄）

サイズ　L・LL

ショルダーベルト(紺/黄)

サイズフリー

高視認反射ベルト

着　丈：約58cm
胴回り：約98cm～138cm

ショートベスト(紺/黄)

サイズ適用表
着丈：40cm　胴回り：90cm～130cm



蛍光オレンジ

蛍光イエロー

紺色

蛍光黄緑

ピンク

アクアブルー

グリーン

●通気性に優れた大きなメッシュを採用
●反射クロスにも穴加工があり通気性抜群で、夜間作業も安心
●蛍光色で視認性向上
●冬場の寒さにも耐える素材

オールシーズンベスト

ナイロンメッシュ＋黄色反射シート

蛍光グリーン

蛍光オレンジ

蛍光イエロー

緑

青

メッシュチョッキ 差込ポケット式

ナイロンメッシュ＋黄色反射シート、
両面表示

蛍光グリーン「玉掛技能者」
蛍光オレンジ「誘導員」
蛍光オレンジ「安全パトロール」
蛍光オレンジ「合図者」
蛍光オレンジ「玉掛技能者」
緑「職長」
緑「安全当番」

蛍光イエロー「誘導員」
蛍光イエロー「クレーン合図者」
蛍光イエロー「作業指揮者」
蛍光イエロー「作業主任者」
青「監視員」
青「安全パトロール」

メッシュチョッキ

ナイロンメッシュ＋反射シート　両面表示

【働楽プロファイト】気密3A型 F-T62(足カバー付)不織布つなぎ服

セット内容 本体(ファスナー付・両面テープ付)+靴カバー
サイズ　〈フリー〉　適応身長(cm) 160～195 適応胸囲(cm) 85～130
サイズ〈大きめフリー〉適応身長(cm) 180～200 適応胸囲(cm) 95～140

アスベスト除去作業・ダイオキシン対応作業にはなくてはならない不織布製つなぎ服。
靴カバーもセットされているのでとても便利。

商品説明
本体生地においてはポリプロピレンに特殊表面加工を施し、表面がフラットで平滑性に優れているため、粉塵が付着しにくく、
付着後も表面から簡単に脱落する性質を持っており、更に縫製部分のミシン目すべてにシールド加工を施す事で、
より一層の保護衣としての密閉度を保っています。
生地耐水圧においては2000mm以上のレベルをクリア。耐粉塵、ウイルスバリア性に優れた保護衣です。

素材
ポリプロピレン不織布・表面特殊コーティング

特長
人工血液浸透テスト　合格 ASTM-F1670
バクテリアバリア性(BFE)試験　合格 ASTM-F2101
撥油検査　合格 AATCC118
耐水圧テスト 2000mm以上　合格 JIS L 1092

用途
ダイオキシン対応作業・アスベスト除去作業・粉じん内作業
油作業・塗装作業・廃棄物取扱作業 等

腕章

安全管理関係腕章

★ 腕章は用途に応じて３種類の仕様があります。

腕章101

腕章102

腕章103

腕章136

腕章120

腕章104

腕章140

腕章144

腕章165

腕章121

腕章105

腕章106

腕章123

腕章124

腕章304

腕章125

腕章126

腕章127

腕章148

腕章162

腕章129

腕章149

腕章150

作業管理関係腕章

★ 腕章は用途に応じて３種類の仕様があります。

腕章161

腕章170

腕章171

腕章108

腕章174

腕章109

腕章118

腕章137

腕章138

腕章142

腕章139



腕章122



腕章141



腕章117

腕章131

腕章119

腕章172

腕章173

腕章115

腕章132

作業主任者腕章

★ 腕章は用途に応じて３種類の仕様があります。

腕章107

腕章110

腕章111

腕章112

腕章113

腕章116

腕章151

腕章153



腕章159

腕章155

腕章156

腕章163

ビニールカバー付腕章

※オリジナル(特注)腕章も作製できます。

腕章・ワッペン

記入式腕章（記入紙2枚付）

ファスナー式腕章（差込式）
マジックテープ付 上部安全ピン付

サイズ：90×400
（記入紙　72×235　）

記入腕章　白色


記入腕章　黄色

記入腕章　赤色

記入腕章　緑色

記入腕章　青色

メッシュ腕章 W430×90

メッシュ面拡大写真



作業責任者
メッシュ腕章137

作業員
メッシュ腕章174

監理技術者
メッシュ腕章144

現場代理人
主任技術者
メッシュ腕章173

現場代理人
メッシュ腕章138

主任技術者
メッシュ腕章146

安全管理関係ワッペン

■ 単位：m/m　■ 材質：軟質ビニール製、ウェルダー加工

サイズ：75×60
（安全ピン付）

ワッペン101

ワッペン102

ワッペン120

ワッペン178

ワッペン103

ワッペン104

ワッペン105

ワッペン106

ワッペン124

ワッペン126

ワッペン127

ワッペン121

ワッペン122

ワッペン107

ワッペン108

ワッペン109

ワッペン174

ワッペン110

ワッペン123

ワッペン128

ワッペン129

ワッペン116

ワッペン117

ワッペン118

ワッペン146

作業主任者ワッペン

■ 単位：m/m　■ 材質：軟質ビニール製、ウェルダー加工

ワッペン111

ワッペン132

ワッペン133

ワッペン134

ワッペン135

ワッペン136

ワッペン137

ワッペン149

ワッペン162

ワッペン152

ワッペン153

ワッペン156

ワッペン157

ワッペン159

ワッペン176

ワッペン177

ワッペン147

ワッペン173

ワッペン179

作業管理関係ワッペン

■ 単位：m/m　■ 材質：軟質ビニール製、ウェルダー加工

ワッペン175

ワッペン191

ワッペン192

ワッペン112

ワッペン113

ワッペン114

ワッペン125

ワッペン130

ワッペン138

ワッペン139

ワッペン140

ワッペン164

ワッペン165

ワッペン166

ワッペン167

ワッペン143

ワッペン169

消防関係・その他ワッペン

■ 単位：m/m　■ 材質：軟質ビニール製、ウェルダー加工

ワッペン115

ワッペン141

ワッペン142

ワッペン144

ワッペン145

ワッペン171

ワッペン172

許可証・電気標識

オリジナルステッカー作製可能です。



WS20
サイズ ： H150㎜×W100㎜（大）



WS20S
サイズ ：H70㎜×W45㎜（小）

WS7（B）
サイズ ： 150×70mm

WS7（C）
サイズ ： 200×80mm

WS7（D）
サイズ ： 200×80mm

WS7（E）
サイズ ： 200×80mm



WS30　サイズ ： 100×150mm

WS21　サイズ：40×60mm楕円

サイズ ： 130×130mm

WK23
ステッカー製
WKS23

WS30（B）サイズ ： 50×75mm楕円

WS22　サイズ ： 50mmφ



サイズ ： 70×40×0.5mm
紐付

WK18
無地　WK18（B）

WK19
無地　WK19（B）



WS50
サイズ ： 80×40mm

WS51
サイズ ： 80×40mm

WS50（B）
サイズ ： 80×40mm
無地

WS51（B）
サイズ ： 80×40mm
無地

ステッカータイプ

離型紙をはがし電線に折りまげて接着すればワンタッチ!!



※１組１０シート入り

救命具・カッパ等

水を感知し自動膨張する補助機能付きタイプ、手動も可。船舶検査対応OK

ライフジェケット (LG-1)

サイズ適用表
胸囲：150cmまで　体重：180kgまで
浮力：18kgf

着用イメージ

膨張後

手でひもを引いて膨張させるタイプ。

ライフジェケット (LG-3)

サイズ適用表
胴囲：120cmまで　体重：100kgまで
浮力：10.6kgf

水を感知し自動膨張する補助機能付きタイプ、手動も可。船舶検査対応OK

ライフジェケット (WR-1)

サイズ適用表
胴囲：75cm～120cmまで
体重：180kgまで　浮力：19.6kgf

着用イメージ

膨張後

手でひもを引いて膨張させるタイプ。

ライフジェケット (WR-3)

サイズ適用表
胸囲：75cm～120cmまで
体重：100kgまで　浮力：10kgf

交換用ボンベセット (UMK-A33G)

セット内容：33gガスボンベ／ 留めピン／ 水感知カートリッジ／ 交換方法説明書
※製品に印字している製造年月日をご確認下さい。２０１５年４月以降製造の新基準品用

交換用ボンベセット (K-A20)

セットの内容：33gガスボンベ／留めピン／スプール（水感知部品）／ゴムパッキン／交換方法説明書
※製品に印字している製造年月日をご確認下さい。２０１５年３月まで製造の旧基準品用

ライフジェケット (オーシャンC-2型)

サイズ適用表
胸囲：120cmまで　体重：90kgまで
浮力：8.7kgf

ライフジェケット (オーシャンDX-5型)

サイズ適用表
胸囲：120cmまで　体重：85kgまで
浮力：8.3kgf

救命浮環 (P-230K)

国土交通省型式承認
重量：約650ｇ　浮力：約10kg
外径：425㎜×内径230㎜×厚さ70㎜

株式会社荘快堂 SOKAIDO Corporation

GRIC

チェストハイ
ウェーダー
（胴付長靴）

シューズショップ nonnonx2001

M（24.5-25.0）L（25.5-26.0）
LL（26.5-27.0）3L（27.5-28.0）

ヤッケ (RF-21)

素材：ポリエステル100％
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L
■ファスナー付き胸ポケット

ズボン (RF-22)

素材：ポリエステル100％
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L
■撥水加工

レインウェア (きまぐれ)

素材：表→ナイロン　裏→PVC
色：ネイビー・フラッシュ・グリーン

レインウェア (おはよう)

素材：表→ナイロン　裏→PU
色：青・ネイビー・オレンジ・黒

レインウェア（3°傘)

素材：表→ナイロン　裏→PVC
色：青・ワサビ・緑・キャメル・シルバー・黒

レインウェア (RF-11)

素材：表→ポリエステル　裏→PVC
色：ブラック・ネイビー・オレンジ

スポーティーマック

素材：表・裏→ポリエステル
色：ロイヤルブルー・オレンジ

ポケットコート

素材：塩化ビニール
色：透明

大判グラスファイバー傘

親骨：約69ｃｍ(約)92×11.5×5ｃｍ
生地：ポリエステル　手元：PP(金具付)

ビニールジャンプ傘　透明

親骨：60ｃｍ(約)84.5×9.8×4ｃｍ
生地：厚地POE　手元：PP白

防災面・保護メガネ

防災面（C003）
●材質：ファイバー　●重量：440g
●寸法：W250×H215×2mm

防災面（EP-560）
●材質：ポリプロピレン

防災面（No.230B）
●レンズ：アクリル　●重量：201g
●寸法：W250×H215×2mm

防災面（No.230）
●レンズ：アクリル　●重量：200g
●寸法：W250×H215×2mm

防災面（FS-500）
●レンズ：アクリル　●重量：298g
●寸法：W305×H205×2mm

防災面（F-62W）
●レンズ：アクリル　●重量：348g
●寸法：W305×H205×2mm

アメリカンタイプ
溝付ヘルメット
防災面（FSH-101）
●レンズ：アクリル　●重量：184g
●寸法：W255×H205×2mm



MP型ヘルメット
NS金具
防災面（NS-201）
●レンズ：アクリル　●重量：224g
●寸法：W255×H205×2mm

溝付・溝なし兼用
防災面（FSH-601）
●レンズ：ポリカ　●重量：165g
●寸法：W308×H195×1mm

防災面（YF-320）
●レンズ：アクリル　●重量：296g
●寸法：W320×H215×2mm

溶接用かぶり面 ヘルメット取付金具
●適合本体：TSM20S/TSM25S4　●質量：137g

防災面/保護面 ST3501受金具 左右1組
●MP型・野球帽型で使用可能です



溶接用遮光ガラス
①8A　②10A　③11A　④12A

素ガラス

YAMAMOTO

保護メガネ（YG-6000）
●レンズ：ポリカ（曇り止め仕様）
●フレーム：エラストマー、PP

保護メガネ（YG-5200）
●レンズ：ポリカ（曇り止め仕様）
●フレーム：軟質ビニール

（アスベスト対応・無気孔型）

保護メガネ（YG-5601）
●レンズ：ポリカ（曇り止め仕様）
●フレーム：軟質ビニール

（通気口付）
保護メガネ（900N）
●レンズ：セルロース(曇り止め仕様)
●フレーム：ゴム

（通気口ナシ）
保護メガネ（YG-506）
●レンズ：セルロース(曇り止め仕様)
●フレーム：軟質ビニール

（通気口付）
保護メガネ（S-111）
●レンズ：ポリカ(曇り止め仕様)
●フレーム：軟質ビニール

保護メガネ（YG-5080）
●レンズ：セルロース(曇り止め仕様)
●フレーム：軟質ビニール

保護メガネ（338CLA）
●材質：ポリカ

遮光メガネ（YW-295W）
●レンズ：ポリカ
●フレーム：ポリカ

保護･遮光メガネ(337W)
●レンズ：ポリカ
●フレーム：プラスチック

TOYO SAFETY

防じんメガネ(No.1250)
●レンズ：ポリカ
●フレーム：プラスチック

アスベスト作業用
防じんメガネ(No.1220)
●レンズ：曇り止め加工レンズ
●フレーム：軟質塩化ビニル

防止取付用
防じんメガネ(No.1400-C)
●レンズ：曇り止め加工レンズ
●フレーム：軟質塩化ビニル

防じんメガネ(MK-8009)
●レンズ：クリア

防じんメガネ(MK-8009)
●レンズ：グリーン

防じんメガネ(JMG-02)
●材質：ポリカ
●両面防曇加工

保護メガネ(EE-12)
●材質：ポリカ(フレーム：ナイロン)
●両面防曇加工

保護メガネ(S-980)
●材質：ポリカ
●UVカット
●色：ブラウン・イエロー・スモーク

保護メガネ(S-980AF)
●材質：ポリカ
●UVカット・曇り止め加工
●色：ブラウン・イエロー・スモーク

マスク

シゲマツ

防じんマスク 防毒マスク

吸収缶とフィルター兼用

防毒マスク (TW01SC)

①取替式防毒・防じんマスク
②材質(接顔面)：シリコーンゴム
③吸収缶とフィルターどちらも使用可能！
※TW01SC 対応

フィットチェッカー 一体型

密着性の確認(フィットチェック)が、簡単にできます。

■密着性の確認(フィットチェック)



手順① 面体左右のつまみをフィルタ方向へスライドさせます。
手順② 軽く(ゆっくり)息を吸った時、顔と面体との接顔部分から、空気が流入しないことを確認します。(マスクが顔に吸い付く感じです。)
手順③ つまみを接顔体(顔側)方向に戻します。

	フィルタ	吸収缶			
Xシリーズ	X1 区分 RL1	X/OV 有機ガス用 L2L LL SC	X/HG/AG ハロゲン/酸性ガス用 L2L LL SC	X/EO エチレンオキシド用 L2L LL SC	白線 XS/OV 有機ガス用(区分 S1) 防じん機能付
Tシリーズ	 T2 区分 RL2	長時間型 TP/OV 有機ガス用 L2L LL SC	標準型 T/OV 有機ガス用 L2L LL SC	T/HG/AG ハロゲン/酸性ガス用 L2L LL SC	T/AM アンモニア用 L2L LL SC
		T/SO/HS 亜硫酸ガス/硫化水素用 L2L LL SC	T/OV/AG 有機/酸性ガス用 L2L LL SC	T/FA ホルムアルデヒド用 L2L LL SC	T/EO エチレンオキシド用 L2L LL SC
		T/MA メタノール用 L2L LL SC	T/ME 水銀用 L2L LL SC	白線 TS/OV 有機ガス用(区分 S1) 防じん機能付	
外付けフィルタ品番	—	L2L 区分 L2	LL 区分 L1	SC 区分 S1	
押え枠品番	—	白線 #02785(LL)		白線 #02788(CL)	

取付け可能な外付けフィルタ　L2L　LL　SC

低濃度ガス用

防毒マスク (GM76-s)

①取替式防毒マスク
②材質(接顔面)：シリコーンゴム
③適合吸収缶：CA-107L/OV
CA-104N2　CA-104Sシリーズ

粉じん作業用

防じんマスク (DR77R)

①取替式防じん
②材質(接顔面)：熱可塑性エマストラー
③適合フィルター：（ろ過材）R1

粉じん作業用

防じんマスク (DR10R-1)

①取替式防じん
②材質(接顔面)：熱可塑性エマストラー
③適合フィルター：（ろ過材）R1

●溶接・溶断作業
●石綿作業

防じんマスク (DR28SL2W)

①取替式防じん
②材質(接顔面)：シリコーンゴム
④適合フィルター：L2W

●溶接・溶断作業
●石綿作業

防じんマスク (DR28SU2W)

①取替式防じん
②材質(接顔面)：シリコーンゴム
④適合フィルター：U2W

●溶接・溶断作業
●石綿作業

防じんマスク (DR76U2-s)

①取替式防じん
②材質(面　体)：シリコーン
④適合フィルター：U2

ろ過材（L1フィルター）

ろ過材（R1フィルター）

ろ過材(L2Wフィルター)

ろ過材(U2Wフィルター)

ろ過材(T2フィルター)

ろ過材(U2フィルター)

外付けフィルターLB

直結式小型猛毒マスク吸収缶
有機ガス用
(CA-104NⅡ/OV)

サカヰ式 KOKEN 防じんマスク

RL1 フィットチェッカー内蔵
最軽量約76g(弊社製取替え式防じんマスク比較)

サカヰ式
1010A-06型
国家検定合格第TM560号

フィットチェッカー ミクロン

粒子捕集効率	80.0%以上（平均94.4%）
吸気抵抗	70Pa以下（平均59Pa）
排気抵抗	63Pa以下（平均38Pa）
吸気抵抗上昇値	—（平均109Pa）
質量	83g以下（平均76g）
しめひも	タイプRB

溶接面にぴったりの溶接作業用
フィットチェッカー内蔵

サカヰ式
1005R-08型
国家検定合格第TM540号

RL2

粒子捕集効率	95.0%以上	（平均99.1%）
吸気抵抗	75Pa以下	（平均58Pa）
排気抵抗	52Pa以下	（平均31Pa）
吸気抵抗上昇値	—	（平均68Pa）
質量	155g以下	（平均143g）
しめひも	タイプRB	

フィットチェッカー アンダーチン シリコーン Sサイズ有 ミクロン

RL2 薄いフィルタの形状により
十分な下方視野を確保できる

サカヰ式
1021R-07型
国家検定合格第TM545号

アンダーチン シリコーン Sサイズ有 ミクロン

粒子捕集効率	95.0%以上（平均98.0%）
吸気抵抗	80Pa以下（平均51Pa）
排気抵抗	52Pa以下（平均29Pa）
吸気抵抗上昇値	—（平均87Pa）
質量	160g以下（平均149g）
しめひも	タイプRB

RL2 呼吸が楽なダブルフィルタ

サカヰ式
1121R-08型
国家検定合格第TM231号

アンダーチン シリコーン Sサイズ

粒子捕集効率	95.0%以上（平均98.8%）
吸気抵抗	64Pa以下（平均44Pa）
排気抵抗	52Pa以下（平均29Pa）
吸気抵抗上昇値	—（平均71Pa）
質量	167g以下（平均144g）
しめひも	タイプRB

マイティミクロンフィルター1010用

マイティミクロンフィルター1021用

マイティミクロンフィルター1005用

LAS-1型

（2個入）
1121R型

興研マスク内に挿入して
使用する吸湿材。

吸湿スポンジ卵型



Pタイプ（1111用）

二重方縫タイプ
（1010用）

接顔メリヤス

3Mマスク・その他

3M™ 取替え式防じんマスク 6000F/2091-RL3

ミディアム・ラージ

選べる 2サイズ　じん毒 両用

- RL3合格のろ過材を採用した全面形取替え式防じんマスクです。シリコン製の面体は、顔あたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。ろ過材は、3種類(3M™ ろ過材2091又は3M™ ろ過材2097<防臭機能付き>又は3M™ ろ過材7093)装着することができます。

※本製品は、3M™ 吸収缶6000シリーズを装着することにより、防毒マスクとしてもご使用いただけます。

3M™ ろ過材2091との組み合わせ

	平均実測値		性　能
	ミディアム	ラージ	サイズ共通
粒子捕集効率	99.99%	99.99%	99.9%以上
吸気抵抗	96Pa	95Pa	160Pa以下
排気抵抗	37Pa	37Pa	80Pa以下
重　量	424g	433g	-

3M™ ろ過材2097との組み合わせ

	平均実測値		性　能
	ミディアム	ラージ	サイズ共通
粒子捕集効率	99.98%	99.98%	99.9%以上
吸気抵抗	122Pa	124Pa	160Pa以下
排気抵抗	29Pa	33Pa	80Pa以下
重　量	426g	429g	ー

3M™ ろ過材7093との組み合わせ

	平均実測値		性　能
	ミディアム	ラージ	サイズ共通
粒子捕集効率	99.99%	99.99%	99.9%以上
吸気抵抗	103Pa	102Pa	160Pa以下
排気抵抗	35Pa	37Pa	80Pa以下
重　量	473g	477g	-

3M™ 取替え式防じんマスク 6000/2091-RL3

スモール・ミディアム・ラージ

選べる 3サイズ

- RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。4点支持しめひもで、高い密着性が得られます。ろ過材は、2種類（3M™ ろ過材2091又は3M™ ろ過材2097<防臭機能付き>）装着することができます。

	平均実測値			性　能
	スモール	ミディアム	ラージ	サイズ共通
粒子捕集効率	99.99%	99.99%	99.99%	99.9%以上
吸気抵抗	86Pa	87Pa	92Pa	160Pa以下
排気抵抗	46Pa	55Pa	51Pa	80Pa以下
重　量	97g	99g	100g	-

3M™ ろ過材 2091

RL3に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけるラウンドフィルターです。ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。

カット図

サージカルマスク99

●50枚入り

三層衛生マスク

●50枚入り

耳栓

●コード付

塵埃簡易マスク (No.1500)

●取替式防じん

塵埃簡易マスク (No.1600)

●取替式防じん

白いマスク (No.1705)

●5枚入り　●50枚入り

手袋

軍手袋

袋：12双入

黄ナイロン軍手袋

袋：12双入

赤ナイロン軍手袋

袋：12双入

虎ポリエステル軍手袋

袋：12双入

すべり止め軍手袋

①5双入　②12双入

ゴムハンド手袋 (No.490)

袋：5双入　色：黒・緑・青

手の平部：天然ゴム

手の甲部：純綿

ニトリル手袋

サイズ：(M) (L) (LL)

手の平部：ニトリルゴム

手の甲部：ナイロン、その他

ケミソフトネオ手袋

サイズ：(M) (L)

手の平部：ポリ塩化ビニール

手の甲部：ナイロン

高耐切創性手袋

サイズ：(M) (L) (LL)

手の平部：発泡ニトリル

手の甲部：ガラスファイバー、ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン

天然ゴム背抜き手袋

サイズ：(M) (L)

手の平部：ポリエステル

手の甲部：天然ゴム

グリップ手袋

サイズ：(M) (L)

手の平部：天然ゴム

手の甲部：ポリエステル、綿、その他

トワロンゴム手袋 (ロング)

サイズ：(M) (L) (LL)

手の平部：天然ゴム

手の甲部：(メリヤス) 綿

ニトリルモデルゴム手袋 (No.600)

サイズ：(M) (L) (LL)

手の平部：合成ゴム

手の甲部：綿 (メリヤス)

ゴム手DX 巧の力 (BP-421)

サイズ：(M) (L) (LL)

手の平部：合成ゴム

手の甲部：レーヨン(練り込み)

ビニール極薄手袋

サイズ：(S) (M) (L)

ビニスターソフト手袋 (No.600)

サイズ：(M) (L) (LL)

手の平部：塩化ビニル樹脂

手の甲部：綿・レーヨン

快適背抜き手袋 (No.800)

サイズ：(M) (L)

手の平部：ポリウレタン

手の甲部：ナイロン

水産ニトローブ手袋 (No.772)

サイズ：(L)

樹脂部：合成ゴム(ニトリルゴム)

繊維部：ポリエステル、綿

巧手袋

サイズ：(M) (L) (LL)

手の平部：ポリウレタン

手の甲部：ポリエステル

合成皮革手袋 (WORKS HOMME)

サイズ：(M) (L) (LL)

手の平部：ポリウレタン

手の甲部：ポリエステル

ストロングセブン (SR-7W)

サイズ：(M) (L) (LL)

手の平部：ポリウレタン

当て部分：マイクロファイバー

Pパターン (PA-9243)

サイズ：(M) (L) (LL)

手の平部：ポリウレタン・ナイロン

手の甲部：ポリエステル

革手袋

サイズ：フリー

素材：牛革

革手袋 (Pig813)

サイズ：(M) (L) (LL)

素材：豚革

洗える革手袋 (JWG-100)

サイズ：(M) (L) (LL)

素材：豚革

振動手袋

フィット&ガード (DN11053)

[手の平] 牛床革

[手の甲] コットンデニム

[内　側] コットン張り革

革手袋 (YG-5)

サイズ：フリー

[手部分] 牛表革

[袖部分] 牛床革

しんげんくん (1130)

サイズ：(S) (M) (L)

手　　袋：綿・ナイロン

振動軽減材：合成ゴム

振動手袋 (シモン)

サイズ：フリー

手の平：牛(防振材入り)

手の甲：人口皮革

ジェイグローブ (JGV-12)

手の平：ポリウレタン

手の甲：ポリエステル

クッション：PVC

タジマ工具ホルダー

ハンマー3穴

今だけ!セフ付

SFKHS-H3

ハンマー1穴

今だけ!セフ付

SFKHS-H1

折りたたみ式 カラビナ大

今だけ!セフ付
折りたたみ
Lサイズ

SFKHS-CLF

Jフック

今だけ!セフ付

SFKHS-J

カラビナ 大・小

今だけ!セフ付
Lサイズ
SFKHS-CL
Sサイズ
SFKHS-CS

SFKHS-CL

SFKHS-CS

カラビナダブル 大・小

今だけ!セフ付
Lサイズ
SFKHS-CLW
Sサイズ
SFKHS-CSW

SFKHS-CLW

SFKHS-CSW

折りたたみ式Jフック

今だけ!セフ付
折りたたみ

SFKHS-JF

ラチェット

今だけ!セフ付

SFKHS-R

ラチェットブラ

今だけ!セフ付
自在ジョイント

SFKHS-RM

グラスカラビナ

今だけ!セフ付

SFKHR-C

ハンマー1穴ブラ

今だけ!セフ付
自在ジョイント

SFKHS-H1M

ハンマー3穴ブラ

今だけ!セフ付
自在ジョイント

SFKHS-H3M

工具ホルダー 折りたたみ式

取付工具質量 2kg

使わない時は
折り畳んで収納できるので
邪魔になりません



真ん中でカチッと止まる

工具ホルダー折りたたみ式A型

AW-KHA-SL

AW-KHA-GL

AW-KHA-BU

AW-KHA-BL

工具ホルダー折りたたみ式B型

AW-KHB-SL

AW-KHB-GL

AW-KHB-BU

AW-KHB-BL

タジマ工具ホルダー

SAFETY セフ対応 SEG 負担軽減・作業快適

セフ着脱式工具ホルダー
軽量アルミ

使いたいときに
サッと取り付けられる!!

特許出願中

動画はこちら

安心＆安定の
リベット方式

溶接の熱による材料強度の低下や溶接不良などの心配がないリベット止めを採用。

軽量アルミ製
工具ホルダー

ホルダー本体は軽量&強度バランスのとれた肉厚のアルミを採用し、セフとの嵌合部は曲りや削れの心配がないスチール製を採用。

セフ後付ホルダーは
途中から差せる後付式

ベルトを外さずにセフホルダーを追加できる「後付式」です。現場に合わせた腰周りの組み直しが容易になりました。安全性は着脱試験で実証済みです。

横滑り防止
スライドストッパー付

セフホルダーにズレを防止するスライドストッパーを標準装備。激しい動きにも横スベリしにくい

ハンマー3穴

今だけ!セフ付

SFKHA-H3

ハンマー1穴

今だけ!セフ付

SFKHA-H1

折りたたみ式 カラビナ大

今だけ!セフ付

SFKHA-CLF

折りたたみ式 Jフック

SFKHA-JF

今だけ!セフ付

セフ後付ホルダー

SF-CHLD

Jフック

今だけ!セフ付

SFKHA-J

ラチェット

今だけ!セフ付

SFKHA-R

セフ後付ホルダーメタル

SF-MHLD

カラビナ 大・小

今だけ!セフ付

SFKHA-CL

SFKHA-CS

セフ後付ホルダー
縦ベルト用

SF-THLD

カラビナダブル 大・小

今だけ!セフ付

SFKHA-CLW

SFKHA-CSW

セフ後付ホルダーメタル
キャッチ10ワイヤー

SF-MHLDC10W

工具ホルダー 極太ステン

頼れるオールステンレス製

取付工具
荷重量
2kg

オールステン

ホルダーとプレート部分はオールステンレスでサビにくい。メッキ仕様に比べて抜群の耐久力

※C型はバネ部分のみスチールにメッキ処理。

極太リング

直径6ミリ*の極太リングを採用、長い使用にも磨耗せずリングがヤセない。極太ならではの確かな使用感。

※C型は8mm

動く自在ジョイント

体の動きを邪魔しない自在ジョイント採用。工具は重力で回転するため脱落しにくい。



選べる2ポジション

自在ジョイントの位置をベルト上下に付け替えると、工具ポジションの高低が選べる。

※C型は不可

スリットプレート

ベルトの途中から装着できるスリット付のベルト通し。40mm幅の狭いプレートで多数掛けできる。出っ張らない体にやさしい段差付。

工具ホルダー 極太ステンF型

AW-SKHF

工具ホルダー 極太ステンE型

AW-SKHE

工具ホルダー 極太ステンC型

AW-SKHC

工具ホルダーG型

AW-KHG

工具ホルダーJ型

AW-KHJ

工具ホルダー 極太ステンD型

AW-SKHD

工具ホルダーH型

AW-KHH

工具ホルダーK型

AW-KHK

安全工具用品

安全保護用品

布製安全コード

全　　長：730㎜
最大伸長：1,340㎜
使用荷重：3.0kg

落下防止コードキャッチ

耐荷重：1.0kg
●パイプφ14･φ17に取付出来る
金具をそれぞれご用意！

ミニツールホルダー

全　　長：100㎜
最大伸長：1,000㎜
使用荷重：0.5kg

作業ベルト

No.700：35㎜幅×1130㎜
No.800：40㎜幅×1130㎜
No.1000：50㎜幅×1130㎜

作業ベルト

No.37：38㎜幅×1,080㎜
No.38：38㎜幅×1,080㎜
DT-OB：50㎜幅×1,100㎜ ※ワンタッチ式

ハンマー差 (No.0)

耐荷重：1.0kg
ベルト幅：63㎜　内径：φ50

ハンマー差 (No.1)

耐荷重：1.0kg　ベルト幅：63㎜
内径：φ50・φ25×2

ハンマー差 (KY-H)

耐荷重：1.0kg
軽い・ソフト・腰にやさしい。

ラチェット差(KY-R)

耐荷重：1.0kg
軽い・ソフト・腰にやさしい。

ペンチ差

革ケース
1丁用

ペンチ差

革ケース
2丁用

DTペンチサック1丁

寸法(㎜)：H205×W85×D20
深さ(㎜)：140

DTペンチサック2丁

寸法(㎜)：H240×W140×D20
深さ(㎜)：140

DTペンチサック2段

寸法(㎜)：H270×W85×D50
深さ(㎜)：170

DTペンチサック2段ドライバー差

寸法(㎜)：H240×W140×D20
深さ(㎜)：140

DTコンベックスケース

寸法(㎜)：H195×W110×D60
深さ(㎜)：90

DT店舗用ポケットケース

寸法(㎜)：H240×W110×D60
深さ(㎜)：150

腰 袋 (DT-13)

寸法(㎜)：H140×W115×D80
深さ(㎜)：110

腰 袋 (DT-03S-BK)

寸法(㎜)：H190×W150×D120
深さ(㎜)：175

腰 袋 (DT-22-BK)

寸法(㎜)：H180×W160×D80
深さ(㎜)：160 ※フタ、サイドポケット付

パーツポケット(KD-04-B)

寸法(㎜)：H185×W150×D90
軽量で丈夫。しかも水洗いOK

釘袋特大工具差付(KW-31-B)

寸法(㎜)：H200×W215×D100
軽量で丈夫。しかも水洗いOK

電工袋 (ZB-022)

寸法(㎜)：H250×W135×D240
重　量：300g

腰 釘 袋 (No.100HR)

寸法(㎜)：H350×W275×D35
深さ(㎜)：250

腰 釘 袋 (No.101)

寸法(㎜)：H350×W275×D35
深さ(㎜)：250

小物ケース(RF-88)

寸法(㎜)：W155×H120×D55
重量(g)：215

小物ケース(RF-89)

寸法(㎜)：W160×H125×D50
重量(g)：250

小物ケース(RF-92)

寸法(㎜)：W120×H175×D45
重量(g)：190

小物ケース(RF-94)

寸法(㎜)：W140×H190×D80
重量(g)：210

小物ケース(F-40)

寸法(㎜)：H115×W145×D50
重量(g)：200

小物ケース(CL-9)

寸法(㎜)：H180×W130×D55
重量(g)：190

小物ケース(RF-88)

寸法(㎜)：W155×H120×D55
重量(g)：215

小物ケース(F-33)

寸法(㎜)：W75×H110×D65
重量(g)：100

小物ケース (FAB-56)

寸法(㎜)：W95×H145×D40
重量(g)：70

工具箱

BXA(GR) 万能アルミボックス

アルミ | MAX 100kg | 容量 271ℓ | 容量 242ℓ | 容量 121ℓ

150	135	065
150GR	135GR	065GR

丈夫で万能なアルミボックス

南京錠取付け金具付。（南京錠は別途お買い求めください。）

軒先やお庭での収納BOXとしてだけではなく、**作業用トラックにも積載可能です。**
（一部積載できない車種もございます。ご購入前に必ず寸法をご確認ください。）

BXA-135GR

BXA-065GR

BXA-150

BOX固定金具

本体BOXをトラックや
支柱などに固定できます。
※ BXA-GR型には付属していません。

施錠金具



南京錠を使えば施錠できる
金具が標準装備。

取手/ロック金具

ふたの開閉がラクな取手と
ワンタッチロック金具。
※ 取手は065・065GR除く。

運搬用ハンドル

BOXの運搬に便利な
ハンドル付。

開閉支柱

ふたを開けたときに固定する
ことができます。

使用例

型式	製品寸法（mm）※突起物除く 全幅	奥行	全高	収納容量（ℓ）	質量（kg）	本体価格［税別］（円）
シルバー						
BXA-065	650	450	470	約121	約6.9	オープン
BXA-135	1350	450	470	約242	約14.2	
BXA-150	1500	450	470	約271	約17.0	
ODグリーン						
BXA-065GR	650	450	470	約121	約6.7	オープン
BXA-135GR	1350	450	470	約242	約14.0	
BXA-150GR	1500	450	470	約271	約16.8	

HIGH QUALITY TOOL BOXES
RING STAR

日本製

工具箱専門メーカーがこだわり続ける高品質！

お手軽価格の廉価版！ 納得の機能で新登場！

エコット ecotte D.PAT PAT.P TM

中皿1枚付

品番：RE-380
サイズ：380×230×180mm
材　質：ポリプロピレン
入　数：6個入

4 963241 009736

目安内寸法 単位：mm



中皿別売
収納スペース倍増！

品番：RET-3843
サイズ：173×188×40mm
材　質：ポリプロピレン

4 963241 009750

ここが違う！

POINT 1 中皿固定ストッパー付（両サイド有り）

中皿スライド機能！
本体底の収納物が取り出しやすい。

POINT 2 中皿1枚を追加した一例

収納物に合わせて中皿を90度回転させれば高さ変更可能！
複数の中皿使用で収納力アップ！

POINT 3

グラインダー収納可能！
380タイプで100mm収納可能！
430タイプで125mm収納可能！

雨水等のたまりを防ぐ、水抜き構造。

リブ補強で、強度アップ！

中皿固定時、上ブタリブで
収納物の落下防止！
（フタ締め時）

中皿1枚付

品番：RE-430
サイズ：430×230×180mm
材　質：ポリプロピレン
入　数：6個入

4 963241 009743

目安内寸法 単位：mm



SR-530

【特長】
●変形、ゆがみに強い頑丈な2重構造
●落ちても開かない強力バックル
●中皿から部品が落ちない便利なガード付
●本体には自動車用バンパー素材を使用
●中皿付
●仕切板6枚付
●持ちやすいワイドハンドル

【サイズ】
外寸(約)：間口×奥行×高さ:530×253×220mm
有効内寸(約)：間口×奥行×高さ:480×188×110mm

【重量】
(約)2.65kg

【材質】
本体：自動車バンパー材(PP)
バックル：ポリカーボネート

【原産国】
日本

工具箱

収納バスケット
スーパーバスケット　SB-370

サイズ:370(L)×320(W)×245(H)mm
重量・850g

SB-370
ミドルサイズ

レッド

グリーン

ブラウン

握りやすい設計

SB-465の上にSB-370が
積み重ね出来ます。

区分け収納に便利！

仕切板で分別収納可能
（仕切板別売）

収納時でも積重ね可能

別売仕切板



JAN	品番	カラー
007312	SB仕切板	グレー

※SB-370/465共通

収納バスケット
スーパーバスケット　SB-465

サイズ:
(L)465×(W)385×(H)280mm
本体耐荷重:330Kgf
重量:1400g
材質:PP

必要分の工具・道具をチョイスして現場へ移動！

ミスターチョイスバッグ

CB-230
φ230×250mm
こんなサイズがほしかった

CB-300
300×160×250mm

CB-240
240×200×250mm

コンパクトサイズで
驚きの収納力
使いやすい多機能
ポケット配置
アイデア次第で
用途いろいろ！

※工具類は別売です

© Homemaking

MB-4【L360×W310×H335mm】

電動工具もたっぷり収納/ビッグツールバッグ

（注）工具は商品に含まれません

工具箱

DBLTACT オープンキャリーバッグミニ DT-SRB-9

●商品サイズ:縦260×横290×奥行(厚さ)200mm
●重量:1250g

DBLTACT オープンキャリーバッグミニ DT-SRB-420

●商品サイズ:縦250×横420×奥行(厚さ)200mm
●重量:1565g

前面

後面

取り外し可能なカバー付き。
前から後ろからでも開く事ができます。

カバーをしたまま
持ち運びができます。

D環が外側に付いているので
カバーをしたまま肩にかける事が
できます。

DT 折りたたみバケット

MB-4500

【L455×W200×H300mm】

電工バケツ

強力型
大型フック付
鉄板付
材質:6号帆布
持手材質:KPロープ

電工バケツ

サイズ:直径35×35cm
本体重量:980g
素材・材質:帆布

安全靴

DG-22
（黒・ヒモ式）

DG-22M
（黒・マジックテープ式）

DG-99
（茶系色・ヒモ式）

DK-22V（赤）

DK-42V（青）

DYPR-11M（白）

DYPR-22（黒）

DYPR-23

●耐滑安全靴（耐滑区分5）
3ヶ所に「耐滑低下サイン」付

ダイナスティグリップ

サイズ：22.5cm～30cm

安全靴　煌

JPSA規格A種合格、撥水性人工皮革
サイズ：24.5～29cm、重量：820g

●通気性・安全性・履き心地
3つを兼ねそろえた「煌 DKV」

安全靴 煌 DKVシリーズ

JPSA A種合格
サイズ：24.5～28・29cm
重量：900g
先芯：ハイテク樹脂製

●全てがプロ仕様
安全靴の最高峰「DYPR」

DYPRシリーズ

JPSA A種合格
サイズ：22.5～28・29・30cm
重量：11M/752g、22・42/732g
先芯：ワイド樹脂先芯

DL-13（赤）

DL-27
（黒・オレンジ）

DL-11（白）

DL-23M（黒・赤）

●軽量・快適通気メッシュの「ダイナスティ・ライト」

ダイナスティ・ライト

JPSA B種合格、サイズ：22～28・29・30cm
重量：11・13・27/634g、23M/672g、先芯：ハイテク樹脂製

DA+28

DA+28M(マジック式)

DA+18

DA+18M(マジック式)

●より軽く、より快適に、耐滑性能も進化した
「ダイナスティ・エアプラス」

ダイナスティエアプラス

サイズ：22.5～28・29cm、重量：944g（25.5cm）
先芯：鋼製

WO-11

WO-11M(マジック式)

WO-22

WO-22M(マジック式)

●撥水・抗菌防臭インソールの「ダイナスティ・エア撥水タイプ」

ダイナスティエア

サイズ：22.5～28・29cm
重量：895g（25.5cm）・905g（25.5cm）マジック式
先芯：鋼製

●軽量で通気性抜群です。4カラー

ファントムライト FL-550

かかと復帰タイプ、サイズ：24.5～27.0cm、28.0cm
（ブラック・ホワイト・ブルー・イエロー）

安全靴

DIADORA UTILITY ベネチア生まれの安全靴「ディアドラ」

●JPSA A種合格のプロ仕様「ROBIN」「PEACOCK」

PC-12

PC-22

PC-31

暗くなると自発光する蓄光素材使用

PEACOCK

JPSA A種合格、重量:780g
サイズ:23〜28・29cm EEE
製法:セメント式
先芯:ハイテク樹脂製
甲被:牛クロム革+人工皮革
靴底:耐摩耗ハイパー PU

RB-11

RB-22

RB-213

ROBIN

JPSA A種合格、重量:762g
サイズ:23〜28・29cm EEE
製法:セメント式
先芯:ハイテク樹脂製
甲被:牛クロム革+人工皮革
靴底:耐摩耗ハイパー PU

滑りにくさ No.1、そして超軽量。

AntiSlipLightSole

GR-211

GR-312

グレーブ
GREBE

サイズ:23〜28・29cm
重量:730g(26.0cm)
JSAA A種合格　□甲破:撥水性人工皮革

MO-16

MO-24

モア
MOA

サイズ:23〜28・29cm
重量:784g(26.0cm)
JSAA A種合格　□甲破:撥水性人工皮革

SR-18

SR-24

SR-23

スターリング
STARLING

サイズ:23〜28・29cm
重量:780g(26.0cm)
JSAA A種合格　□甲破:撥水性人工皮革

RA-11

RA-22

RA-33

RA-44

RAIL レイル

サイズ:23〜28・29cm
重量:770g(26.0cm)　JSAA B種合格
□甲破:撥水性人工皮革　□先芯:樹脂製
□靴底:EVA+耐油ラバー

RR-11

RR-22

RR-44

急ぐんだったら Run & Work series

① Natural Landing

② Stability

③ Smooth Pronation

ロードランナー
ROADRUNNER

サイズ:23〜28・29cm
重量:727g(26.0cm)
JSAA B種合格
□甲破:撥水性人工皮革
□先芯:樹脂製
□靴底:EVA+耐油ラバー

RG-14

RG-23

ラジアナ
RAGGIANA

サイズ:23〜28・29cm
重量:723g(26.0cm)
JSAA B種合格
□甲破:撥水性人工皮革
　通気メッシュ
□先芯:樹脂製
□靴底:EVA+耐油ラバー

ドライメッシュで涼しく働く。

KF-12

KF-25

KF-32

キングフィッシャー
KINGFISHER

サイズ:23〜28・29cm
重量:700g(26.0cm)
JSAA B種合格
□甲破:人工皮革+ドライメッシュ
□先芯:樹脂製
□靴底:EVA+ハイパーPUソール

ダイヤル式で最高のフィット感。

FC-181

FC-292

FC-383

FC-474

FINCH フィンチ

サイズ:24.5〜28・29cm
重量:814g(26.0cm)
JSAA A種合格
□甲破:牛クロム革+人工皮革
　※FC181, 292はALL人工革
□先芯:樹脂製
□靴底:耐摩耗ハイパーPU

安全靴

asics

9093-0

7901-0

4201-0

9001-0

001

100

アシックス CP402

■質量：約710g(26.5cm)
■規格：JSAA規格A種　認定番号2020
■先芯：ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
サイズ：24~28.0,29.0,30.0,31.0cmワイド
アッパー素材 人工皮革＋合成繊維
アウター素材 ゴム底

9094-0

0393-0

9001-0

0126-0

アシックス FCP102

サイズ：22.5～28.0・ 29.0・30.0 cm
足幅：3E　重量：約395g
つま先：ラバー補強

2301-0

アシックス FCP103

サイズ：22.5～28.0・ 29.0・30.0 cm

2394-0

アシックス FCP104

サイズ：22.5～28.0・ 29.0・30.0 cm

9094-0

アシックス FCP105

サイズ：22.5～28.0・ 29.0・30.0 cm
足幅：3E

4994-0

アシックス FCP101

サイズ：24.0～28.0・29.0・30.0cm
足幅：3E　重量：約400g
つま先：ラバー補強

Sprint Black Low

Sprint Yellow Low

Rider Blue Mid

Sprint Blue Low

Impulse Low

Rider Black Mid

PUMA 安全靴

素材：アッパー：マイクロファイバー / ソール：PU
サイズ：24.5・25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm
先芯：グラスファイバー強化合成樹脂

MIZUNO

C1GA170101

C1GA170145

C1GA170162

オールマイティLS

サイズ：24.5cm～28.0cm・29cm
重　量：690g(26cm)
JSAA A種合格
◆甲材： 人工皮革・合成繊維
◆底材：合成底
◆カンボジア製

C1GA170001

C1GA170005

C1GA170014

C1GA170062

オールマイティLS

サイズ：24.5cm～28.0cm・29cm
重　量：670g(26cm)
JSAA A種合格
◆甲材： 人工皮革・合成繊維
◆底材：合成底
◆カンボジア製

C1GA160201

C1GA160209

C1GA160245

オールマイティ ミッドカットタイプ

サイズ：24.5cm～27.0cm・28cm
重　量：820g(26cm)
JSAA A種合格
◆甲材： 人工皮革・合成繊維
◆底材：合成底
◆カンボジア製

安全靴・雨靴等

ホワイト×ブラック

ブラック×ゴールド

ホワイト×ワイン

レッド×ブラック

VIGOR MK5020

先芯:樹脂先芯
サイズ:24.5～27.0cm、28.0cm
重量：約350ｇ※片足

Simon CORPORATION

鋼製先芯入り作業靴 NS818

先　芯：鋼製先芯
サイズ：24.0～27.0cm、28.0cm、29.0cm
重　量：約730ｇ

白/赤

黒/白

黒/赤

白/青

樹脂製先芯入り作業靴 KA211

先　芯：樹脂先芯
サイズ：24.0～27.0cm、28.0cm 、29.0cm
重　量：約570ｇ

8535

サイズ:23.5cm～27.0cm、 28、29、30cm
重　量:1,070g(26cm)
先　芯:ワイドACM樹脂先芯

鳶技S538

サイズ:24.0cm～27.0cm、 28、29、30cm
重　量:950g(26cm)
先　芯:鋼製先芯

※安全靴ではありません。

舗装用半長靴

サイズ:24.0cm～27.0cm、28cm
重　量:1,590g(26cm)
先　芯:鋼製先芯

※安全靴ではありません。

舗装用長編靴

サイズ:24.0cm～27.0cm、28cm
重　量:1,660g(26cm)
先　芯:鋼製先芯

DONKEL

安全性の徹底追求、
ドンケルの安全靴。

606半長靴

サイズ:23.5cm～28cm　別料金で29、30cm
重量:1200ｇ(26cm)
先芯:鋼製

601短靴

サイズ:23.5cm～28cm　別料金で29、30cm
重量:1000ｇ(26cm)
先芯:鋼製

WS11 黒 静電靴

サイズ:23.5～28、29、30cm
牛革＋メッシュ　安全短靴
SX三層底　JIS T-8103合格品
靴底で静電靴で識別できるイエローソール採用

アローマックス＃80

サイズ:23.5cm～28cm　先芯:鉄製
重量:490ｇ(26cm)

SB-3105

セーフティブーツ

サイズ:24.0cm～27.0cm、28cm　先芯:鋼製
後丈：32.0cm+カバー部6.0cm（26.0cmの場合）

ハイブリーダー

サイズ:24.0cm～27.0cm、28cm
高さ：35.0cm(26.0cmの場合)先芯:鋼製

ブラック　ホワイト

ガロア＃1

サイズ:24.0cm～28.0cm　先芯:鉄製
高さ：37.5cm　重さ：885g

スパイクジョイ

サイズ:24.0cm～28.0cm
高さ：37.cm　重さ：980g

耐油衛生長靴

サイズ:22.5cm～27cm、28cm、29cm

ゾナG3

サイズ:22.5cm～27cm、28cm、29cm
高　さ：30cm　重量:685ｇ(26cm)

ゾナG3(カバー付き)

サイズ:22.5cm～27cm、28cm、29cm
高　さ：38.5cm　重量:710ｇ(26cm)

ザクタス　Z-01

サイズ:22.5cm～27cm、28cm、29cm
高　さ：41.5cm　重量:870ｇ(26cm)

スリッパ

サイズ:24.0cm～28.0cm
高さ：37.cm　重さ：980g

環境整備用品

すいがら入れ

すいがら入れ（一斗缶）
SMO-4

すいがら入れB型
SMO-6
フタ付き

すいがら収集缶
SMO-5
サイズ265×296

単管取付型
すいがら入れ用金具
サイズ265×296

※消火器別売
すいがら入れ消火器設置M型
セット

消火器 ※エコマーク認定商品

蓄圧式

圧力計の指針が緑色範囲内〔7.0~9.8（X10^{-1}MPa）〕にあればいつでも使用可能です。

YA-4X/4型

YA-6X/6型

YA-10X/10型

YA-20X/20型

消火器ボックス・置き場

消火器用ボックス
YB-1
1本入り

消火器用ボックス
YB-2
2本入り

消火器置場
YA-S2
2本入り
※消火器は別売

消火器置場
YA-S3
1本入り
※消火器は別売



“消火器”部分は
蓄光シート

シグナルスタンド

消火バケツ
YA-000

プランターとスタンド

壁掛けプランター

クリーンBOX

CLB
サイズ：幅490×奥行450×高さ800

くずいれ

木材・土木・建築資材

ベニヤ

厚み：1分、1分5厘、2分、3分、4分
規格：①3×6　②4×8

ウレコート

厚み：4分
規格：3×6

Rベニヤ

厚み：4分　規格：3×6
●1,800曲がり　●900曲がり

白塗りベニヤ

厚み：4分　規格：3×6、4×8
●白ペンキ油性仕上げ



ダンプラ

厚み：2.5㎜　規格：3×6

サン木　（6本束）

サイズ：H25㎜×W50㎜×4.0m
材　質：米松・杉

丁張板　（10本束）

サイズ：H18㎜×W45㎜×2.0m
材　質：米松

ヌキ板　（3本束）

サイズ：H21㎜×W90㎜×4.0m
材　質：米松

角材　（4本束）

サイズ：H45㎜×W45㎜×4.0m
材　質：杉

足場板

サイズ：H35㎜×W200㎜×4.0m

角材

サイズ：H90㎜×W90㎜×4.0m
材　質：杉

杉板

サイズ：H30㎜×W60㎜×4.0m
材　質：杉

木杭（10本束）

径：40㎜角　材質：硬木
長さ：50㎝、60㎝、80㎝、1.0m、1.2m



紅白ヌキ板

規格：75㎜×4m
紅白間隔：20㎝ピッチ、30㎝ピッチ

丸杭

径：60φ　　材質：杉
長さ：1.0m、1.5m、1.8m

竹さお

規格：3㎝×4.5m
●さらし竹：2.0m　●女竹：2.0m

左官定規

規格：1寸4分ツギ

ボイド管（エーワン・チューブ）

【用　途】
建築、土木工事の配管や配線
道路の防護柵や標識、街灯の設置
建築物の円柱
エントツの芯材
鉄柱の基礎用型枠



【有孔長さ４ｍ】※φ50～φ300まで『2m』も販売しています。

	内径（φ）	肉厚（mm）	外径（φ）	重量（kg）
内面パラフィン処理	50	2.5	55	1.2
	75	2.5	80	2.0
	90	3.0	96	2.8
	100	3.0	106	3.0
	125	3.5	132	4.0
	150	4.0	158	5.0
	175	4.0	183	6.0
	200	4.5	209	7.6
内面耐水加工処理	250	5.0	260	10.5
	300	6.0	312	15.5
	350	6.0	363	20.5
	400	7.5	415	27
	450	8.5	467	34
	500	8.5	517	38
	550	9.5	569	46
	600	9.5	619	50
	650	10	670	56
	700	10	720	61
	750	10	770	67
	800	11.5	823	77
	850	11.5	873	82
	900	11.5	923	86
	950	11.5	973	95
	1000	12	1,024	105
	1100	12.5	1,125	125
	1200	13.5	1,227	150

エーワンチューブに過大な荷重や衝撃を加えないで下さい。
保管の際には、水に濡れないようにし、平らな場所を選んで下さい。

型枠資材

カップセパレーター W5/16

サイズ（長さ）	入数	サイズ（長さ）	入数
100	100	650	50
120	100	700	50
150	100	750	50
170	100	800	50
180	100	850	50
200	100	900	50
250	100	950	50
300	100	1000	50
350	100	1100	——
400	100	1200	
450	100	1300	——
500	100	1400	——
550	50	1500	——
600	50		

B型セパレーター W5/16

サイズ（長さ）	入数	サイズ（長さ）	入数
100	100	650	50
120	100	700	50
150	100	750	50
170	100	800	50
180	100	850	50
200	100	900	50
250	100	950	50
300	100	1000	50
350	100	1100	——
400	100	1200	——
450	100	1300	——
500	50	1400	——
550	50	1500	——
600	50		



B型自在セパ（Bリング） W5/16

サイズ（長さ）	入数
150～200	50
200～300	50
300～400	50
400～600	50
600～800	25
800～1000	25

止水リング

サイズ：φ8、φ9、φ12

セパクリップBリング

※各サイズ W3/8 サイズも取扱あります。
長さ（L）もお好きなサイズで作製可能です。

Pコン





サイズ A×B×C	入数
12×8×8	500
12×9×9	500

土木用



サイズ B	入数
1/2	200
5/8	100

梁用



サイズ B	入数
8（5/16）	500
9（3/8）	500

自在テーパーコーン



サイズ	入数
12×8	250
12×9	250

塩害対策用Pコーン

海岸線付近のコンクリート構造物への塩害対策として、鉄筋のかぶりを増し、塩分の浸透を抑えます。





サイズ	L	入数
12×8×8	50	200
12×9×9	50	200

サイズ	L	入数
12×8×8	65	150
12×9×9	65	150

サイズ	L	入数
12×8×8	85	80
12×9×9	85	80

サイズ	L	入数
12×8×8	105	——
12×9×9	105	——

クサビ付リブ座金
箱：100　規格：50角用

フォームタイ（8×140）
箱：200　規格：50角用

平座金＋TG本体
規格：5/16×150＋SW付

釘付Pゴマ
箱：500　規格：5/16

スラブゴマ
箱：500　規格：5/16

釘抜き型ハイPゴマH-30
箱：300　規格：5/16

キソ用サイコロ
サイズ：H50-60、3×4×5×6

（D10、13兼用）
ドーナツスペーサー
サイズ：40、50、60、70、75、90

サイズ	サイズ
2025	5560
2530	6570
3035	7580
4050	9100

JLスペーサー

ハリ用サイコロ
サイズ：H30-40

ハイポイント220H
セット：本体・ハカマ・フタ

WTスペーサー（クリップ付き）
かぶり：30、35、40、45、50、60、70、80、90
100、110、120、130、140、150、190

国土交通省新技術活用システム
NETIS登録番号
KT-120062-VE

天端出し作業が早い
コンクリート床版の天端出し表示具

改良型 たて・よこ兼用テンバー PAT.P

①規格

TY-1316	
対応鉄筋	たて筋
	よこ筋
サイズ	D13
	D16

TY-1922	
対応鉄筋	たて筋
	よこ筋
サイズ	D19
	D22

②特徴・用途

★①レベラーが上下にスライドするので、天端出し作業が早いです。

★②フレキボーは、根元に一体化した⑤ばねパイプの弾性力で、生コン圧送ホースが当たり曲がっても、ピンと元に戻ります。

★鉄筋固定には、縦 横ガッチリと④ゼスロックでグリップします。

★②フレキボーの撤去は、グルッと廻せばねじが外れ（M6ねじ4～5山）引き抜けばOKです。

スペーサーブロック

(21N)
サイズ
4×5×6
8×8×10
8×15×15
12×15×16

(30N)くぼみなし
サイズ
6×6×7
8×8×7
8×8×10
(40N) 12×15×15

(30N)くぼみあり
4×5×6 (3×4×5)
6×8×10 (5×7×9)
7×8×11 (9×10)
7×8×14 (12×13)
7×8×17 (15×16)

サイズ（長さ）
100
120
150
200
250
300

ポリバタ角受（釘抜型）
箱：100

サイズ（長さ）
110 ～ 145
135 ～ 170
150 ～ 215
210 ～ 275

天端ポイント（釘抜型）
箱：100

コンパネ詰栓
規格：3/8黄、3/8灰、
1/2黄、1/2灰、5/8黄

サッシアンカー
箱：500

釘抜型インサート
箱：500　サイズ：3/8・1/2
色：赤・黄・青・緑

テーパーインサート
箱：500　サイズ：3/8・1/2
色：赤・黄・青・緑



断熱用インサート
箱：100　サイズ：3/8・1/2
色：赤・黄・青・緑

M筋
サイズ：M60、M70、M80、
M90、M100、M110、M120、
M130、M140、M150



壁つなぎ専用インサート

打込キーパージョイント
箱：100　ボルト径：W1/2
木工用キリ径：21㎜



足場インサート TB型
箱：100　ボルト径：W1/2
木工用キリ径：13㎜

サポートピン
箱：250
サイズ：φ12

羽子板ボルト
サイズ：3/8
長　さ：80、120、150

サポート
規格：10S、15S、20S、30S
40S、50S、60S、70S、90S

土木・建築資材

三角面木

長さ：L=2m

品　名	面長	入数
PP15	15	200
PP20	20	100
PP25	25	
PP30	30	
PP35	35	50
PP40	40	
PP45	45	
PP50	50	

角面木

長さ：L=2m



品　名	A	B	入　数
L-10	10	10	200
L-15	15	15	100
L-20	20	20	
L-25	25	25	50
L-30	30	30	25

R面木



品　名	R	B	入　数
HR-10	10	10	300
HR-15	15	15	200
HR-20	20	20	100
HR-25	25	25	100
HR-30	30	30	50
HR-35	35	35	50
HR-50	50	50	25

目地棒

長さ：L=2m



片テーパー	両テーパー	底辺 A	高さ B	上辺 C	入数
EC-3	——	10	10	7	200
S-1	W-1	15	10	10	100
S-2	W-2	15	15	10	
S-3	W-3	20	15	15	
S-4	W-4	25	15	20	50
S-5	W-5	25	20	20	
S-6	W-6	30	20	20	
S-7	W-7	30	25	25	
S-8	W-8	20	10	15	100
——	W-9	30	15	20	50
S-10	W-10	20	20	15	100
S-11	W-11	25	25	20	50

スタイロフォーム　押出発泡ポリスチレン断熱材

種類	品名	熱伝導率(W/m・K)	厚さ（mm）	巾（mm）	長さ（mm）
1種b	IB	0.040以下	15・20・25・30・35・40・50・75・100	910	1820
2種b	B2	0.034以下	20・25・30・40・50		
3種b	スタイロエースII	0.028以下	20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・75・100		
3種b	EX	0.024以下	25・30・45・50・55・60		

ミラフォーム　押出発泡ポリスチレン断熱材

種類	熱伝導率(W/m・K)	厚さ（mm）	巾（mm）	長さ（mm）
1種b	0.040以下	20・25・30・35・40・50・75・100	910	1820
2種b	0.034以下	20・25・30・40・50		
3種b	0.028以下	20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・75・100		
3種a	0.028以下	25・30・40・50・55・75		

カネライトフォーム®　押出発泡ポリスチレン断熱材

優れた断熱性能です

独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「伝導・輻射・対流」を抑えています。気体を閉じ込めた独立した気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。

吸水・吸湿性がほとんどありません

独立した気泡が、断熱の大敵である水を入りにくくし、断熱性能の劣化を防いでいます。

人と地球にやさしく

フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。

■ カネライトフォームの規格

(mm)

	厚さ														幅	長さ
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	75	90	95	100		
スーパーE-I	○	○	○	○※	○	○	○	－	○※	○※	○	－	－	○	910	1,820
スーパーE-II	○	○	○	－	○	－	○	－	－	－	○※	－	－	○※		
スーパーE-III	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※	○		
スーパーEX	－	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○	－	－	－		
スーパーE-BK	－	○	○	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	910	910

※は販売地域限定商品です。
・表記以外のサイズもございますので御相談下さい。
・実際の製品寸法はJIS規格の寸法許容差に準じます。

厚さ (mm)	曲げ破壊荷重 (N(kgf))	たわみ (mm)	かさ比重	許容差(厚さ) (mm)	許容差(長さ・幅) (mm)
15	350(35.7)以上	10以下	0.4以上0.7未満	+1, −2	+1, −2
20	500(51.0)以上	9以下	0.4以上0.7未満	+1, −2	+1, −2
25	650(66.3)以上	8以下	0.4以上0.7未満	+1, −2	+1, −2
30	800(81.6)以上	7以下	0.4以上0.7未満	+1, −2	+1, −2
40	1200(122.4)以上	6以下	0.4以上0.7未満	+1, −2	+1, −2
50	1600(163.2)以上	5以下	0.4以上0.7未満	+1, −2	+1, −2



エラスタイト　アスファルト含有性70%以上

サイズ：H1000×W1000×D10mm
　　H1000×W1000×D20mm



ケンタイト　瀝青繊維質（木質チップ繊維+特殊改質アスファルト）

サイズ：H1000×W1000×D10mm
　　H1000×W1000×D20mm



ペルカタイト　樹脂発泡体

サイズ：H1000×W1000×D10mm
　　H1000×W1000×D20mm

土木・建築資材

セメント

容量：25kg

ふかし砂（黒砂・白砂）

容量：約27kg

洗い砂（ビニール袋入）

容量：20kg

バラス

容量：20kg

UV黒土のう砂入り

容量：約20kg

白セメント

容量：20kg ・ 4kg

ハイモル（補修用）

容量：約25kg

Pセメント（上塗仕上）

容量：25kg ・ 5kg

ゼロヨン（補修仕上）

容量：25kg

DXパウダー（混和剤）

容量：約20kg

止水セメント（1分用）（10分用）

容量：20kg（4kg×5袋入）

乾燥モルタル

容量　　：10kg

常温合材

容量：30kg

ブローンアスファルト

容量：約25kg

JSグラウト（無収縮）

容量：25kg

タイトグラスター（無収縮）

容量：25kg ・ 5kg

ハイジャスター（無収縮）

容量：25kg

Pコン補修用モルタル（無収縮）

容量：5kg

ニューハイレベラー

容量：約25kg

（軽量ポリマーセメントモルタル）

ドクター・パッチ

容量：10kg

カチオンセット（樹脂モルタル）

容量：20.5kg

塩化カルシウム

容量：25kg

エコライン（石灰）

容量：20kg

家庭セメント

容量：4kg

土木・建築資材

資材・整備用品

ポールサンド

容量：①25kg用　②40kg用

バーミキュライト

容量：60リットル入

パーライト P1

容量：100リットル

パーライト S

容量：100リットル

パーライト 3号

容量：100リットル

マノールポリマー

容量：1kg　・　3kg　・　18kg

マノール防水剤

容量：1.8kg　・　4.5kg

マノール接着剤

容量：1.8kg　・　4kg

マノール急結剤

容量：1.8kg　・　4kg

メトローズ

容量：45.g

コンクリート埋込金属用一次防錆剤

ソベリン

荷姿　16L/CN

生コンの付着を阻害しない鉄筋の防錆剤

サビラーズ

荷姿　16L/CN　火気厳禁

洗い出し不要のコンクリート打継剤

ジョインテックスCT-400

荷姿　18L/CN　火気厳禁

コンクリート打継目処理剤

ルガゾールC

荷姿　18L/CN　火気厳禁

コンクリート用型枠剥離剤

マノール新両用剥離スーパー

荷姿　18L/CN

〈5～10倍希釈水溶性タイプ〉

マノール水溶性万能剥離剤

荷姿　18L/CN

低毒性流出油処理剤

リンダ OSD-300L

荷姿　16L/CN

オイル吸着マット

カクイ オイルキャッチャー

天然繊維高性能油吸着材、NETIS登録商品
サイズ：H400×W500×t4mm
重量：50g
材質：植物系天然繊維製、吸着量：1.5ℓ/枚



ライズプレート

サイズ：L140×W70
厚さ(mm)：2, 3, 5, 10, 15, 20



クサビ

サイズ：① L90×W50×H20
② L80×W25×H20
③ L100×W25×H20
④ L130×W25×H20



a→180mm　b→180mm
h→450mm　c→90mm

基礎ブロック

その他の規格も取り寄せ可能！

止水板

コンクリート打継用止水材

アデカエーサス® BM-2008M

特　長

1. 自己粘着性に強い未加硫ブチルゴムを複合しており、設置する凸凹面へのなじみ性にも優れています。
2. 未加硫ブチルゴムの自己粘着力と水膨張ゴムの水膨張圧力により、0.2MPa の止水性を発揮します。
3. 経済性も考慮した商品設計です。

製品形状

荷姿：25m/ 巻



止水材

アデカウルトラシール

水膨張製品一覧

	製品名	特長および主用途
	アデカウルトラシール MC-2010M MC-2010MP（冠水対策品） MC-1010M　等	特　長　・膨張圧により浸入水や漏水を防止 ・軽量で施工が簡便 ・長さ方向への水膨張抑制品 主用途　・一般コンクリート打継
	アデカウルトラシール KM-2020M　KM-3030M KM-4040M　KM-5050M KM-5060M　KM-5070M	特　長　・施工が簡便 ・長さ方向への水膨張抑制品 主用途　・伸縮目地部
	アデカウルトラシール KM-2003S　他	特　長　・セグメント間の目開きによる浸入水を膨張圧により止水 ・貼付施工性良好 主用途　・シールドトンネル（地下鉄、共同溝など）のセグメント用シール材
	アデカウルトラシール KBA-1510FPT KBA-2012FPT KBA-2017FPT KBA-2020FPT	特　長　・膨張圧により浸入水や漏水を防止 ・軽量で施工が簡便 主用途　・コンクリート二次製品 ・コンクリート打継（地上部等）
	アデカウルトラリング	特　長　・セパレーター部の水みちを水膨張効果により止水 主用途　・セパレーター部の止水
	アデカウルトラシール P-201 P-101	特　長　・水膨張性一液弾性シーラント ・垂れ止め型で接着性良好 主用途　・二次製品ジョイント部 ・H鋼廻り、ラス面、貫通部の止水

土木・建築資材

白土のう袋

数量(梱包)：400枚 (50枚)

スーパー土のう袋(日本製)

数量(梱包)：200枚

UV黒土のう袋(外国製)

数量(梱包)：200枚

UVOD土のう袋

数量(梱包)：200枚

UV黒土のう袋(日本製)

数量(梱包)：200枚

サイズ：約 25 ㎝ ×90 ㎝

まくら土のう袋

数量(梱包)：白→200枚　黒→300枚

茶土のう袋

トラ土のう袋



トン土のうスタンド

組み立て式

イージーモッコ

サイズ (L×L)	ベルト色	使用荷重 (kgf)	重量 (kg)
2,000×2,000	黄色	2,000	4.2
2,500×2,500	グレー		5.7

トン土のう袋 / 半トン土のう袋

数量(梱包)：10枚

トン土のう袋 (排出口有り)

数量(梱包)：10枚

黒トン土のう袋

耐候年数：1 年・3 年

自立式グリーンバッグ

容量:310L サイズ:720×680×700

キュアマット(天然ヤシC)

規格： 10㎜×1.0m、20㎜×1.0m
10㎜×2.0m、20㎜×2.0m

●各10m巻　※m買い可能！

キュアマット(化学繊維CC)

規格： 10㎜×1.0m、20㎜×1.0m
10㎜×2.0m、20㎜×2.0m

●各10m巻　※m買い可能！

プチシート

サイズ： 1.2m×42m

土間養生ポリシート



規　格	厚さ
2m×100m　#20	約0.018㎜
2m×50m　#60	約0.032㎜
2m×50m　#80	約0.034㎜
2m×50m　#100	約0.053㎜
2m×50m　#150	約0.055㎜
2m×50m　#200	約0.1㎜
2m×50m　(実厚)	0.15㎜
2m×50m　(実厚)	0.2㎜

ニードフルマット

規格： 10㎜×1.0m、20㎜×1.0m
10㎜×2.0m、20㎜×2.0m

●各10m巻

養生マット

サイズ：1.2m×50m
※10m買い可能！

養生シート

規格：(糸なし) 1m×50m
(糸入り) 1m×25m

路盤紙

サイズ： 1m×50m

土木・建築資材

ブルーシート（#1200）（#3000）

サイズ：1.8×1.8、 1.8×2.7、 1.8×3.6、 2.7×2.7、 2.7×3.6、
2.7×5.4、 3.6×3.6、 3.6×5.4、 5.4×5.4、 5.4×7.2、
7.2×7.2、 7.2×9.0、 10×10、 0.9×100、 1.8×100

ブルーマット

サイズ：1m×30m

防炎シート

サイズ：1.8×5.6、1.8×5.1、1.8×5.4
3.6×5.4、5.4×7.2、10×10
1.8×50m



防音シート

サイズ：1.8×3.4、 1.8×5.1

タrピーメッシュ

サイズ：1.8m×3.6m、 1.8m×5.1m、
1.8m×5.4m

安全ネット

サイズ：5m×5m、 5m×10m
※網目10cm



グリーンネット（網目2.5cm）

サイズ：2m×3m（網目3cm）
5m×5m、 5m×7m、 5m×10m

防風ネット

サイズ：2㎜×2m×50m



遮光ネット 75%

サイズ：2m×5m、 2m×10m、
2m×50m

スパッタシート 1800W

サイズ：920㎜×920㎜、
920㎜×1920㎜、 1920㎜×1920㎜
1920㎜×2920㎜、 980㎜×30m巻

自動車養生カバー（材質：PE）

普 通 車：t0.03㎜×W3.6m×L6.5m
ワンボックス：t0.03㎜×W4.8m×L7.5m

トラックシート

軽トラ：1.9m×2.1m　2t：2.5m×3.6m
2t・3t（ロング）：2.66m×4.6m

結束ヒモ

サイズ： 600㎜　 100本束

平ゴム

サイズ(幅)：20㎜、 25㎜

トラロープ

サイズ：9㎜、 12㎜　●各100m巻

ビニロンクレモナロープ

サイズ：3㎜～10㎜、 12㎜、 14㎜、
16㎜、 18㎜、 20㎜、 22㎜、 24㎜
●各200m巻　 ※m買い可能！

金鋼打ナイロンロープ

サイズ：3㎜～6㎜、 8㎜、 9㎜、
10㎜、 12㎜、 14㎜
●各100m巻　 ※m買い可能！

PPロープ

サイズ：3㎜～10㎜、 12㎜、 14㎜、
16㎜、 18㎜、 20㎜、 22㎜、 24㎜
●各200m巻　 ※m買い可能！

平織ロープ

サイズ：19㎜、 25㎜（100m巻）
36㎜、 45㎜（50m巻）
※m買い可能！

トラックロープ

規格：φ10 → 10m、 20m、 30m
φ12 → 20m、 30m

PP縄

規格：#50→約1000m　#100→約750m
#150→約500m　#200→約375m

パック・ロープベビー

規格：φ5×80m　材質：ポリプロピレン
色 ：ピンク、 黄、 白、 青、 緑

パック・ベビー

規格：#400×約400m
色 ：ピンク、 黄、 白、 青、 緑

ハードロープ（赤・白・黄・青・緑）

サイズ：3㎜、 4㎜、 5㎜、 6㎜、
8㎜、 9㎜、 10㎜、 12㎜
●各200m巻

万能ロープ

規格：A-4→約300m　A-5→約275m
A-6→約250m　A-8→約200m

水道資材

塩ビパイプ VP、VU、HI、HT

VP 呼径：13～300mm　HI 呼径：13～300mm
VU 呼径：40～500mm　HT 呼径：13～300mm

区分	VP（塩ビ厚肉管）					
呼び径 mm	外径	外径の許容差	厚さ		概略内径	1m当り質量(g)
	基本寸法	平均	最小	許容差		
13	18	±0.2	2.2	0.6	13	174
16	22	±0.2	2.7	0.6	16	256
20	26	±0.2	2.7	0.6	20	310
25	32	±0.2	3.1	0.8	25	448
30	38	±0.2	3.1	0.8	31	542
40	48	±0.2	3.6	0.8	40	791
50	60	±0.2	4.1	0.8	51	1,122
65	76	±0.3	4.1	0.8	67	1,445
75	89	±0.3	5.5	0.8	77	2,202
100	114	±0.4	6.6	1	100	3,409
125	140	±0.5	7	1	125	4,464
150	165	±0.6	8.9	1.4	146	6,701
200	216	±0.8	10.3	1.4	194	10,129
250	267	±1.0	12.7	1.8	240	15,481
300	318	±1.1	15.1	2.2	286	21,962

区分	VU（塩ビ薄肉管）					
呼び径 mm	外径	外径の許容差	厚さ		概略内径	1m当り質量(g)
	基本寸法	平均	最小	許容差		
40	48	±0.2	1.8	0.4	44	413
50	60	±0.2	1.8	0.4	56	521
65	76	±0.3	2.2	0.6	71	825
75	89	±0.3	2.7	0.6	83	1,159
100	114	±0.4	3.1	0.8	107	1,737
125	140	±0.5	4.1	0.8	131	2,739
150	165	±0.6	5.1	0.8	154	3,941
200	216	±0.8	6.5	1	202	6,572
250	267	±1.0	7.8	1.2	250	9,758
300	318	±1.1	9.2	1.4	298	13,701
350	370	±1.3	10.5	1.4	348	18,051
400	420	±1.5	11.8	1.6	395	23,059
450	470	±1.7	13.2	1.8	442	28,875
500	520	±1.9	14.6	2	489	35,346

DV継手　13㎜～300㎜

略号 DL・VU-DL



略号 45L・VU-45L



略号DT・VU-DT

（単位：mm）

呼び径	Z	L	R（参考）	規格
30	22	40	23	JIS K 6739
40	27	49	27	
50	33	58	34	
65	42	77	43	
75	48	88	49	
100	62	112	65	
125	75	140	79.5	
150	88	168	89.5	

（単位：mm）

呼び径	Z	L	R（参考）	規格
30	12	30	—	JIS K 6739
40	14	36	27	
50	18	43	29	
65	22	57	52	
75	25	65	58	
100	30	80	69	
125	38	103	90	
150	44	124	109	

略号 LT

略号 Y

（単位：mm）

呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	規格
30	22	22	22	40	40	40	JIS K 6739
40	27	27	27	49	49	49	
40×30	22	22	27	44	44	45	
50	34	34	34	59	59	59	
50×30	22	22	33	47	47	51	
50×40	27	27	33	52	52	55	
65	42	43	42	77	78	77	
65×40	27	28	42	62	63	64	
65×50	34	35	42	69	70	67	
75	48	49	48	88	89	88	
75×40	27	28	48	67	68	70	
75×50	34	35	48	74	75	73	
75×65	42	43	48	82	83	83	
100	62	63	62	112	113	112	
100×40	27	28	62	77	78	84	
100×50	34	35	62	84	85	87	
100×65	42	43	62	92	93	97	
100×75	48	49	62	98	99	102	
125	75	76	75	140	141	140	
125×75	49	51	75	114	116	115	メーカー規格
125×100	62	64	75	127	129	125	
150	89	90	89	169	170	169	JIS K 6739
150×75	51	53	88	131	133	128	メーカー規格
150×100	62	65	88	142	145	138	

DV継手90°　エルボ

DV継手 45°　エルボ

DV継手 90°　Y



（単位：mm）

呼び径	Z	L
40	3	47
50	3	53
65	3	73
75	4	84
100	5	105
125	5	135
150	5	165
200	5	216
250	6	270
300	6	320
350	12	352
400	12	412

DS　ソケット



バルブソケット

水栓ソケット

水栓エルボ

水栓チーズ



水道資材

呼び径：13㎜～50㎜

ポリ管（1層管）（2層管）

ポリ管ソケット

エルボ

チーズ

ソケット

パイプエンド

鋼管用おねじ付ソケット

鋼管用めねじ付ソケット

給水栓エルボ

内ねじチーズ



分・止水栓用ソケット

メータ用ソケット

60° ユニオンベンド

銅管パイプ・継手（各種）

塩ビ接着剤
（低粘度速乾性A）

容量：100ｇ、500ｇ、1kg

HI用塩ビ接着剤
（低粘度速乾性A）

容量：100ｇ、500ｇ、1kg

HT用塩ビ接着剤
（低粘度速乾性A）

容量：100ｇ、500ｇ、1kg

塩ビ接着剤
（高粘度速乾性B）

容量：500ｇ、1kg

シールテープ

箱：10入り

塩ビパイプ、パイゴム輪接合用の滑剤です。
上下水道、農水、電力通信などに

滑剤

容量：1kg　※刷毛付き

防食シール剤

容量：100ｇ、500ｇ

水道資材他多数取り揃えています。

水道資材

プレス管（有孔管）（無孔管）

呼び径：φ75～φ1200

シングル

ダブル

下水道用接合材

● 2kgセット　● 10kgセット

水道ホース

15㎜：10m、20m、30m、50m
18㎜：50m

ホースリールセット

オーシャン20：20m
オーシャン30：30m

通水式ホースリール

サイズ：20m～25m
　　40m～50m

ホースバンド

サイズ：各種

ホース継手

各種

糸入り

スーパーサンブレホース

●m買い可能！（※印はm買いできません）

サイズ（内径×外径）	規格	サイズ（内径×外径）	規格
6.0㎜×11.0㎜	100m	25.0㎜×31.0㎜	50m
※ 8.0㎜×13.5㎜	100m	25.0㎜×33.0㎜	50m
9.0㎜×15.0㎜	100m	32.0㎜×48.0㎜	50m
※10.0㎜×16.0㎜	100m	50.0㎜×62.0㎜	40m
15.0㎜×22.0㎜	50m		
19.0㎜×26.0㎜	50m		
※22.0㎜×29.0㎜	50m		



プラスチック入り

サクションホース

サイズ（内径×外径）	規格
19.4㎜×24.4㎜	50m
25.5㎜×30.9㎜	50m
31.8㎜×37.4㎜	50m
38.1㎜×43.9㎜	50m
50.5㎜×57.5㎜	50m
※ 63.3㎜×71.5㎜	20m
※ 75.8㎜×84.8㎜	20m
※101.6㎜×113.0㎜	20m

●m買い可能！（※印はm買いできません）



透明ホース

●m買い可能！

サイズ（内径×外径）	規格	サイズ（内径×外径）	規格
3.0㎜×5.0㎜	200m	10.0㎜×12.0㎜	100m
4.0㎜×6.0㎜	200m	12.0㎜×15.0㎜	50m
5.0㎜×7.0㎜	200m	15.0㎜×18.0㎜	50m
6.0㎜×8.0㎜	200m	18.0㎜×22.0㎜	50m
7.0㎜×9.0㎜	200m	19.0㎜×23.0㎜	50m
7.0㎜×11.0㎜	200m	22.0㎜×26.0㎜	50m
8.0㎜×10.0㎜	100m	25.0㎜×31.0㎜	50m
9.0㎜×11.0㎜	100m	50.0㎜×58.0㎜	50m

エコフラットホース

●m買い可能！（※印は5m単位買いです）

サイズ	規格	サイズ	規格
25㎜	100m	※150㎜	100m
32㎜	100m	※200㎜	50m
40㎜	50m		
50㎜	100m		
65㎜	100m		
75㎜	100m		
※100㎜	100m		
※125㎜	50m		

品　名	品　番	サイズ	容量
タマローリー	AT-100	奥行500×巾680×高さ451㎜	100ℓ
	AT-200	奥行620×巾920×高さ570㎜	200ℓ
	AT-300	奥行680×巾1000×高さ705㎜	300ℓ
	AT-500	奥行790×巾1100×高さ860㎜	500ℓ
	AT-1000	奥行960×巾1560×高さ1075㎜	1000ℓ

●材質は超高分子量ポリエチレンですから衝撃に強く、又、耐酸、耐アルカリにも大変優れています。

●注入口のキャップは、ネジ式でしかもパッキンを使用していますので液漏れの心配はありません。

水タンク（コック付き）

規格：12リットル、20リットル

水缶（白）　灯油缶（青・赤）

規格：20リットル

水缶コック

規格：水缶50用

ガソリン携帯缶

規格：5リットル、10リットル、20リットル

養生資材

プラチェーン

サイズ：#6×40m、#8×20m
※m買い可能！

鉄筋ゴムピッチ　※全8色

長さ：5cm　袋：10個入り



【使用例】

※すべての鉄筋サイズに兼用。
※鉄筋のサイズを色分けをすることにより、工事写真をわかりやすくします。

マーキングテープ

規格(幅)：15mm、30mm
厚さ：0.09mm

養生番長

サイズ：48mm×25m

ロールマスカー

サイズ：550×25m、1100×25m
1800×25m

養生用布粘着テープ

サイズ：38mm×25m、50mm×25m
75mm×25m、100mm×25m

Pカットテープ

サイズ：50mm×25m
ポリエステルクロス粘着テープ

フィルムクロステープ

サイズ：50mm×25m
軽包装用

カットラインテープ

サイズ：38mm×25m
素材：ポリエステル、合織布

布テープ（7色）

サイズ：50mm×25m
素材：ポリエチレンラミネート布

ガムテープ

幅　：25mm、50mm、75mm、100mm
長さ：25m

クラフトテープ

サイズ：50mm×50m、100mm×50m
ダンボール包装用



布粘着テープ（白）

サイズ：75mm×50m、100mm×50m

トラ布テープ

サイズ：50mm×25m
危険物、立入禁止箇所の表示等に

カートン用粘着テープ

サイズ：50mm×50m（透明）

両面テープ

サイズ：10mm×15m、30mm×10m
50mm×15m

コニシ両面ボンドテープ

サイズ：25mm×30m
※接着剤のような強力テープ！

電気絶縁用ビニルテープ

サイズ：19mm×20m、50mm×20m
※各色取り揃えています！

エフコテープ（1号)(2号)

サイズ：20mm×5m
※自己融着性絶縁テープ

すきま用テープ

規格：厚み10mm×巾15mm×長さ2m
戸当たり音の防止・すき間風もカット

ノンスリップテープ

規格：厚み0.8mm×巾50mm×長さ5m
※貼るだけ簡単！滑らない！

すべり止テープ ZARA×2

規格：50mm×5m
※貼るだけ簡単！滑らない！

金物等

セフティキャップ

規　格		色	入数
D10～D16(シール付)	Φ31.8	黄	500
D16～D19(シール付)			200
D19～D25(シール付)	Φ48.6	黄・緑	
単管キャップ (シール無)		黄	
D29～D32(シール無)	——		100
D35～D38(シール無)	——		

クランプカバー



名　称	色	入　数
クランプカバー	イエロー	100ヶ
	グリーン	

ボルトカバー



■ 色　　オレンジ
■ 入　数　300ヶ入
■ サイズ　48.6

ストロングラッシングベルト

サイズ:L6m×t2mm
荷重4t以下用貨物固定ベルト、緑色、
材質:ポリエステル製

ベルト荷締機

使用荷重：100kgf　破断強度：500kgf
ベルト寸法：幅25㎜×厚み1.8㎜
ベルト長さ：巻取側3.5m 固定側0.5m

ベルト荷締機 NK-BL50DJ-5

最大使用荷重：0.5 t　破断荷重：3 t
ベルト長さ：巻取側5m　固定側1m
ベルト寸法：幅50㎜×厚み2㎜

ワイヤー荷締機

PRX-400：安全荷重400kg
PRX-600：安全荷重600kg
ワイヤー長さ：1.6m　ワイヤー径：6㎜

ラッシングベルト BT・B50

破断荷重：3 t
ベルト長さ：巻取側5m　固定側1m
ベルト寸法：幅50㎜

足場安全ゴムバンド

規格：2本ゴム（1箱200本入り）
※両フックリング付

●側溝の中にゴミや泥が落ちず、
雨水だけを流せるようにしました。

セーフティブロック

(溝穴用覆工板)　鉄板(亜鉛メッキ)
サイズ:H190×W89mm

ウエス

並、タオル、おしぼり
タオル(厚)、ミニタオル

ポリバケツ

容量：45L、70L、90L、120L

みかん箱

サイズ:H300×D360×W520

赤ペール缶

サイズ：Φ30×H365㎜

一輪車（深型・浅型）

深型：約 790×500×300
浅型：約 770×620×180

一輪車タイヤ

各種：

キャリーラックDX

荷台寸法(小)：480㎜×775㎜
(大)：610㎜×970㎜

カルティオ（プラスチック製）

荷台寸法 ：490㎜×780㎜

モールド缶

サイズ：●Φ50×H100㎜
●Φ100×H200㎜

ラインマーカー

容量：4.4kg　ライン幅：5cm
重量：2.6kg

金物等

自由箒

32U：幅330㎜×全長1,300㎜
45U：幅460㎜×全長1,400㎜

ブンチリ

サイズ(ハンドル含む)
幅277×奥行120×高さ800㎜

モップ

各種：

フイトルモップ

サイズ：240㎜×107㎜
860㎜×140㎜、555㎜×140㎜

スクイザー

ドライワイパー

ゴム幅(㎜)：400、460、600
特大(㎜)：570、870、1,160

バックアップ材

径：Φ10、Φ15、Φ20
Φ25、Φ30、Φ35、Φ40

カットパッカー

サイズ(㎜)：5×10、7×10
10×10、15×10



サンドペーパー

サイズ：230㎜×280㎜

布

幅：約1m
※m単位で販売します。

透視度計

水質試験用
透視度の測定に用います。

タフブネ

40：557㎜×417㎜×173㎜
80：852㎜×553㎜×198㎜
大：740㎜×430㎜×200㎜

送風機

各種：

フレキシブルダクト

送風機用ダクト

タグボックス07

サイズ：
約W635×D439×H326㎜

ステンWロック南京錠

サイズ：25㎜、30㎜、35㎜、
40㎜、45㎜、50㎜

番号キー（固定キー）

サイズ：Φ23、Φ28、Φ33

キーストックハンディ

現場事務所、倉庫などの
カギ管理に最適！

マスターロック

各種：

好きな番号に変更できます。

フリーロック

サイズ：20㎜、30㎜、40㎜
※40㎜は４段ダイヤル

固定キー

デジタルロック

サイズ：35㎜(8ボタン)
40㎜(10ボタン)

固定キー

デジロック40

ピカエモン

好きな番号に変更できます。

ラガーマン

好きな番号に変更できます。

T型マグネット

サイズ→吸着力　Φ25→25N
Φ40→150N　Φ50→250N

竹ほうき

フロアホーキ

材質：頭→ポリエチレン
毛→ナイロン

ちりとり

各種：

防振ゴム

厚み：2㎜、3㎜、5㎜、10㎜
幅　：1m

ハードマット

サイズ：(#1) 360㎜×600㎜
(#2) 450㎜×750㎜
(#3) 600㎜×900㎜
400㎜×660㎜

Jスリング・玉掛ワイヤー

長さ	1m	1.5m	2m
3m	4m	5m	6m

J・スリング

JIS B 8818
許可番号 No.592010

ポリエステル シグナル構造 廃棄目安がわかるスリングの決定版

Ⅲ E形（両端アイ形）使用荷重表　　（吊り角度α=0°の場合）

スリング幅	破断荷重	基本使用荷重	チョーク吊り	バスケット吊り 2点吊り	バスケット吊り 4点吊り
25mm	50kN（5.0tf）以上	0.80t	0.64t	1.60t	3.15t
35mm	75kN（7.5tf）以上	1.25t	1.00t	2.50t	5.00t
50mm	100kN（10tf）以上	1.60t	1.28t	3.15t	6.40t
75mm	150kN（15tf）以上	2.50t	2.00t	5.00t	10.00t
100mm	190kN（19tf）以上	3.15t	2.50t	6.30t	12.80t
150mm	300kN（30tf）以上	5.00t	4.00t	10.00t	20.00t
200mm	400kN（40tf）以上	6.30t	5.00t	12.50t	25.00t
250mm	500kN（50tf）以上	8.00t	6.40t	16.00t	31.50t
300mm	600kN（60tf）以上	10.00t	8.00t	20.00t	40.00t

各部の呼称と寸法規格

スリング幅 mm	25	35	50	75	100	150	200	250	300
アイ部（A） mm	250	250	300	300	400	500	550	700	800
主縫製部（B） mm	200	200	200	300	300	400	400	400	400
副縫製部（C） mm	100	100	100	150	150	200	200	250	300

トゲなし玉掛ワイヤー

径	9mm	12mm	16mm	18mm				
長さ	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	4m	5m	6m

ワイヤーロープ 安全荷重表

6 x 24 裸（%） A種 JIS規格品 安全係数6／単　　位:トン

ワーヤーロープの直径		切断荷重	1本吊	2本吊　吊角度				4本吊　吊角度		
mm	分　厘	（t）	垂直	垂直	30度	60度	90度	30度	60度	90度
6	2分	1.81	0.30	0.60	0.57	0.51	0.42	1.16	1.04	0.85
8	2分5厘	3.22	0.53	1.07	1.02	0.91	0.75	2.05	1.84	1.51
9	3分	4.07	0.67	1.35	1.28	1.15	0.94	2.60	2.33	1.91
10	3分5厘	5.03	0.83	1.67	1.59	1.42	1.17	3.21	2.88	2.37
12	4分	7.24	1.20	2.40	2.28	2.04	1.68	4.62	4.14	3.41
14	4分5厘	9.85	1.64	3.28	3.11	2.78	2.29	6.30	5.64	4.64
16	5分	12.9	2.15	4.28	4.06	3.63	2.99	8.20	7.35	6.05
18	6分	16.3	2.71	5.42	5.14	4.60	3.79	10.30	9.31	7.65
20	6分5厘	20.1	3.35	6.68	6.34	5.67	4.67	12.80	11.50	9.50
22	7分	24.3	4.05	8.12	7.71	6.90	5.68	15.5	13.9	11.40
24	8分	29.0	4.83	9.64	9.15	8.19	6.74	18.5	16.6	13.6
26	8分5厘	33.9	5.65	11.3	10.7	9.60	7.91	21.7	19.4	16.0
28	9分	39.4	6.56	13.1	12.4	11.1	9.19	25.1	22.5	18.5
30	10分	45.2	7.53	15.0	14.3	12.8	10.5	28.9	25.9	21.3
32	10分5厘	51.4	8.56	17.1	16.3	14.5	12.0	32.9	29.5	24.3
36	12分	65.1	10.8	21.6	20.5	18.3	15.1	41.6	37.3	30.7
40	13分	80.4	13.4	26.8	25.4	22.7	18.7	51.4	46.0	37.9

※なるべく60度以内の吊角度で作業してください。
※ワイヤーロープの種類や吊り方によって安全荷重が異なりますのでご注意ください。
※ワイヤーロープの使用前点検をお願いします。

工具

インパクトドライバー

マルノコ

ディスクグラインダー

ブロワ

ハンマードリル

※その他電動工具多数
取り扱いございます。
お気軽にお問い合わせください。

水性ペンキ 容量：1/5L、0.7L、1.6L、3L、7L、14L

色：白、パールホワイト、ミルキーホワイト、アイボリー、クリーム、ベージュ、カーキー、ブラウン、こげ茶、グレー、黒、赤、ピンク、黄色、パステルグリーン、フレッシュグリーン、緑、水色、空色、青

油性ペンキ 容量 ：1/5L、0.7L、1.6L、3L

色：白、黄色、グレー、ライトグレー、青、緑、黒
若草色、空色、こげ茶、赤、アイボリー、クリーム

ローバル

スプレー：300ml
缶　　：1kg、5kg、25kg

アスペンラッカースプレー

蛍光塗装スプレー

色：レモン、グリーン、オレンジ、レッド、ピンク
容量：100ml、300ml

耐熱塗料

耐熱温度
600℃

色：グレー、黒、こげ茶、銀
容量：300ml

サビドメスプレー

色：赤さび、グレー
容量：300ml

道路線引き用スプレー

容量：400mℓ　白、黒、赤、黄　太線用：9cm
/15m、中線用：5cm/45m、細線用：3cm/75m

●アスファルトの線引きに最適

スプレーライナー

サイズ：H870×W180×D82mm
容量：1,300g

オリジナルの黒板が作製できます！

黒板用スプレー

用途：木製の黒板・金属製の黒板等
塗り面積：1.1㎡～1.5㎡(2回塗り)

工具・金物

折りたたみノコギリ
サイズ：180、210、270㎜
ゴムボーイ・ハンター・Silky

ミゼットカッター・番線カッター
切断能力： Φ3.5・Φ4.0

ハンマー
各種

パイプ柄石頭鎚
規格：0.6kg、0.9kg、1.3kg

セットハンマー・大ハンマー
セット：0.9kg、1.1kg、1.3kg
大ハンマー：2.7kg、3.6kg、4.5kg

かき板

アスファルトレーキ
各種

スコップ
各種

巻番線（黒・亜鉛）
規格：＃8、＃10、＃12
重量：20kg

被服番線
規格：＃10、＃12
重量：20kg

寸法切りナマシ ＃10
サイズ：650㎜、850㎜
材　質：黒、亜鉛

結束線（黒・亜鉛・被服）
サイズ：350㎜、500㎜
材　質：黒、亜鉛、被服

ワイヤー（ユニクロ・ステン）
ユニクロ：Φ2,3,4,5,6,8,9,12
ス テ ン：Φ1.5,2,3,4,5,6,9

台付ワイヤー
規格：各種

ワイヤーモッコ
規格：各種

ワイヤークリップ
サイズ：各種
材　質：ユニクロ、ステン

シャックル
サイズ：各種
材　質：ユニクロ、ステン

バネなし　バネ付き
フック
規格：各種
材質：ユニクロ

スーパーロックフック
規格：1ｔ、2ｔ、3ｔ
※敷鉄板用フック

ターンバックル
規　格：各種
材　質：ユニクロ、ステン

ユニクロ　ステン
チェーン
サイズ：各種
材　質：ユニクロ、ステン

普通釘
箱　：500ｇ、5kg、10kg
サイズ：25mm～150mm

コンクリート釘
箱　：500ｇ
サイズ：25mm～100mm



仮枠釘
箱　：500ｇ、5kg、10kg
サイズ：38mm～75mm

コンテWネイル
箱　：500ｇ
サイズ：28mm、32mm、38mm



ロープ止め釘
径　：Φ6
長さ：150mm、200mm、250mm

杭芯棒
コンクリートパイルの目印

コンクリートボンド
容量：170ｇ、3kg
種類：各種

ロードボンド
2kgセット
2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤

金物・ケミカルアンカー

接着系アンカー レジンA

■様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能。

■コンクリート、レンガ、石材、中空母材等に幅広く対応。

■ミキシングノズルで主材と硬化剤を一定に混合するので、安定した固着力を発揮。

■耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂採用。

GE-165（カートリッジ型）

GE-165 プリスターパック

●耐アルカリ性の高い
エポキシアクリレート樹脂。

ノンスチレンでニオわない ケミカルアンカー®

差筋用・設備固定用！
打込み方式。

品番	外形 × 全長 (mm)	容量 (ml)	使用ボルト (異形鉄筋)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)
PG-10N	10.5×78	6	M10, W3/8	12.0	90
			D10	12.5	
PG-13N	13.0×98	11	M12, W1/2	14.5	110
			D13	16.0	

オールアンカー®

グリップアンカー®

CT
シーティーアンカー®

GT
シーティーアンカー®

Eアンカー®

ボードファスナー®

ハードエッジアンカー®

オールプラグ®



ビスコン 材質：ステン、三価シルバー

径 ：3㎜、4㎜、5㎜
長さ(㎜)：20・25・32・38・45・60・70・75・90

ドリルスクリュー

各種：

コーススレッド

サイズ（㎜）：25、32、38、41、45、51、57、65、75、90、100、120

アイボルト・アイナット（ユニクロ・ステン）

規格（ミリ）：M6、M8、M10、M12、M16、M20
（インチ）：1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4

全ねじボルト 1m（ユニクロ・ステン）

規格（ミリ）：M6、M8、M10、M12、M16、M20
（インチ）：1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
※インチのみ、(L) = 200、250、300、500㎜

ボルト（ユニクロ・ステン・ドブ）

規格（ミリ）：M6、M8、M10、M12、M16、M20
（インチ）：1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4

ワッシャー（ユニクロ・ステン・ドブ）

規格（ミリ）：M6、M8、M10、M12、M16、M20
（インチ）：1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4

スプリング（ユニクロ・ステン・ドブ）

規格（ミリ）：M6、M8、M10、M12、M16、M20
（インチ）：1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4

鋼材関連・溶接棒

鉄筋

規格：D10、D13
長さ：4.5m、6.0m



ワイヤーメッシュ　（黒・亜鉛）

規格：H150㎜×W6.0m
径：Φ4、Φ6　　マス目：100㎜、150㎜

グレーチング

各　種：



溶接金網

規格：(左写真)＃8×50㎜×50㎜×1m×2m
(右写真)＃8×50㎜×100㎜×1m×2m



エキスパンドメタルF亜鉛

規格：2.3×3×6尺



メタルラス網

規格：＃300　0.6×1.8m



リブラス

規格：600×1800



亜鉛角パイプ　6m

規格：1.6×25、1.6×32、1.6×38
1.6×50、2.3×50



亜鉛アングル（ドブ）6m

規格：3×25、3×30、3×40、
5×40、4×50、6×50



亜鉛平鉄（ドブ）6m

規格：3×32、4.5×32、3×38、
4.5×38、3×50、4.5×50、6×50

亜鉛C鋼　6m

規格：60×30×23、75×45×23
100×50×23



穴あきアングル

規格：(グレー) 40㎜×3m
(シルバー) 40㎜×1.8m、40㎜×2.4m

L型アルミアングル　3.6m

規格：12㎜、15㎜, 19㎜、25㎜、38㎜



アルミコの字フレーム　　アルミ見切フレーム

規格：3.6m

※KYレールに使用できます。

ステンレス丸棒　2m

規格：φ3、φ4、φ5、φ6、φ8、
φ10

品名	太さ
B-14	2.6 ㎜
	3.2 ㎜
	4.0 ㎜
B-17（H鋼等 厚鋼材）	2.6 ㎜
	3.2 ㎜
	4.0 ㎜
B-33	2.0 ㎜
	2.6 ㎜
	3.2 ㎜
	4.0 ㎜
Z-44（標準タイプ）	2.0 ㎜
	2.6 ㎜
	3.2 ㎜
	4.0 ㎜
LB-52	2.6 ㎜
	3.2 ㎜
	4.0 ㎜
MAC-100	3.2 ㎜
NC-38（ステンとステンの溶接）	2.0 ㎜
	2.6 ㎜
	3.2 ㎜
	4.0 ㎜
NC-39（ステンと鉄の溶接）	2.0 ㎜
	2.6 ㎜
	3.2 ㎜

品名	太さ
タングステン	1.6 ㎜
	2.0 ㎜
	2.4 ㎜

直流/交流溶接の両用で使用できる
タングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。

高強度梁貫通孔補強筋

高強度梁貫通孔補強筋

スーパーハリーZ

意匠登録済

一般財団法人 日本建築センター評定
BCJ評定−R C 0224−05



スーパーハリーZの特長

1. 高強度鉄筋を一筆描きで連続成形しているため、常に均一な品質が保たれます。
2. かぶり厚さ40 mmに対応したキャップを採用しております。
3. 高強度鉄筋 785 (N/mm²)を使用しているため、普通鉄筋に比べ製品重量が軽くなり、作業性がアップします。
4. 呼径100〜50 0φ、鉄筋径S 6 〜S16とバ リエーション豊富なため、最適で経済的なタイプを選定できます。

スーパーハリーZの標準設計

スーパーハリーZにより、孔周囲を補強された有孔梁の終局せん断耐力は、下記の式により算定できます。

$$Quh_1 = \alpha\beta\left(\frac{0.053P_t^{0.23}(18+Fc)(1-1.61H/D)}{M/Qd+0.12}+0.85\sqrt{P_r\cdot_r\sigma_y+P_s\cdot_s\sigma_y}\right)b\cdot j$$

$\alpha\beta$ ：低減係数
α ：修正係数
β ：安全係数
$\alpha\cdot\beta \leqq 1.00$

寸法とタイプ

●スーパーハリーZの各タイプ別寸法及び重量

キャップ色は鉄筋径を表す。下表の色はキャップ色となっており、白はS6、黄はS8、青はS10、緑はS13、赤はS16となります。

類別	ZA(S6)				ZB(S8)				ZC(S10)				ZD(S13)				ZE(S16)			
呼径	h (mm)	w (mm)	s (mm)	重量 (kg/組)	h (mm)	w (mm)	s (mm)	重量 (kg/組)	h (mm)	w (mm)	s (mm)	重量 (kg/組)	h (mm)	w (mm)	s (mm)	重量 (kg/組)	h (mm)	w (mm)	s (mm)	重量 (kg/組)
100	253	314	272	0.9	253	316	278	1.5	255	322	288	2.1	252	325	296	3.8	253	330	308	6.1
125	288	349	297	1.0	288	352	303	1.6	290	358	313	2.4	288	360	321	4.3	288	366	333	6.8
150	324	385	322	1.1	323	387	328	1.8	325	393	338	2.6	323	395	346	4.7	323	401	358	7.5
175	359	420	347	1.2	359	422	353	2.0	361	428	363	2.9	358	431	371	5.1	359	437	383	8.1
200	395	455	372	1.4	394	458	378	2.1	396	464	388	3.1	394	466	396	5.5	394	472	408	8.8
225	430	491	397	1.5	429	493	403	2.3	431	499	413	3.3	429	501	421	6.0	429	507	433	9.4
250	465	526	422	1.6	465	528	428	2.5	467	535	438	3.6	465	537	446	6.4	465	543	458	10.1
275	501	561	447	1.7	500	564	453	2.6	502	570	463	3.8	500	572	471	6.8	500	578	483	10.8
300	536	597	472	1.8	535	599	478	2.8	537	605	488	4.0	535	607	496	7.2	536	613	508	11.4
325	571	632	497	1.9	571	634	503	2.9	573	641	513	4.3	571	643	521	7.6	571	649	533	12.1
350	—	—	—	—	606	670	528	3.1	608	676	538	4.5	606	678	546	8.1	606	684	558	12.8
375	—	—	—	—	642	705	553	3.3	643	711	563	4.8	641	713	571	8.5	642	719	583	13.4
400	—	—	—	—	677	741	578	3.4	679	747	588	5.0	677	749	596	8.9	677	755	608	14.1
450	—	—	—	—	748	811	628	3.8	750	817	638	5.5	747	820	646	9.8	748	825	658	15.4
500	—	—	—	—	—	—	—	—	820	888	688	5.9	818	890	696	10.6	818	896	708	16.7

ダイヤレン

普通鉄筋を使用した梁貫通補強筋
材質 SD295A・SD345, 鉄筋径 D10〜D25



(一般財)日本建築センター
評価書取得
評価番号
BCJ-C141　9 (変1)

ダイヤレン 特 長

1. 「◇型＋八角形」を同一平面内に配置し、地震時におけるひび割れ角度と常時における乾燥収縮によるひび割れ角度に対して、最も効果的なコンパクト形状。



2. 普通コンクリート (18N〜36N) と補強筋材料強度 (SD295A、SD345　　) のバランスのとれた組み合わせで、又、あばら筋や開孔径に対しての適正な補強筋鉄筋径。

■ あばら筋と補強金物の鉄筋径の組み合わせ (例)

あばら筋の径	補強金物の鉄筋径
D 10	D10、 D13、 D16
D 13	D10、 D13、 D16、 D19
D 16	D13、D16、D19、D22、D25

ダイヤレン 標準加工寸法表

(芯寸法)　(特記外単位：mm)

スリーブ径	タイプ	各寸法 A	B	C	D	E	重量 (kgf/枚)	色
100φ	D10	196	116	113	40	282	1.08	青
	D13	200	100	136	50	291	1.82	赤
	D16	235	115	163	60	340	3.37	黄
	★D19	250	122	169	60	354	5.08	緑
	★D22	250	122	169	60	354	6.69	橙
	★D25	335	173	212	75	474	11.67	白
125φ	D10	222	142	113	40	318	1.20	青
	D13	225	125	136	50	326	2.02	赤
	D16	250	130	163	60	362	3.57	黄
	★D19	270	142	169	60	382	5.43	緑
	★D22	270	142	169	60	382	7.18	橙
	★D25	335	173	212	75	474	11.65	白
150φ	D10	250	170	113	40	358	1.35	青
	D13	251	151	141	50	362	2.33	赤
	D16	290	170	163	60	418	4.07	黄
	★D19	290	162	169	60	418	5.79	緑
	★D22	290	162	169	60	418	7.67	橙
	★D25	335	173	212	75	474	11.62	白
175φ	D10	275	195	113	40	394	1.46	青
	D13	276	176	141	50	397	2.53	赤
	D16	310	190	163	60	446	4.33	黄
	★D19	310	182	169	60	446	6.15	緑
	★D22	310	182	169	60	446	8.15	橙
	★D25	335	173	212	75	474	11.59	白
200φ	D10	300	220	107	40	432	1.55	青
	D13	303	203	141	50	435	2.75	赤
	D16	330	210	163	60	475	4.51	黄
	★D19	335	207	169	60	474	6.60	緑
	★D22	335	207	169	60	474	8.76	橙
	★D25	335	173	212	75	474	11.57	白
250φ	D13	350	250	136	50	503	3.04	赤
	D16	370	220	205	75	531	5.21	黄
	D19	370	212	212	75	531	7.28	緑
	★D22	370	212	212	75	531	9.86	橙
	★D25	420	208	283	100	594	14.60	白
300φ	D13	400	300	136	50	574	3.45	赤
	D16	420	270	205	75	602	5.82	黄
	D19	420	262	212	75	602	8.18	緑
	★D22	420	262	212	75	594	11.02	橙
	★D25	420	208	283	100	594	14.70	白



スリーブ径	タイプ	各寸法 A	B	C	D	E	重量 (kgf/枚)	色
350φ	D13	450	350	136	50	644	3.89	赤
	D16	470	320	205	75	673	6.50	黄
	D19	470	312	212	75	673	9.13	緑
	★D22	470	312	212	75	673	12.28	橙
	★D25	520	308	283	100	735	17.93	白
400φ	★D16	520	370	205	75	743	7.15	黄
	★D19	520	362	212	75	743	10.08	緑
	★D22	520	362	212	75	743	13.88	橙
	★D25	520	308	283	100	735	17.88	白
450φ	★D16	570	420	205	75	814	7.80	黄
	★D19	570	412	212	75	814	10.98	緑
	★D22	570	412	212	75	814	14.62	橙
	★D25	650	438	283	100	919	22.16	白
500φ	★D16	650	500	205	75	927	8.83	黄
	★D19	650	492	212	75	927	12.48	緑
	★D22	650	492	212	75	927	16.83	橙
	★D25	650	438	283	100	919	22.11	白
550φ	★D19	700	542	212	75	998	13.41	緑
	★D22	700	542	212	75	998	17.86	橙
	★D25	700	492	283	100	998	23.52	白
600φ	★D19	750	592	212	75	1069	14.32	緑
	★D22	750	592	212	75	1069	19.09	橙
	★D25	750	542	283	100	1069	25.14	白
650φ	★D19	800	642	212	75	1139	14.73	緑
	★D22	800	642	212	75	1139	20.34	橙
	★D25	800	600	283	100	1139	26.75	白
700φ	★D19	850	692	212	75	1210	15.63	緑
	★D22	850	692	212	75	1210	21.68	橙
	★D25	850	642	283	100	1210	28.37	白
750φ	★D19	900	742	212	75	1283	17.19	緑
	★D22	900	742	212	75	1283	22.97	橙
	★D25	900	692	283	100	1283	30.21	白

【シール色表示】D10…青／D13…赤／D16…黄／D19…緑／D22 …橙／D25…白

★…人通孔・太径は特注品とし、納期の御確認をお願い致します。

電材

別売スタンドを取り付けて
置き型投光器
としても使用可能

寸法：幅 170× 奥行 116× 高さ 467 mm
質量：2,030g

LED 投光器 クランプライト

投光器 ※10mコード付（300W・500W）

レフ球　110V
200W・300W・500W

MYLAMP（屋内用）
耐震球 100W

C-Lamp（屋内用）
耐震球200W　5mコード付

J-Lamp（屋内用）
耐震球220W　5mコード付
※連続コンセント付(400W)

内装作業用ランプ（屋内用）
5mコード付
スパイラル蛍光灯

ルミネ（屋内用）
2,400ルーメン　5mコード付
LED電球付

クリップランプ（屋内・屋外用）
800ルーメン、2,000ルーメン
防水仕様

充電式LED投光器
800ルーメン
充電時間 4時間　点灯時間 4時間

広角ソーラーウォールライト
ソーラー充電式
3種類のモード切替可能！

スーパーライト
単1電池×4本　重量：約290ｇ
連続使用時間：約50時間

LEDライト・レッドスター
単1電池×4本　重量：約675ｇ
連続使用時間：約21時間

ハロゲン強力ライト
明るさ：15,000ルクス
単1電池×6本

LED強力ライト
明るさ：335ルーメン
単1電池×4本

マンガン・アルカリ電池
各種：

充電池
各種：

急速充電器
各種

電気コード・配線機材等

コードリール（屋内用）
125V、15A、2P　コンセント4個
●S-30 30m　●GS-50 50m

レインボーリール（屋外用）
2P、15A、125V　接地付
VCT2㎜ 2×3C ●SG-30K 30m

サンタイガーリール（屋内用）
2P、15A、125V　アース付
3芯、ブレーカー付　BG301-KX

サンタイガーリール（屋内用）
2P、15A、125V　アース付
3芯、ブレーカー付　GT301-KX

ショートタップ
15A、125V

十字型延長コード
日本製　　長さ：10m、20m

3芯延長コード（屋内用）
15A、125V　アース付
防じんキャップ・電源ランプ付

トリプルポッキン防雨型（屋外用）
15A、125V、1500W
2・3芯兼用、アース付

2芯センサーコード
100V、12A、0.5m

室内用延長コード
3コロ　　長さ：1m、3m、5m

節電タップ
6コロ　　長さ：1.5m

ケーブルタグ
プラスチック製・線名札

ゼニライトブイ　小型標識灯



名称	標識灯L-2型	
標体諸元	全　長	約0.42C（灯ろう含む）
	灯　高	約0.36C
	全備質量	約0.8O
	主要材質	耐寒ABS樹脂
灯部諸元	灯ろう	L-2用
	光　源	白熱電球 6V 1.5W（6F-1.5）
	灯　色	白光
	光達距離	約2.0D（大気透過度 T=0.85）
	点滅器	全電子式点滅器 FL-615404（CdS 日光弁付）
	灯　質	4秒1閃光（明0.4秒）
電源諸元	電源種類	単一アルカリ乾電池（LR20）
	数　量	4直列 1並列 4個
	電源寿命	約25日※

※:周囲温度20℃、湿度65%、1日12時間点灯の場合です。

シーライト　CH615

暗くなると点滅する簡易標識灯です
色・■赤白点滅　■白点滅
乾電池　単1×1個使用(電池は別売)

コノエ　ベンチャーマーク鋲

用途 電気、水道、ガス、光ケーブルなど各インフラ設備などの表示に使用します。

小ロット対応埋め込み用ベンチャーマーク鋲。

従来のヘッダー加工が最低1,000本必要なのに比べ
ロット100本から製作できます。

材質：鋲本体/ボロン鋼製
　　頭部封印部/エポキシ樹脂製

専用のベンチャーマーク鋲用ドリルを使うと簡単に施行できます。

色違い2色以内はできます。3色は別途版代がかかります。
反射タイプもできますので、お問合わせください。

ベンチャーマーク用ダブル

ベンチャーマーク用ドリルビット

ノーマル
（反射なしタイプ）

スコッチ
（反射タイプ）

品番	コード番号	品　名	重量（g）	入数（個）
N311	0100-0041	ベンチャーマーク鋲（ノーマルタイプ）	50	50
N312	0100-0100	ベンチャーマーク鋲（スコッチタイプ）	50	50

※版は下記以外にも取り揃えていますので、一度お問い合わせください。

国土交通省関連



MP-A　MP-B　MP-C　MP-D　MP-E　MR-A　MW-A　ME-A

ガス関連

GB-1　GB-2　GB-3　GB-4　GB-5　GB-6　GB-7　GB-8　GB-9
GB-10　GB-11　GB-12　GB-13　GB-14　GB-15　GB-16　GB-17　GB-18
GB-19　GB-20　GB-21　GB-22　GB-23　GB-24　GB-25

水道関連



WB-1　WB-2　WB-3　WB-4　WB-5　WB-6　WB-7　WB-8　WB-9
WB-10　WB-11　WB-12　WB-13　WB-14　WB-15　WB-16　WB-17　WB-18
WB-19　WB-20　WB-21　WB-22　WB-23　WB-24　WB-25　WB-26　WB-27
WB-28　WB-29　WB-30　WB-31　WB-32　WB-33　WB-34　UB-1　UB-2
UB-3　UB-4　UB-5　UB-6　UB-7　UB-8　UB-9　UB-10　UB-11
UB-12　UB-13　UB-14　UB-15　UB-16　UB-17　UB-18　UB-19　UB-20

電気関連



EB-1　EB-2　EB-3　EB-4　EB-5　EB-6　EB-7　EB-8　EB-9
EB-10　EB-11　EB-12　EB-13　EB-14

通信関連

NB-1　NB-2　NB-3　NB-4　NB-5　NB-6　NB-7　NB-8　NB-9
NB-10　NB-11　NB-12　NB-13　NB-14　NB-15　NB-16

NEXCO関連

DB-1　DB-2　DB-3　DB-4　DB-5　DB-6　DB-7

その他



YB-1　YB-2　YB-3　YB-4　YB-5　YB-6　YB-7　YB-8　YB-9
YB-10　YB-11　YB-12　YB-13　YB-14　YB-15　YB-16　YB-17　YB-18
YB-19　YB-20　YB-21　YB-22

マスターライン・境界杭

貼付タイプ

1穴タイプ



2穴タイプ



:JIS製品

【品番の見方】



アルミプレート用アンカー

業界初、さびに強いアンカー

(単位:mm)

品番	適合ビット
K425A	4.3

●境界査定のコンクリート杭・プラスチック杭の埋設ができない場所に接着剤とオールアンカーで固定、使用します。

●梱包数は10枚です。



ご希望により穴位置の変更もできますのでお問い合わせ下さい。 (例)



	A	B	H
A50シリーズ	50	50	4
A45シリーズ	45	45	3
A40シリーズ	40	40	3
A35シリーズ	35	35	3

※A40シリーズのC・D・E・Fタイプは、JIS製品ではありません。

貼付タイプ

1穴タイプ

2穴タイプ

【品番の見方】



ステンレスプレート用アンカー

さびに強いアンカー

(単位:mm)

品番	適合ビット
K425S	4.3

●境界査定のコンクリート杭・プラスチック杭の埋設ができない場所に接着剤とオールアンカーで固定、使用します。

●梱包数は10枚です。

裏面



	A	B	H
S50シリーズ	50	50	2
S40シリーズ	40	40	2
S35シリーズ	35	35	2

文字加工例

23-2401 23-2402 23-2403 23-2404 23-2405 23-2406 23-2407

●文字加工も承ります。

アルミ製境界用標示板

サイズ:35、40、50角
貼りつけタイプ、1穴タイプ、2穴タイプ

ステンレス製境界用標示板

サイズ:35、40、50角
貼りつけタイプ、1穴タイプ、2穴タイプ

コンクリート境界杭　サイズ 120×120×900mm



※その他、沖縄県・各市町村等ご注文承ります。

測量用品

ポイントベース

No.2：Φ27mm　No.3：Φ48mm

測量鋲

No.01：4×25
No.1：8×40
No.2：15×50
No.3：15×75
No.4：20×100

プラスチック境界杭

サイズ：45mm×450mm
45mm×600mm
70mm×450mm
70mm×600mm

地下埋設物を掘削工事より守る

掘削工事による水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐために、埋設物の位置を表示するシートです。地下埋設物の用途により埋設シートの色区分がされており、また埋設シートに埋設物の種類を印刷していますので、位置と種類が簡単に解ります。

※地下埋設物の用途により色区分がされておりますのでご指定下さい。

種類	カラー	表示文字	巾	折込率
上水道用	青	水道管注意 この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい。	75mm	シングル 2倍
			150mm	シングル 2倍
			300mm	2倍
			400mm	シングル 2倍
上水道用 アルミ箔付	青	水道管注意 この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい。	150mm	シングル 2倍
下水道用	茶	下水道管注意 この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい。	150mm	シングル 2倍
			300mm	シングル 2倍
			400mm	シングル 2倍
ガス用	緑	ガス管注意 ガス会社の立会いを求めて下さい。	150mm	シングル 2倍
			300mm	シングル 2倍
電気用(高電圧)	橙	危険注意 この下に高電圧ケーブルあり	150mm	シングル 2倍 3.5倍
電気用(低電圧)	橙	危険注意 この下に低電圧ケーブルあり	150mm	シングル 2倍 3.5倍
通信用	赤	危険注意 この下に重要通信ケーブルあり	150mm	シングル 2倍
電線共同溝用	桃	危険注意 この下に電線共同溝ケーブルあり(2段印刷)	300mm	シングル 2倍

種類	カラー	表示文字	巾	折込率
電力ケーブル用	橙	危険注意 この下に電力ケーブルあり(2段印刷)	300mm	2倍
通信ケーブル用	桃	危険注意 この下に通信ケーブルあり(2段印刷)	300mm	2倍
国土交通省 電線共同溝用	桃	注意　電線共同溝ケーブルが埋設してあります。 国土交通省　国土交通省(600巾のみ2段印刷) 最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。	300mm 400mm 600mm	2倍 2倍 2倍
国土交通省 電力ケーブル用	橙	注意 国土交通省電力ケーブルが埋設してあります。 最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。	300mm	2倍
国土交通省 情報ケーブル用	赤	注意 国土交通省情報ケーブルが埋設してあります。 国土交通省　国土交通省 最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。 (600巾のみ2段印刷)	300mm	2倍
国土交通省 情報BOX用	赤	注意 国土交通省 情報BOXが埋設してあります。 国土交通省　国土交通省 最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。 (600巾のみ2段印刷)	150mm 300mm 600mm	シングル 2倍 2倍 2倍
工業用水用	白	工業用水道管注意 この下に工業用水道管あり注意、立会いを求めて下さい。	150mm	2倍
油送管用	黄	油送管注意 この下に油送管あり注意、立会いを求めて下さい。	150mm	2倍
消火管用	白	消火管注意 この下に消火管あり注意、立会いを求めて下さい。	75mm 150mm	2倍 2倍
農業用水用	白 黄	農業用水管注意 この下に農業用水管あり注意、立会いを求めて下さい。	75mm 150mm	2倍 2倍
温泉用水用	黄	温泉用水管注意 この下に温泉用水管あり注意、立会いを求めて下さい。	150mm	2倍

埋設シート

・150mm×50m・・・・・・・・・・シングル
・150mm×50m・・・・・・・・・・・・・・ 2倍
・150mm×50m・・・2倍（情報BOX用）
・150mm×50m・・・・・・・・・・・・・・3.5倍
・300mm×50m・・・・・・・・・・・・・・ 2倍
・400mm×50m・・・・・・・・・・・・・・ 2倍
・600mm×50m・・・・・・・・・・・・・・ 2倍

ノギス

サイズ：　70mm、100mm
150mm、200mm

デジタルノギス

①0.1mm～150mm
②0.01mm～150mm



クラックスケール

材質：ステンレス
目盛の精度：±0.15mm

壁や基礎の
ひび割れの測定に



クラックスケール

①ステンレス　　②クリア
サイズ：145mm×70mm

テーパーゲージ

材質：ステンレス
測定範囲：1mm～15mm

45°・90°の角度確認、
ケガキ作業が簡単便利！

止型スコヤ

材　質：ステンレス
サイズ：170mm×100mm×1.5mm

溶接ビートの測定
角度の測定に

溶接ゲージ

材　質：ステンレス
サイズ：70.5mm×48mm×7mm



鉄筋ガス圧接部測定用ゲージ(S.Yゲージ)

●Mサイズ(D19～D32測定用)　　●Lサイズ(D35～D51測定用)

シックスネスゲージ

リースの厚さ(mm)9枚組
0.04・0.05・0.06・0.07・0.08
0.10・0.15・0.20・0.30

測量用品

①内パス　②外パス

①15cm・穴径の測定に！
②15cm・丸い物の外径測定に！

ピッチゲージ　●ミリ用 ●インチ用

材　質：炭素工具鋼
リーフ：0.25mm～2.5mm



三角スケール　材質：ABC樹脂　長さ：10cm・15cm・30cm

(建築士用)：1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
(土地家屋調査士用)：1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600

アルミスタッフ

サイズ：3m-3段、5m-3段、
5m-4段、5m-5段、7m-4段



3倍尺のび助(両方向式)

Aタイプ：最大97cm×最小36cm
Cタイプ：最大363cm×最小127cm
Dタイプ：最大409cm×最小142cm



バカボー君

MTR-22：2m-2段
MTR-33：3m-3段



クロスロッド

長さ：30cm、50cm、70cm、100cm
110cm、150cm、200cm

MG-01　丸ボタン　アルゴーST、サンアルミ、アルスタッフ
MG-02A　角ボタン　マイスタッフ、サンアルゴー（イエロー）、ニューサンアルミ、ニューヨンアルミ



ニューアルロッド

長さ：30cm、50cm、70cm、100cm
110cm、150cm、200cm

伸縮ロッド

L270～3400(5タイプ)×W65×t12mm
アルミ製

検測金具

①クロスロッド用
②ニューアルロッド用



ロッド・ピンポールホルダー

H90×W88×D16mm(突起部含む)
66ロッド、ミリ目付ロッドに使用可能(60mm幅の標尺)

ポイントクリップ(4コ入)

ズレ防止ゴム付きで強い保持力
重　量：13ｇ

伸縮バンドの長さが約220mm
感度：40'/ 2mm

測量用水準器

対応機種：ピンポール、ポール、
ロッド、スタッフ

マイポール

MYPL22：2m-2段　重量：約500ｇ
MYPL32：3m-2段　重量：約740ｇ

測量ポール

材質：木製
規格：Φ30mm×2.0m

ハサミタイ

規格：(L2000)→1.3m～2.0m
(L3000)→1.8m～6.0m

測量用品

金物用品

テープ 剛性力1.5倍！

剛厚セフGロック

テープ：25㎜×5.0m
イエローテープ仕様

セフコンベZロック

テープ：25㎜×5.5m
イエローテープ仕様

G3ゴールドロック

テープ：25㎜×5.5m
25㎜×7.5m

テープ 剛性力1.5倍！

スチール剛厚（ストロング）テープ

G3ゴールドロック

テープ：27㎜×5.5m

スチールテープ

G3ゴールドWマグ25

テープ：25㎜×5.5m
単管パイプやLGSにもガッチリつく本体マグ

安全ロープ標準装備！

スチールテープ

安全セフGロック

テープ：25㎜×5.5m
両面目盛

ナイロンコートテープ

スパコン

テープ：19㎜×5.5m
25㎜×5.5m

スチールテープ

セフコンベGロック

テープ：25㎜×5.5m
25㎜×7.5m

ステンレススチールテープ

Gステンロック

テープ：25㎜×5.5m
25㎜×7.5m

サビに強い！

ステン

ステンレスバネ



通常バネ

※塩水テストによる比較

スチールテープ

ロック19

テープ：19㎜×5.5m

スチールテープ

ロック25

テープ：25㎜×5.5m
25㎜×7.5m

※カラビナ式

マグジャケットII

テープ：25㎜×5.5m
※カラビナ式

両面目盛スケール

テープ：25㎜×5.5m
25㎜×7.5m

ステンレススケール

テープ：25㎜×5.5m
25㎜×7.5m

ナイロンコートテープ

EVOスケール

テープ：25㎜×5.5m

落下防止コード付

セルフロック式スケール

テープ：25㎜×5.5m
落下防止コード付

セルフロック式スケール

テープ：25㎜×5.5m

インパクトコンベックス

テープ：25㎜×5.5m

片面メジャー

テープ：25㎜×5.5m

ナイロンコートテープ

エンジニヤスーパー

HSP-30：10㎜×30m
HSP-50：10㎜×50m

スチールテープ

スーパーパワーコート

ST10-30：10㎜×30m
ST10-50：10㎜×50m

ステンレススチールテープ

4倍速

ステンレススーパーパワーコート

ST10-30：10㎜×30m
ST10-50：10㎜×50m

ガラス繊維

ミリオンオープン

ST10-30：12.5㎜×30m
ST10-50：12.5㎜×50m
ST10-100：12.5㎜×100m

ナイロンコートテープ

スチロンオープン

ST10-30：10㎜×30m
ST10-50：10㎜×50m
ST10-100：10㎜×100m

ナイロンコートテープ

3倍速

サンエックススチロン

HSP-30：10㎜×30m
HSP-50：10㎜×50m
HSP-100：10㎜×100m

ローラーボーイ

ウォーキングメジャー

一輪タイプ

10cm×10kmタイプ			
最小単位	最大単位	伸縮サイズ	重量
10cm	10km	510㎜～990㎜	800ｇ
1cm×1kmタイプ			
最小単位	最大単位	伸縮サイズ	重量
1cm	1km	510㎜～990㎜	800ｇ

二輪タイプ

10cm×10kmタイプ			
最小単位	最大単位	伸縮サイズ	重量
10cm	10km	510㎜～990㎜	1,100ｇ
1cm×1kmタイプ			
最小単位	最大単位	伸縮サイズ	重量
1cm	1km	510㎜～990㎜	1,100ｇ

下水道管ミラー

ミラーサイズ 1型：H188㎜×W150㎜
ミラーサイズ 2型：H203㎜×W90㎜

測量用品

水糸

金物用品



ピンポール
サイズ：Φ6×300㎜、500㎜、600㎜
Φ8×1,000㎜



トラバーピン
サイズ：Φ3.5㎜×300㎜、500㎜



ピンポールスタンド
PPS-S ：脚長30cm
PPS-L ：脚長50cm
※ピンポールは別売りです。

●裏面も引っ掛け可能な鬼爪仕様

ミニロッド
サイズ：2m×25㎜巾



ユポロッド(テープ)
規格：幅50㎜×25m
幅75㎜×25m

リボンロッド
幅 ：60㎜、120㎜、150㎜
長さ：2m、3m(2・3mは幅60㎜のみ)
5m、10m、20m、30m

60㎜幅用　120㎜幅用　150㎜幅用

リボンロッドケース
サイズ：60㎜用、120㎜用、150㎜用
各種 S M L

型式／タイプ	仕様
60S	60㎜幅用3～10m対応
60M	60㎜幅用20～30m対応
60L	60㎜幅用50m対応
100S	100㎜幅用5～10m対応
100M	100㎜幅用20～30m対応
100L	100㎜幅用50m対応
120S	120㎜幅用5～10m対応
120M	120㎜幅用20～30m対応
120L	120㎜幅用50m対応
150S	150㎜幅用5～10m対応
150M	150㎜幅用20～30m対応
150L	150㎜幅用50m対応

ハンディ墨つぼ (ホルダー付)
糸の長さ：20m
自動巻取：10m

パーフェクト墨つぼ　EVO
糸の長さ：20m
自動巻取：10m
細糸 0.6㎜

パーフェクト墨つぼ　GUN-X
糸の長さ：15m
自動巻取：6m
細糸 0.6㎜

パーフェクト墨つぼ
糸の長さ：20m
自動巻取：10m
細糸 0.6㎜

ピーライン墨つぼ　X・XX
糸の長さ：X15m、XX20m
自動巻取：7.5m
細糸 0.6㎜

墨汁
容量 ：180ml

パーフェクトライン
糸の長さ：20m
糸の太さ：1.0㎜　粉容量：100ｇ

チョーク自動巻
糸の長さ：10m　自動巻：7m
糸の太さ：1.0㎜　粉容量：40ｇ

チョークはや巻
糸の長さ：30m　※3倍早巻き
糸の太さ：1.0㎜　粉容量：100g

メガライン
糸の長さ：50m
糸の太さ：3.0㎜　質量：560ｇ

チョークライン用チョーク
容量 ：300ｇ

ハンディ下振 Pro (自動巻取式)
糸の長さ：5m
下振重量：400ｇ

G3キャッチ (自動巻取式)
糸の長さ：3m
下振重量：300ｇ

G3パーフェクトキャッチ(自動巻取式)
糸の長さ：4.5m
下振重量：400ｇ

かるこ

下振

はしご・脚立

My Style はしご兼用脚立

最大使用質量 100kg

■スタンダードタイプのはしご兼用脚立
■昇降しやすい幅広踏ざん（55 mm）

サイズ	品番	天板高さ（m）	はしごの長さ（m）	質量（kg）
60cm タイプ	KW-60	0.51	1.11	2.5
90cm タイプ	KW-90	0.81	1.72	3.2
120cm タイプ	KW-120	1.10	2.33	4.2
150cm タイプ	KW-150	1.39	2.96	5.7
180cm タイプ	KW-180	1.68	3.57	7.0
210cm タイプ	KW-210	1.97	4.18	9.0

K専用脚立

最大使用質量 100kg

■スタンダードタイプの長尺専用脚立
■昇降しやすい幅広踏ざん

サイズ	品番	天板高さ（m）	質量（kg）
240cm タイプ	K-240	2.27	8.5
270cm タイプ	K-270	2.56	9.5
300cm タイプ	K-300	2.85	11.0
360cm タイプ	K-360	3.43	14.9

1連はしご 1EX

最大使用質量100kg
スタンダードタイプの
1連はしご

滑り止め端具ユニット部分

プレスジョイント構造

型　式	全長m	質量kg
1EX-30	2.97	5.5
1EX-40	3.99	7.0

2連はしご 2EX

最大使用質量100kg
ロープ直引きで、伸縮操作が
手早く行えます。

プレスジョイント構造

滑り止め端具ユニット部分

型　式	全長m	縮長m	質量kg
2EX-50	5.27	3.23	11.2
2EX-60	5.95	3.57	12.5
2EX-70	7.31	4.25	16.1
2EX-80	7.99	4.59	17.6

2連はしご 2PRO［プロ］

最大使用質量130kgの
業務用2連はしご
※2PRO-93、100は100kg

最大使用質量
2PRO-100
100 kg

滑り止め端具ユニット部分

アルフロジョイント構造



2PRO-73

型　式	全長m	縮長m	質量kg
PRO- **100**	10.00	5.58	26.0

■JIS1300形規格品　※2PRO-93はJIS1000形規格品
■アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています
■伸縮ロープがたるまないエンドレス機構

足場台 DWD AJHST

洗車やお掃除など様々な用途で
活躍する足場台

最大使用質量 100 kg

DWD-K808B

天場の高さ：0.42～0.83m

使用例（DWD-K608B）



収納状態（DWD-K608B）
折りたたみ式ですので運搬時や
収納時にスペースをとりません

型　式	天場の高さ m	天場寸法mm 昇降面	天場寸法mm 長さ	設置寸法mm 昇降面 W	設置寸法mm 長さ D	保管収納寸法mm 長さ	保管収納寸法mm 幅	保管収納寸法mm 奥行	質量 kg
DWD-K**606**B	0.60	300	600	426	1006	665	430	180	5.0
DWD-K**808**B	0.83	300	825	467	1369	890	470	185	6.2

■高さ、天場長さが用途に合わせて選べる全4タイプ
■折りたたみ式で収納時も場所を取りません



環境整備用品

トイレットペーパー
（芯あり×12個入り）

トイレットペーパー
（芯なし×6個入り）

テッシュペーパー

ピカ王

ベンジン

固形石鹸

ハンドソープ

食器洗剤

手指消毒剤

フマキラー

ピレトリン

ガラス透明
クリーナー

ハチノックL

ハブノック・ネオ

かとりせんこう

かとりせんこう皿

手持ちビーカー

ポイズンリムーバー

ラボランスチロール棒ビン

ペコペット

ビッグオートポンプ

洗手観音

泡立ちせっけんネット

トイレ
ミニボール

中性トイレ
クリーナー

トイレ用洗剤
（ナイス）

仮設トイレ専用
（臭チャット）

トイレブラシ

トイレブラシ
（ケース付）

トイレの消臭元

配管カッティング文字

ご使用方法と貼付施工の注意点

カッティング製品は、透明フィルム・文字・台紙の粘着力の差を利用して文字を転着させる性質上、他のステッカー製品よりもデリケートな保管やお取り扱いを必要とします。
粘着製品でもあり、原則的に「粘着物が貼りつきにくい対象」へは作業の支障が顕著に生じえます。
なるべく低温時を避け、あらかじめ汚れ（水・油・ホコリ）をふき取った平滑な面へご使用下さい。

配管用カッティング文字の貼付前の製品は「台紙」「粘着文字」「転写用透明フィルム」の３層構造になっており、透明フィルムと文字部分の粘着力の差によって文字を転着させるものです。
（「透明地のステッカー」とは違い、粘着文字部分が透明フィルムと台紙の間に位置しています。）

ご使用の際は、表面の透明フィルム側からではなく、「裏面の台紙のほう」からそっとめくります。
（※文字の付いた透明フィルム側からめくると、文字の一部のみが残ったり破損したりする原因になります。）
気温や保管状況によっては、台紙のみをはがしにくくなる事があります。あらかじめ透明フィルムの上からよくこすりつけておくと、作業性が良くなります。

透明フィルムごと対象物に貼り付けます。
シワの生じないように注意して貼り付けた後、ヘラなどでしっかりとこすりつけ、充分に圧着させます。
対象に密着していない状態で、初めから強く一方向へこすりつけるとシワの発生原因になる事があります。
周囲へ徐々に空気を押し出すように、均一に圧着させてゆくようにしてください。



表面の透明フィルムのみを、なるべく貼付面に対し「水平な方向」へ引っぱるようにそっとはがします。
粘着剤が貼りつきにくい対象物や、特に寒冷時などで対象物が冷えている場合には、文字が充分に粘着せずフィルムに文字が残りやすいケースが起こりえます。
このような場合は充分な時間を置いてからフィルムをはがすか、対象を温めることで作業しやすくなります。

● **保管時の温度も粘着性能が変質する原因となりますので、ご使用前の製品は高温となる場所などに長期間放置しないようにご注意願います。**

「配管カッティング文字」

- ◆タテ書き・ヨコ書き
- ◆書体：角ゴシック・丸ゴシック
- ◆文字色：黒・白・青・赤

※お客様のご要望に応じて
【サイズ】【書体】【色】
作製可能です。



※別注製作品の場合は、特にご指定の無い限り「全長は成り行き」となります。
最大全長の制限や指定全長（両端揃え）のある場合には、その都度ご指定下さい。

販売単位　1 枚より

（タテ・ヨコをご指定下さい）

1	温水管（往）	12	消火管	23	市水管	34	連結送水管
2	温水管（還）	13	消火給水管	24	井水管	35	揚水ポンプ1号
3	冷水管（往）	14	排水管	25	ドレン管	36	揚水ポンプ2号
4	冷水管（還）	15	蒸気管	26	オーバーフロー	37	冷却水管
5	給水管	16	揚水管	27	補給水	38	給湯管
6	給湯管（往）	17	汚水管	28	エアー	39	冷温水管
7	給湯管（還）	18	通気管	29	工業水	40	連通管
8	冷却水（往）	19	オイル管	30	雑排水	41	屋内消火管
9	冷却水（還）	20	膨張管	31	冷媒管	42	屋外消火管
10	冷温水（往）	21	加湿管	32	ブライン		
11	冷温水（還）	22	ガス管	33	スプリンクラー		

上表以外の文字およびサイズ・色は別注製作として 1 枚より対応致します。

参考様式

FAX 注文書

送信方向

板材質　□無反射　□反射　□高輝度



□
チェック



□
チェック



□
チェック



□
チェック



□
チェック

① 工事内容	
② 期間＋時間帯	年　月　日～　年　月　日 時間帯　：　～　：
③ 工事種別	
④発注者	
電話	
④施工者	
電話	
⑤ 工事名	
⑥ 工事区間	
⑦請負額	

工事看板表示基準

区　分	主 な 工 種	工 事 種 別	工 事 目 的 (表 示 例)　※20文字以内
道路工事	道路改良工事		(〇〇踏切付近の)渋滞を解消するためバイパスを整備しています
			安全で快適なバイパスを整備しています
		アクセス道路工事	〇〇へのアクセス道路を整備しています
			安全で快適な道路になおしています
			渋滞を解消するため道路を拡幅しています
			渋滞を解消するため4車線化工事をしています
			渋滞を解消するため立体交差にしています
	交差点改良工事	交差点工事	渋滞を解消するため右(左)折レーン工事をしています
			交通事故を解消するため交差点を改良しています
	歩道工事		安全な通学路のため歩道を整備しています
			美しい街並み景観を創出する道をつくっています
			歩道を広げる工事を行っています
			歩道のバリアフリー化を行っています
			傷んだ歩道をなおしています
	電線共同溝工事	電線共同溝工事	電線類の地中化を行っています
	橋梁(上部･下部)工事		渋滞対策のため新しい橋を架けています
			〇〇バイパスのため新しい橋を架けています
			新しい橋のための工事を行っています
	橋梁塗装工事		傷んだ塗装を塗り替えています
	橋梁補強工事	橋梁補強工事	地震対策のため橋の補強を行っています
	歩道橋撤去工事		古くなった歩道橋を撤去しています
	道路舗装修繕工事	舗装補修工事	傷んだ舗装をなおしています
	道路舗装新設工事		騒音を少なくする舗装を行っています
	道路維持工事	道路維持工事	傷んだガードレール(標識、排水桝等)をなおしています
	道路照明灯設置工事		安全を確保するため道路照明を設置しています
	照明灯改修工事	照明灯改修工事	古くなった照明灯を新しくしています
	道路標識整備工事		路線案内のため標識を設置しています
	法面工事	法面工事	落石を防ぐため防護ネットを設置しています
	法面工事		法面の保護のため擁壁を設置しています
	△△工事 (橋梁、トンネル等)	△△工事 (橋梁、トンネル等)	〇〇バイパス(道路)の△△工事を行っています (△△：橋梁、トンネル、舗装、盛土、切土、擁壁、水路等)
河川海岸関係	護岸工事		堤防・法面保護のため護岸を設置しています
	橋梁工事	橋梁工事	河川(改修・拡幅)のために橋を架け替えています
	堰改築工事		河川(改修・拡幅)のために堰を取り替えています
	樋管改築工事	樋管改築工事	河川(改修・拡幅)のために樋管を取り替えています
	災害復旧工事		災害で崩れたところをなおしています
	護床工事	護床工事	水の流れで川底が削られるのを保護しています
	築堤工事		洪水氾濫を防止するための堤防を整備しています
	堤防除草工事	堤防除草工事	堤防の維持管理を図るため除草をしています
	海岸侵食対策工事		砂浜の侵食防止にヘッドランドを整備しています
	高潮対策工事	高潮対策工事	海水の侵入を防ぐため護岸を整備しています
	消波工事		波の勢いを弱めるためブロックを設置しています
	養浜工事	養浜工事	砂浜の侵食防止に砂を補給しています
砂防関係	急傾斜地崩壊対策工事		がけ崩れから人家を守るため〇〇を整備しています
	砂防工事	砂防工事	土石流に備え(砂防堰堤・護岸)を整備しています
	地滑り対策工事		地すべりを防ぐための対策工事をしています
	躯体改築工事	ダム工事	ダム堤体の改修を行っています
	放流設備工事		ダムのゲート設備を取替えています
下水道関係	下水道工事	下水道工事	よごれた水を集める管を埋設しています
	下水道工事		雨を集める管を埋設しています
	ポンプ場工事	ポンプ場工事	下水を送るポンプ場を整備しています
	処理場工事		下水を処理する施設を整備しています
	修繕・補修工事	下水道工事	下水道管の修理を行っています
	支障移設工事		下水道管の移設を行っています
	埋設物調査工事	下水道工事	埋設物の調査を行っています
	緊急工事		下水道管の緊急修理を行っています
	点検・補修工事	下水道工事	下水道管の点検・修理を行っています
	舗装復旧工事		下水道管の埋設跡の復旧を行っています
電力関係	供給関連工事	電気工事	電気設備の新設を行っています
	新設(増設・取替・撤去)工事		電気設備の取替を行っています 電気設備の撤去を行っています
	支障移設工事	電気工事	電気設備の移設を行っています
	通信ケーブル関連工事		電気通信ケーブルの敷設を行っています
	埋設物調査工事	電気工事	埋設物の調査を行っています
	緊急工事		電気設備の緊急修理を行っています
	機材搬出入工事	電気工事	電気設備の機材を入れて(出して)います
	点検・補修工事		電気設備の点検・修理を行っています
	無電柱工事	電気工事	電柱の撤去を行っています
	道路復旧工事		電気設備の埋設跡の復旧を行っています
電話・電気通信関係	供給関連工事	電話工事	電話設備の新設を行っています
	新設(増設・取替・撤去)工事		電話設備の取替を行っています 電話設備の撤去を行っています
	支障移設工事	電話工事	電話設備の移設を行っています
	通信ケーブル関連工事		通信ケーブルの敷設を行っています
	埋設物調査工事	電気工事	埋設物の調査を行っています
	緊急工事		電話設備の緊急修理を行っています
	機材搬出入工事	電話工事	電話設備の機材を入れて(出して)います
	点検・補修工事		電話設備の点検・修理を行っています
	無電柱工事	電話工事	電柱の撤去を行っています
	舗装復旧工事		電話設備の埋設跡の復旧を行っています
	公衆電話BOX工事	電話工事	公衆電話BOXの【新設・撤去】を行っています
ガス関係	供給関連工事		ガス管の新設を行っています
	新設(増設・取替・撤去)工事	ガス工事	ガス管の取替を行っています ガス管の撤去を行っています
	修繕・補修工事		ガス管の修理を行っています
	支障移設工事	ガス工事	ガス管の移設を行っています
	埋設物調査工事		埋設物の調査を行っています
	緊急工事	ガス工事	ガス漏れのため緊急修理を行っています
	点検・補修工事		ガス管の点検・修理を行っています
	舗装復旧工事	ガス工事	ガス管の埋設跡の復旧を行っています
水道関係	供給関連工事		水道管の新設を行っています
	新設(増設・取替・撤去)工事	水道工事	水道管の取替を行っています 水道管の撤去を行っています
	修繕・補修工事		水道管の修理を行っています
	配水管工事	水道工事	
	支障移設工事		水道管の移設を行っています
	埋設物調査工事	水道工事	埋設物の調査を行っています
	緊急工事		緊急で水道管の水漏れを直しています
	点検・補修工事	水道工事	水道管の点検・修理を行っています
	舗装復旧工事		水道管の埋設跡の復旧を行っています

FAX 注文書

送信方向

参考様式

(赤土看板) 工事現場における立て看板

(1)工事現場用

沖縄県赤土等流出防止条例に係わる表示	
工　事　名	
通知書番号	
通知年月日	令和　　年　　月　　日
工事面積	㎡
工事期間	令和　年　月　日～令和　年　月　日
管理者名	
残土処理場所在地	

(2)残土処理場・土取り場用

沖縄県赤土等流出防止条例に係わる表示	
工　事　名	
通知書番号	
通知年月日	令和　　年　　月　　日
管理者名	

FAX注文書

送信方向

参考様式

工事標示板

工事名称：

工　　期：令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

発　注　者：

監　督　員：

設計監理：

《施工業者》

建　　築：

電　　気：

機　　械：

サイズ□900×1800　□1200×2400　□1800×3600

工事名	
工　　期	令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日
発注者	
監督員	
設計･監理	
建　　築	
電　　気	
機　　械	
その他	

品名検索

数字

3倍尺のび助 …… 162

アルファベット

AKチューブ(100V) …… 15・31
AKチューブ(乾電池式) …… 15・31
AKフェンス …… 16・22
BT足場(建枠) …… 19
BT足場(調整枠) …… 19
C鋼亜鉛 …… 155
DXパウダー(混和剤) …… 140
H鋼金具 …… 19・40
H鋼サポート …… 19・40
H鋼サランジガード …… 55
JSグラウト(無収縮) …… 140
KYブロック …… 35
KYボード …… 62
KYボード用掲示板 …… 10
KYライン(特殊樹脂パイプ4.0m) …… 16
KYレール …… 62
LED電光盤　LE-11 …… 13・28
LEDガードマン …… 12・27
LEDカラー電光盤 …… 12・27
LEDソーラーチューブ …… 15・31
LED着脱式回転灯(12V・24V兼用) …… 14・30
LEDフラッシュアロー …… 15・34
MAスタンド(鉄・樹脂) …… 16・23
MGマルチホルダー …… 52
M筋 …… 138
NEXCO工事車両幕 …… 93
PP縄 …… 144
PPロープ …… 144
Pコン …… 137
Pコン補修用モルタル(無収縮) …… 140
Pセメント(上塗仕上) …… 140
PVCコーン …… 32
Rベニヤ …… 136
T型マグネット …… 150
UVOD土のう袋 …… 143
UV黒土のう袋 …… 143
UV黒土のう袋(日本製) …… 143
UV土のう砂入り …… 140

あ

アーチ型フェンス …… 16
アームロック …… 19
赤ガード …… 31
足場安全ゴムバンド …… 149
足場板 …… 136
足場板(アンチ) …… 19
足場板(杉) …… 19
足場インサートTB型 …… 138
足場台 …… 165
アスベスト除去作業服 …… 86・115
アスベスト対策標識 …… 85
アスベスト廃棄物袋 …… 86
アスベスト対応マスク …… 86
アスベスト対応ゴーグル …… 86
アデカウルトラシール …… 142
アデカエーサス …… 142
雨合羽 …… 119
雨靴 …… 134
アルミゲート …… 17・56
アルミコーンバー …… 17・33
アルミスタッフ …… 162
アルミフェンス …… 16
アルミボックス(トラック用) …… 128
アローサイン(ABC樹脂) …… 34
アンカー類 …… 154
アングル亜鉛 …… 155
アングル穴あき …… 155
アングルアルミ …… 155
安全衛生旗 …… 95
安全旗 …… 95
安全靴 …… 131～134
安全帯 …… 101
安全帯関連商品 …… 105・106
安心クッション …… 55
安全掲示板 …… 10・63
アンゼンシステム掲示板 …… 10・64
アンゼンスタンド掲示板D型架台 …… 11・63
アンゼンスタンド掲示板オリジナル架台 …… 11・64
アンゼンスタンド掲示板F型(2連結) …… 11・63
アンゼンスタンド掲示板F型架台 …… 11・63
安全コード布製 …… 127
安全ネット …… 20・144
安全ベスト …… 115
アンゼンミニ掲示板 …… 10・69
アンゼンミニ掲示板用スタンド …… 11・69
アンゼンミニ掲示板用オリジナル架台 …… 11

い

一般消防標識 …… 83
イージーモッコ …… 143
一輪車(浅型・深型) …… 149
一輪車タイヤ …… 149
糸(下振・墨つぼ・パーフェクトキャッチ) 164
いもり君 …… 53
いるかスタンド …… 16・23

う

ウエス …… 149
ウォーキングメジャー …… 163
打込キーパージョイント …… 138
内パス …… 162
ウレコート …… 136

え

衛生旗 …… 95
エキスパンドメタル …… 155
エコラック …… 113
エスカルバ …… 98
エラスタイト …… 139
塩化カルシウム …… 140
縁石用マーカー …… 36
延長コード …… 158

お

オイル吸着マット …… 141
横断幕布製(ジャンボタイプ) …… 92
折りたたみ担架 …… 56
折りたたみ方向指示板 …… 17・34
折りたたみ矢印板 …… 34

か

カーステップ …… 38
ガードフェンス …… 22
カーブミラー …… 20・39
カーブミラー取付金具 …… 39
解除中マグネット …… 52
階段 …… 19
回転灯 …… 14・30
回転灯クランプ …… 30
回転灯(三脚付) …… 14・30
ガイドロード …… 35
角材 …… 136
角パイプ亜鉛 …… 155
傘 …… 119
仮設停止ライン …… 39
仮設トイレ専用(臭チャット) …… 166
ガソリン携帯缶 …… 147
ガソリン発電機 …… 12
カチオンセット(樹脂モルタル) …… 140
カッティング文字 …… 167・168
カットスコッチコーン …… 32
カットパッカー …… 150
家庭用セメント …… 140
蚊取り線香 …… 166
蚊取り線香皿 …… 166

金物等 …… 149・150
カネライトフォーム …… 139
壁つなぎ …… 19
壁面取付けセンサ回転灯（AC100V ブザー付） 14・30
カラーコーン …… 32
ガラスクリーナー …… 166
かるこ …… 164
乾燥モルタル …… 140
看板ソフトガード …… 53
看板ソフトガード用留め具 …… 53
看板ベット …… 53
看板用目隠しシート …… 9・52
カンタンテント …… 56
カンバンライト …… 52
看板枠（鉄・アルミ） …… 53

き

木杭 …… 136
菊型ガード …… 31
キクラインテープ …… 39
危険物標識・K 版 …… 82
規制標識 …… 72
基礎ブロック …… 141
キャスター …… 19
キーストックハンディー …… 150
脚立 …… 165
キャッチクランプ（H 鋼クランプ） …… 19・40
キャップ・ミサイル …… 40
キャリーラック …… 149
キュアマット …… 143
救命浮環 …… 119
境界杭 …… 160
許可証ステッカー …… 118

く

杭芯棒 …… 153
クイックライン …… 39
釘 …… 153
釘抜型インサート …… 138
クサビ …… 141
くずいれ …… 135
クッションドラム …… 18・35
クラックスケール …… 161
クランピア …… 40
クランプカバー …… 149
クリーンカート …… 20
クリーン BOX …… 135
グリーンネット …… 144
グリーンボードマーカー …… 61
グリーンマット …… 18・38
グレーチング …… 155
クレーン合図法 …… 77
クロスロッド …… 162
黒トン土のう袋（1 年・3 年） …… 143

け

蛍光手旗 …… 91
ゲート看板 …… 9
ケーブルタグ …… 83
下水道管ミラー …… 20・163
結束線 …… 153
結束ヒモ …… 22・144
ケプラーロープ …… 52
ケミカルアンカー …… 154
ゲロガード …… 16・23
検測金具 …… 162
減速くん …… 37
ケンタイト …… 139

こ

高圧ガス・危険物搬送標識 …… 83
交換ボンベ（ライフジャケット用） …… 119
工具 …… 152
工具箱 …… 129・130
工具袋 …… 127
工具ホルダー …… 125・126
工事標示板・特注看板 …… 51
工事用 4 ヶ国語看板 …… 48
工事用 DC 看板 …… 44
工事用 HC 看板 …… 43
工事用蛍光オレンジ高輝度看板 …… 47
工事用情報看板 …… 42
工事用スリム看板 …… 45・46
工事用特注看板 …… 49・50
構内安全標識 …… 83
紅白ヌキ板 …… 136
ゴーグルクリップ …… 113
コードプロテクター …… 18・38
コードリール …… 158
コーナーガード …… 55
コーナークッション …… 55
コーンアロー …… 17・34
コーンサイン …… 9・33
コーンバー …… 33
コーンバー耳 …… 33
コーンベット …… 32
ご近隣の皆様へ …… 59
黒板各種 …… 57・58
黒板消し …… 61
腰袋 …… 127
固定ベース …… 19・40
コの字フレーム（アルミ） …… 155
ゴマ（釘付 P ゴマ） …… 138
ゴマ（釘抜き型ハイ P ゴマ H-3） …… 138
ゴマ（スラブゴマ） …… 138
小物ケース …… 127
壊れにくい矢印板 …… 15・34
コンかるこ …… 164
コンクリート境界杭 …… 160
コンクリートボンド …… 153
今月の安全スローガン …… 71
金剛打ナイロンロープ …… 144
コンパネ詰栓 …… 138

さ

サイコロ（キソ用） …… 138
サイコロ（ハリ用） …… 138
座金（クサビ付きリブ座金） …… 138
座金（平座金＋TG 本体） …… 138
左官定規 …… 136
作業主任者の職務標識（J 版） …… 79・80
作業ベルト …… 127
サッシアンカー …… 138
サビラーズ …… 141
下振 …… 164
サポート …… 138
サポートピン …… 138
三角スケール …… 162
三角旗 …… 100
サン木 …… 136
サンドペーパー …… 150
サントラスパーク …… 55

し

シーサースタンド …… 16・23
シーライト …… 158
シグナルスタンド …… 135
止水セメント …… 140
システム掲示板ステッカー …… 67・68
ジスライン S …… 39
ジスライン用プライマー …… 39
シックネスゲージ …… 161
自動車養生カバー …… 144
社旗ポール …… 11
社旗用ロープ …… 11
遮光ネット …… 144
ジャッキベース …… 19・40
シャックル …… 153
重機安全ポール …… 97
重機車両マグネット …… 68

重機取扱い幕 87
重機取扱標識 87
重機用セフティサイン 97
充電器（アルカリ電池） 157
重点警戒中看板 42
充電式投光器 157
自由ほうき 150
重量停止マット 39
樹脂コーンバー 33
ジョインテックス　CT-400 141
常温合剤 140
消火器 20・135
消火器置場 20・135
消火器 BOX 20・135
消化バケツ 135
消防危険物標識 82
消防隊進入口標識 82
食器洗剤 166
自立式グリーンバック 143
シルバーブロック 16・23
白セメント 140
白土のう袋 143
白塗りベニヤ 136
伸縮グリーンボード 61
伸縮ブラケット 19
伸縮ホワイトボード 61
伸縮ロッド 162

す

すいがら入れ 135
すいがら入れ（一斗缶） 135
すいがら入れ　B 型 135
すいがら入れ収集缶 135
すいがら入れ消火器設置 M 型 135
すいがら入れ単管取付型 135
水缶 147
水缶コック 147
水缶タンク（コック付） 147
水道資材（パイプ・継手・接着剤・シールテープ他） 145～147
スイング標識 97
数字マグネット 10・63
スーパー土のう袋 143
スーパーバスケット 129
スーパーハリー 156
杉板 136
スクレイザー 150
スケール 163
スコッチコーン 32
スコップ 153
筋交い（ブレス） 19
スタイロフォーム 139
スチールパイル 16・40
ステアガード（開口部手摺枠） 19
ストロングラッシングベルト 149
砂（ふかし・洗い） 140
スパッタシート 144
スプレーライナー 20・152
スプレー類 152
スプレンダー GIII 13・29・54
スペーサーブロック 138
ズボン 119
墨つぼ 164
スライド式コーンバー 33
スリッパ 134
スリングベルト（J スリング） 151
寸法切りナマシ 153

せ

セーフティブラボー 98
セーフティロック（側溝用フタ） 149
施工体系図標識 81
石灰（エコライン） 140
セッケンネット 166
石鹸（固形） 166
節電タップ 158
ゼニライトブイ 158
セパレーター 137
セフティアイ 15・30
セフティキャップ 149
セフティボール 15・31
セフテム（スリム用） 9・54
セフテム 2 9・54
セフテム（縁石用） 54
ゼブラチューブ 55
セメント 140
セリーズ 96
ゼロヨン（補修仕上） 140
センサーコード（2 芯） 158
洗手観音 166

そ

送風機 150
ソーラーガードマン 12・26
ソーラーキング輝 30
ソーラーキングミニ 15・30
ソーラーサイン 12・27
ソーラー式ポータブル LED 標示機 13・28
ソーラー信号機（GPS） 13・28
ソーラー電光盤（昇降式） 12・25
ソーラービッグラブ 13・29
測量鋲 161
測量ポール 162
測量用水準器 162
測量用品 162～164
外パス 162
ソフトコーン 36
ソベリン 141

た

ターンバックル 153
ターピーメッシュ 20・144
台付ワイヤー 153
タイトグラスター（無収縮） 140
タイヤストッパー 38
ダイヤレン 156
タグボックス 07 150
竹ざお 136
竹ぼうき 150
タフブネ 150
玉掛警報機 96
玉掛ワイヤー 151
玉掛ワイヤーロープの点検 71
タマローリー 147
たれ幕（ターポリン製） 91
たれ幕（布製） 91
単管クランプ 19・40
単管ジョイント 19・40
タンカンたれ幕 89
単管取付金具 20・39
単管パイプ 16・40
単クランプ 19・40
段差スロープ（敷き鉄板用） 38
段差スロープコーナー 38
断熱用インサート 138
タンバリ標識 88
ダンプラ 136

ち

チェーン（ユニクロ・ステン） 153
チャッターバー 36
茶土のう袋 143
丁張板 136
チョーク 61
チョーク自動巻 164
チョークホルダー 61
チョークライン用チョーク 164
ちりとり 150

て

デーガード・ミニデーガード …… 55
テーパーインサート …… 138
テーパーゲージ …… 161
テープ類 …… 148
デジタルノギス …… 161
デジタル風速計 …… 95
デジタルロック …… 150
手摺柱 …… 19
手摺棒 …… 19
鉄筋ゴムピッチ …… 148
テッシュペーパー …… 166
鉄ピン …… 40
手袋類 …… 124
手持ちビーカー …… 166
手指消毒剤 …… 166
デルタクッション …… 18・35
電気工事用幕・旗 …… 100
電気標識 …… 118
電工バケツ …… 130
電光盤　GE-1200 …… 13・28
電材類 …… 157
点字マット …… 18・38
電池 …… 157
テント …… 20
テントウエイト …… 20
テンバー …… 138
天端ポイント（釘抜き型） …… 138

と

トイレットペーパー（芯あり・芯なし） …… 166
トイレの消臭元 …… 166
トイレブラシ …… 166
トイレミニボール …… 166
トイレ用洗剤（ナイス・クリーナー） …… 166
投光器 …… 157
透視度計 …… 150
胴長（チェストハイウェダー） …… 119
透明看板 …… 42
トークナビII …… 96
ドーナツスペーサー …… 138
ドクターパッチ …… 140
隣戸避難標識用ステッカー …… 82
飛び出し注意サインスタンド …… 84
扉フェンス …… 17・22
とまるくん …… 18・35
止型スコヤ …… 161
ドライワイパー …… 150
トラックシート …… 144
トラックロープ …… 144
トラ土のう袋 …… 143
トラバーピン …… 164
トラフィックコーン …… 17
トラロープ …… 144
トン土のうスタンド …… 143
トン土のう袋 …… 143

な

南京錠 …… 150
南国スパーク Jr …… 15・30

に

ニードフルマット …… 143
日章旗 …… 95
ニトリル手袋 …… 86
ニューアルロッド …… 162
入坑者一覧表 …… 88
ニーハイリベラー …… 140

ぬ

ヌキ板 …… 136
布（赤・黄・白） …… 150

ね

ネオサインLL …… 12・27
ネオステップ …… 55
ネジ類 …… 154
ネットフェンス …… 24
ネットプロテクター …… 24

の

ノギス …… 161
ノコギリ …… 153
のぼり …… 94

は

ハードマット …… 150
ハードロープ …… 144
ハーネス …… 102～104
パーフェクトキャッチ …… 164
バーミキュライト …… 141
パーライト3号 …… 141
パーライトP1 …… 141
パーライトS …… 141
廃棄物分別標識 …… 78
廃棄物保管場所標識 …… 78
ハイジャスター（無収縮） …… 140
パイプガード …… 55
パイプサポート …… 19
ハイポイント220H …… 138
ハイモル（補修用） …… 140
バカボー君 …… 162
羽子板ボルト …… 138
ハサミタイ …… 162
はしご …… 165
旗竿キャップ（プーリーキャップ） …… 11・95
ハチノツクL …… 166
八連スーパーソケット …… 15
パック・ベビー …… 144
パック・ロープベビー …… 144
バックアップ材 …… 150
パノラマ0ォー …… 99
パノラマU …… 99
ハブノック・ネオ …… 166
バブルゴムマット …… 18・38
バラス …… 140
バリウェート …… 23
バリケード …… 24
バリケード用看板 …… 24
バリブロック …… 24
バリロード …… 35
バルーン投光器 …… 14
番号キー …… 150
番線 …… 153
番線カッター …… 153
ハンドソープ …… 166
半トンブロック …… 11
万能ロープ …… 144
ハンマー …… 153
ハンマー指し …… 127

ひ

ピカエモン …… 150
ピカ王 …… 166
ビス類 …… 154
ピタリング …… 37
ビッグオートポンプ …… 166
ピッチゲージ …… 162
避難口誘導標識 …… 82
ビニロンクレモナロープ …… 144
ビューティー閃光灯 …… 15・30
鋲 …… 159
標語マグネット …… 10・71
標識ロープ（三角） …… 100
平織ロープ …… 144
平鉄亜鉛 …… 155
ピレトリン …… 166

ピンポール …… 164
ピンポールスタンド …… 164

ふ

フイトルモップ …… 150
フェンスブロック …… 16・22
フェンス用目隠しシート …… 22
フォームタイ …… 138
吹き流し …… 95
吹き流し標識 …… 95
吹き流し用金具（ねじれ防止金具付き） …… 95
プチシート …… 143
フック …… 153
フマキラー …… 166
プライマー …… 38
プラスチック境界杭 …… 161
プラチェーン …… 148
フラッグキーパー …… 95
プラットウォール …… 21
プランター・プランタースタンド …… 135
フリーロック …… 150
ブルーシート …… 144
ブルーマット …… 144
フレシキブルダクト …… 150
フロアホウキ …… 150
プロファイト靴カバー …… 86
ブローンアスファルト …… 140
ブンチリ …… 150

へ

ペール缶（赤） …… 149
ペコペット …… 166
ヘッドライト …… 113・114
ベニヤ …… 136
ペルカタイト …… 139
ベルト荷締機 …… 149
ヘルベルト …… 111
ヘルメット …… 107～110
ヘルメットステッカー …… 111・112
ペンキ …… 152
ベンジン …… 166
ペンチ差し …… 127
ペンチサック …… 127
ペンホルダー …… 113

ほ

ポイズンリムーバー …… 166
ホイッスルホルダー …… 113
ボイド管 …… 136
ポイントクリップ …… 162
ポイントベース …… 161
防炎シート …… 144
防音シート …… 144
方向指示板 …… 17
方向指示板用おもり入り …… 34
防災面 …… 120
防振ゴム …… 150
防風ネット …… 144
法令掲示板 …… 62・81
ホースジョイント …… 147
ホースバンド …… 147
ホース類 …… 147
ホームミラー …… 20・39
墨汁 …… 164
ポールサンド …… 141
ポケット掲示板 …… 71
ポケット付単管たれ幕 …… 88
保護メガネ …… 120
ポストコーン …… 17・36
ホタル鋲 …… 36
ポリバケツ …… 149
ポリバタ角受（釘抜型） …… 138
ボルトカバー …… 149
ボルト類 …… 154
ホワイトボード各種 …… 57・59・60
ホワイトボード用イレーザー …… 60
ホワイトボードマーカー …… 60
ボンジョイント …… 19・40
ボンベ保管用ステッカー …… 83
ばんばり君 …… 14

ま

マーカーオメガ（仮ラインマーカー） …… 36
マーキングテープ …… 148
マイポール …… 162
巻尺 …… 163
幕特注（NEXCO 専用幕・足場幕） …… 90・93
マグネット掲示板 …… 71
マグネットラーフル …… 61
まくら土のう袋 …… 143
マスク …… 121～123
マスク用フィルター …… 121～123
マスターロック …… 150
マノール急結剤 …… 141
マノール新両用剥離剤スーパー …… 141
マノール水溶性万能剥離剤 …… 141
マノール接着剤 …… 141
マノール防水剤 …… 141
マノールポリマー …… 141
丸角クランプ …… 19・40
丸杭 …… 136
マルチバイス …… 15・30
丸棒ステン …… 155
マンガ板（WB） …… 73・74
マンガ板（WE） …… 75・76
マンガ板（WF） …… 76・77
マンホールバール …… 20
まんまるガード …… 55

み

みかん箱 …… 149
見切りフレーム（アルミ） …… 155
水糸 …… 164
水タンク …… 147
ミストファン …… 20
ミニ掲示板ステッカー …… 70
ミニデーガード・デーガード …… 55
ミニピカスター …… 14
ミニロッド …… 164
耳栓 …… 123
ミラフォーム …… 139

む

無災害記録表 …… 71

め

メガライン …… 164
メタルラス網 …… 155
メッキクズカゴ …… 20
メッシュ標識 …… 92
メトローズ …… 141
面木 …… 139

も

モールド缶 …… 149
木毛セメント …… 139
モップ …… 150
モンキータラップ …… 19

や

ヤッケ …… 119

ゆ

有機溶剤標識 …… 78
誘導プレート …… 16・23
ユニステップ …… 19
ユポロッド …… 164

よ

養生シート……143
養生マット……143
溶接金網……155
溶接ゲージ……161
溶接棒……155

ら

ライズプレート……141
ライト……157
ライフジャケット……119
ラインマーカー……20・149
ラガーマン……150
らくらく門扉セット……40
ラチェット差し……127
落下防止コードキャッチ……127
ラッシングベルト……149
ラバーコーン……33
ラブスリー（100V）……13
ランプ……157

り

リブラス……155
リボンロッド……164
リボンロッドケース……164
両面看板（看板ベット付）……41
リンダ……141

る

ルガゾールC……141
ルミネス・アイ Mity……36

れ

レインチョーク……61
レジンA……154
レーキ……153
レフテープ……36

ろ

ロードボンド……153
ロープ杭……24
ロープ止め釘……153
ローラーボーイ……20
ロードリングコーン……32
ロッド・ピンポールホルダー……162
ロバン紙……143
路面標識……84

わ

ワイヤークリップ……153
ワイヤー荷締機……149
ワイヤーメッシュ……155
ワイヤーモッコ……153
ワイヤーロープ……153
ワイヤーロープ使用上の注意事項……77
ワッペン……117
腕章……116・117

石川保安商会案内図



土木・建築工事現場保安機材・消火器・水道資材/金物全般
かんばん製作・ステッカー印刷・道路保安機材リース

SAFETY

有限会社 **石川保安商会**

沖縄県うるま市石川赤崎1丁目2番25号

TEL(098) **964-2809** (代)

FAX(098) **964-2808**

Eメール：ishikawahoan1@earth.ocn.ne.jp

※カタログに記載の内容は製品改良等の為、予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。

※各製品の色は、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合もあります。

2019.8.1