# 工事用・安全・保安機材
# 総合カタログ

Vol.4

# 石川保安商会

ishikawahoan.com



高所作業 使おう安全帯

横幕布製
詳細は 94 ページ
をご覧下さい。

なくそう 墜落災害

たれ幕
詳細は 93 ページ
をご覧下さい。

防音




吹流し
詳細は97ページ
をご覧下さい。

マンガ標識
詳細は75～79 ページ
をご覧下さい。

アンゼン
スタンド
掲示板架台
詳細は
11 ページを
ご覧下さい。

すいがら入れ
詳細は
137 ページを
ご覧下さい。

消火バケツ
消火器・BOX
詳細は
137 ページを
ご覧下さい。

KYボード用
掲示板
詳細は
64ページを
ご覧下さい。

アンゼン
システム
掲示板
詳細は66～70ページ
をご覧下さい。

クリーンBOX
清掃用具
詳細は 137 ページ
をご覧下さい。



玉掛警報器
詳細は 98 ページ
をご覧下さい。




ヘルベルト
詳細は 114 ページ
をご覧下さい。




ポケット掲示板
詳細は 73 ページ
をご覧下さい。



クズ入れ
詳細は 137 ページ
をご覧下さい。



消火器
詳細は 137 ページ
をご覧下さい。



レスキューボードベンチ
詳細は 139 ページ
をご覧下さい。



プランター
詳細は 137 ページ
をご覧下さい。





詳細は 171 ページをご覧下さい。


ゲート標識
詳細は 9 ページ
をご覧下さい。

プラットウォール
詳細は 24 ページ
をご覧下さい。

ゲート




法令表示板
取付ベース
詳細は 64 ページ
をご覧下さい。








ご近所の
皆様へ
詳細は 61 ページ
をご覧下さい。

プランター
詳細は 137 ページ
をご覧下さい。

アルミゲート
詳細は 139 ページ
をご覧下さい。

カーブミラー
詳細は 43 ページ
をご覧下さい。



ヘルメット
詳細は111～113ページ
をご覧下さい。

ソーラー式
街路灯
詳細は 14 ページ
をご覧下さい。





壁掛け
プランター
詳細は 137 ページ
をご覧下さい。



工事名称：○○○○○○○○○○工事
工　　期：令和　年　月　日～令和　年　月　日
発 注 者：○○○○○○○
監 督 員：○○○○○○○
設計監理：○○○○○○○

《施工業者》
建　　築：株式会社 ○○○○
電　　気：有限会社 ○○○○
機　　械：株式会社 ○○○○

工事標示板
詳細は 55 ページ
をご覧下さい。

# 道路工事現場イメージ

地球に優しい企業であることの一つの取り組みとして、
保安・安全用品のレンタルを行っています。
ご活用いただくことで産業廃棄物を減らすことができ、
資源の有効活用が実現できます。
豊富な機材の中から必要な物を、必要な期間ご利用いただける、
地球環境に優しいレンタル機材を、ぜひご活用ください。




ソーラー式
ポータブルLED標示機
詳細は 32 ページをご覧下さい。



LED 着脱式回転灯
詳細は 34 ページをご覧下さい。




LED ソーラーチューブ
詳細は 35 ページをご覧下さい。



ソーラー信号機
詳細は 32 ページをご覧下さい。



スプレンダーGⅢ
詳細は 33 ページをご覧下さい。



看板ライト
詳細は 56 ページをご覧下さい。



ソーラーキングミニ
詳細は 34 ページをご覧下さい。



マルチバイス
詳細は 34 ページをご覧下さい。

昇降式
ソーラー電光盤
詳細は 28・29 ページをご覧下さい。

軽バス
軽トラック
㈱保安サポートにて
レンタルしてます

ソーラー
ガードマン
詳細は 30 ページをご覧下さい。

ガイドロード
詳細は 39 ページをご覧下さい。

ブロー式
折りたたみ矢印板
詳細は 38 ページをご覧下さい。

クッション
ドラム
詳細は 39 ページをご覧下さい。


ソーラー
ビッグホープ
詳細は 33 ページをご覧下さい。

工事情報看板
詳細は 46 ページをご覧下さい。


スリムイエロー
高輝度看板
詳細は49・50ページをご覧下さい。



ソフトコーン M
詳細は 40 ページをご覧下さい。



段差スロープ
詳細は 42 ページをご覧下さい。



カーステップ
詳細は 42 ページをご覧下さい。



シルバーブロック
詳細は 26 ページをご覧下さい。



コーンサイン
詳細は 37 ページをご覧下さい。



バブルゴムマット
詳細は 42 ページをご覧下さい。



グリーンマット
詳細は 42 ページをご覧下さい。



点字マット
詳細は 18 ページをご覧下さい。



セフテム 2
詳細は 58 ページをご覧下さい。



マーカーオメガ
詳細は 40 ページをご覧下さい。



オールシーズンベスト
詳細は 118 ページをご覧下さい。



タイヤストッパー
詳細は 42 ページをご覧下さい。



シェブロンガード
詳細は 26 ページをご覧下さい。

誘導プレート
詳細は 26 ページをご覧下さい。

KYライン
詳細は 27 ページをご覧下さい。


ケロガード
詳細は 26 ページをご覧下さい。

とまるくん
詳細は 39 ページをご覧下さい。

看板ウエイト
詳細は 57 ページをご覧下さい。

※看板ウエイトは重しをのせる事ができます。

壊れにくい
矢印板
詳細は 38 ページをご覧下さい。




## AKフェンス
詳細は 16 ページ
をご覧下さい。

## カンタンテント
詳細は 139 ページ
をご覧下さい。

## 重機用セフティサイン
詳細は 99 ページ
をご覧下さい。

## トン土のう袋
詳細は 147 ページ
をご覧下さい。

## ロープ杭
詳細は 27 ページ
をご覧下さい。

## 赤土看板
詳細は 55 ページ
をご覧下さい。

## トラロープ
詳細は 148 ページ
をご覧下さい。

## コーン
詳細は 36 ページ
をご覧下さい。

## コーンバー
詳細は 37 ページ
をご覧下さい。


## ブルーシート
詳細は 148 ページ
をご覧下さい。




## ネットフェンス
詳細は 27 ページをご覧下さい。




## メッキオールネットフェンス
詳細は 16 ページをご覧下さい。



## テント
詳細は 23 ページをご覧下さい。

## 木杭



## 丁張板



詳細は140ページをご覧下さい。

## 土のう袋



まくら土のう袋



白土のう
AD-4862

## 砂入り土のう袋あります！



UV黒土のう袋
（外国製）



UV・OD黒土のう袋
（日本製）



UV 黒土のう袋
（日本製）



詳細は 147 ページをご覧下さい。



















# レンタル

必要な商品を必要な期間だけお貸しします。
【短期間しか使用しない】
【購入しても管理するのが大変】
そういった時に便利。

## レンタル取引条件

**●ご利用の際は下記の「レンタル取引条件」をご了承下さい。**

1. 商品の点検整備は出荷前に実施しておりますが、
   安全作業を行うためにも使用前に今一度確認をお願い致します。
2. 下記については、お客様のご負担となります。
   ① 商品の搬入、搬出に要する運賃。
   ② 電池その他の廃棄料金。
   ③ 商品の保管および維持管理に要する費用。
3. レンタル品の転賃（本契約現場から別現場へレンタル商品を移動した場合は
   必ずご連絡下さい。（連絡が無い場合は別途基本料金をご請求いたします。）
4. レンタル日数は、当社の倉庫から出庫した日から起算し、
   当社の倉庫へ入庫した日までと致します。
5. 一度出荷（貸出）したレンタル商品は、未使用であっても基本料金はご請求致します。
6. レンタル料金は、基本料+レンタル料（数量×1日当りの料金×日数）で計算致します。
7. レンタル料金の消費税は、別途となります。
8. 商品引取時の検収において、滅失、破損または補修等が発生していた場合は、
   別途料金を請求いたします。
9. リース期間中の商品の損害（盗難又は、他社による破損等）については、
   お客様のご負担となります。
10. 商品の故障によって生ずる工事の遅れ、または手持ちなどによる損害に関しては、
    当社は一切責任を負いません。
11. レンタル商品の借受けから返却時までの期間は、貴社で責任をもって保全管理を
    お願い致します。

●レンタル商品の損害に対してはお客様の現場保険での対応をお願い致します。
●その他、レンタル商品のご利用に不明な点がございましたら担当者、
または直接当社へお問い合わせ下さい。


レンタル

# 看板関連商品

詳細は 45〜55 ページをご覧下さい

## 各種看板レンタルしています。（リース看板はアルミ枠を使用しています）


※高輝度反射板・反射板・無反射板よりお選び下さい。　両面看板（ベット付）




W1,100×H1,400




W550×H1,400




W550×H1,400




W275×H1,400





W550×H1,400



W550×H1,400

## セフテム2　サイズ：1100×1400（25角のみ）

サイズ275×1400㎜用
サイズ550×1400㎜用










セフテム2使用例




サイズ：550×1400
右側にも左側にも
取り付けられます。

## 看板ウエイト



重量約10kg

## カンバンライト




■仕様

| | |
|---|---|
| 型番 | NEXOP-SFL10 |
| バッテリー | Li-Ion 3.7V/7200mAh |
| ソーラーパネル | 6W |
| 電力 | 10W |
| 充電時間 | 約 6〜7 時間 |
| サイズ | W300×D35×H250 ㎜ |
| 質量 | 1.37kg |
| 点灯パターン | ①常時 20%点灯<br>②常時微弱点灯 感知して 100%点灯<br>③通常点灯 感知して 100%点灯 |

## ゲート看板




サイズ：450×600（板サイズ）
※ご希望に応じて作製できます。

## コーンサイン

詳細は 37 ページをご覧下さい

【使用例】　※ご希望に応じて作製できます。




■ サイズ ： 300mm × 500mm
■ 厚　さ ： 4mm
■ 材　質 ： ポリエチレン発泡




レンタル

# 掲示板関連

詳細は 65 ページをご覧下さい

## 安全掲示板（スチールホワイト）マグネット付　サイズ：900×1,800　アルミ枠




**標語マグネット**　10種類　各1枚

| | |
|---|---|
| 崩壊・倒壊の災害防止 | 信号・合図の徹底確認 |
| 飛来・落下物の災害防止 | 車両系機械の点検・整備 |
| 墜落・転落の災害防止 | 電気災害の防止 |
| 保護具の点検・着用励行 | 整理整頓・安全第一 |
| 機械の点検整備 | 歳末労働災害防止 |

**数字マグネット**　0〜8　各5枚

0 1 2 3 4 5 6 7 8

## KYボード用掲示板　※A4・A3(タテ型・ヨコ型)お選び下さい。

アルミ複合板　後ろ サン木　Jフック

## アンゼンミニ掲示板

詳細は 71〜72 ページをご覧下さい

※オリジナルで作製も出来ます。

AMK-A




AMK-B





掲示板に必要なものをセットにしたミニ掲示板です。
コンパクトサイズだから場所を取らずに設置できます。
水性マーカーで書き消しできて便利！

| | |
|---|---|
| 掲示板サイズ | 900×1200mm |
| 屋根サイズ | 120×1200mm |
| 掲示板材質 | ガルバリウム鋼板 |
| 別途販売 | 屋根、取付金具セット、マグネット 今週 時間数字・日付数字 |

## アンゼンシステム掲示板

詳細は 66〜70 ページをご覧下さい

※オリジナルで作製も出来ます。




ASK-P1　ASK-P2　ASK-P3　ASK-P4

レイアウトはパーツの組み合わせを入れ替えることによって自由にできます。

**数字マグネット**　0〜8　各5枚

0 1 2 3 4 5 6 7 8

**標語マグネット**

安全スローガン・目標マグネット板
ASK-MG（15枚1組）


| | |
|---|---|
| ① | 崩壊・倒壊の災害防止 |
| ② | 飛来・落下物の災害防止 |
| ③ | 墜落・転落の災害防止 |
| ④ | 保護具の点検・着用励行 |
| ⑤ | 重機・クレーン災害の防止 |
| ⑥ | 第３者災害の防止 |
| ⑦ | 玉掛災害の防止 |
| ⑧ | 機械の点検整備 |
| ⑨ | 信号・合図の徹底確認 |
| ⑩ | 車両系機械の点検・整備 |
| ⑪ | 安全帯使用の徹底 |
| ⑫ | 電気災害の防止 |
| ⑬ | 火災災害の防止 |
| ⑭ | 整理整頓　安全第一 |
| ⑮ | 歳末労働災害防止 |

レンタル

# 掲示板架台関連

## アンゼンスタンド掲示板 F型架台

詳細は 65 ページをご覧下さい





（A型掲示板用架台）
〔フレーム〕重量：55kg/1台

設置例

## アンゼンスタンド掲示板 F型架台(2連結)

設置例




（連結用架台）
〔フレーム〕重量：40kg/1台

## 社旗ポール セット






旗竿キャップ



ロープ10m



留具

ポール5m



半トンブロック


## アンゼンミニ掲示板用 スタンド

詳細は 71 ページをご覧下さい

設置例




裏



## アンゼンミニ掲示板用 オリジナル架台

設置例




## アンゼンスタンド掲示板 オリジナル架台

詳細は 66 ページをご覧下さい

掲示板の枚数(規格)に応じて製作します。

設置例





## アンゼンスタンド掲示板 D型架台

詳細は 65 ページをご覧下さい

設置例




H2,400×W1,800m/m
総重量：約85.8kg



# 電光盤各種

ソーラーパネル↓

詳細は 28 ページをご覧下さい



## ソーラーカラー電光盤（昇降式）

IGM635HCS　カラー

より高い規制効果　カラータイプ

NETIS登録商品
登録No.KT-200087-VE

新たに便利機能を追加!

LED標示機でタイマー設定表示切替、複数台で異なるメッセージを連動表示、
LED標示機2台を繋げて横長表示

従来機能(四ヵ国語表示・エコモード)、外観・重さもそのまま

ソーラーパネル↓

詳細は 29 ページをご覧下さい




## ソーラー電光盤（昇降式）


CMF-330SHS

| 製品仕様 | |
|---|---|
| 表示部 | 保安灯部：径100㎜×2　2ヶ所<br>文字表示部：1文字（縦300㎜×横300㎜）3文字 |
| 電源 | 太陽電池及びバッテリー<br>・太陽電池：36W<br>・バッテリー：38Ah<br>・バッテリーボックス：充電電源用 AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 平均3.5W、最大5W　※2 |
| バッテリー動作時間 | 満充電状態より連続使用 約5日間（120時間）※2 |
| 寸法 | 標　準：H1797㎜ W1200㎜ D900㎜<br>昇降式：H1734㎜～2634㎜ W1200㎜ D1000㎜ |
| 重量 | 標　準：約 90kg（バッテリーボックス含む）<br>昇降式：約125kg（バッテリーボックス含む） |


## ソーラーガードマン　フルカラー

形式/CMF-330SVC

ソーラーパネル↓




詳細は 30 ページをご覧下さい



【徐行】　【旗振り】　【右/左 寄れ】

| 製品仕様 | |
|---|---|
| 表示部 | 16ドット×16ドット/文字　縦3文字×1列 |
| 電源 | 太陽電池及びバッテリー<br>・太陽電池：36W×2枚（格納式）<br>・バッテリー：DC12V　65Ah×1個<br>・バッテリーボックス：AC100V充電器装備<br>AC100V　50/60Hz　過充電、過放電防止機能付<br>太陽電池充電電流表示、バッテリー残量表示機能装備 |
| 消費電力 | 最大11W以下（AC充電時75W以下） |
| バッテリー動作時間 | 満充電状態より連続使用 約5日間（120時間）　※2 |
| バッテリー充電時間 | バッテリーが「空」の状態からの充電時間<br>太陽電池 約27時間（日照時間3.3時間/日で約8日間）<br>AC100V時　約30時間　※4 |
| 寸法 | ソーラー格納時：H1790mm　W760mm　D990mm<br>設置時：H2050mm　W760mm　D990mm |
| 重量 | 標　準：約90kg（バッテリーボックス含む） |

## ソーラーサイン

詳細は 31 ページをご覧下さい

形式/CMF-330SV(IV)






| 製品仕様 | |
|---|---|
| 表示部 | 保安灯部：径100㎜×2　2ヶ所<br>文字表示部：1文字（縦300㎜×横300㎜）3文字 |
| 電源 | 太陽電池、及びバッテリー<br>・太陽電池：36W<br>・バッテリー：38Ah<br>・バッテリーボックス：充電電源用 AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 平均3.5W、最大5W　※2 |
| バッテリー動作時間 | 満充電状態より連続使用 約5日間（120時間）※2 |
| 寸法 | H1796㎜ W690㎜ D750㎜（ソーラーパネル含む） |
| 重量 | 標　準：約 80kg（バッテリーボックス含む） |

レンタル

# 電光盤・警告灯各種

## GE-1200

詳細は 32 ページをご覧下さい



サイズ：W1,121×H1,527×D900　総重量：約43kg　電源：AC100V 285W

## LED 電光盤 LE-11




LED表示は、4パタ　ンのエコノミ　タイプ
据置式軽トラック搭載型

### ▶ 高視認性

LED使用により高視認性

### ▶ 簡単操作

文字、矢印表示は簡単操作。
メッセージは1秒点滅、0.5秒消灯の点滅標示。
2個以上のメッセージを選択した場合、1度の点滅で次のメッセージに移ります。




| | |
|---|---|
| 画面サイズ | W960×H380 |
| 表示文字数標示 | 3文字オレンジ |
| 標　示 | 固定 |
| 電　源 | AC100V |
| 消費電力(回転灯含む) | 140W |
| パターン数 | 4パターン |
| 標示板 | 中央板＃329、311F高輝度仕様 |
| オプション | 軽トラック搭載取付け金具、昇降式も可能 |

## ソーラー式 ポータブルLED標示機

詳細は 32 ページをご覧下さい

製品名：CMF-230SH










| | | |
|---|---|---|
| 寸　法 | 本体高さ | 430mm |
| | 幅 | 700mm |
| | 奥行 | 109mm |
| 重　量 | | 本体 約14.5Kg |

## ソーラー信号機(GPS)

国土交通省 NETIS 登録番号：KT-200087-VE

環境にやさしいソーラー式。
使い易さが更に向上。

$CO_2$ 排出削減商品

CUD COLOR UNIVERSAL DESIGN




### ●仕様

| | |
|---|---|
| 信号灯 | 発光部有効径　250 φ<br>赤点灯時『×』抜き、青点灯時『↑』抜きパターン |
| 発光素子 | 超高輝度LED　赤・青（又は青緑）・黄 |
| 制御方法 | ●自動同期運転<br>①GPS衛星電波による同期方式 ※1<br>ランダムスタート可能<br>②トンネルモード<br>同時スタートによる内部時計同期方式 |
| | ●手動操作運転<br>外部接点入力による信号灯手動切替 |
| 機　能 | ①青時間調整…最大40%まで増減可能。<br>時間帯入替可能（通勤ラッシュモード） |
| | ②時間設定任意入力可能 |
| | ③弊社メッセージボード連動動作 |
| 電　源 | ①信号機本体　DC12V |
| | ②密閉型24Ahバッテリー十太陽電池13W<br>AC充電器：AC100V/200　50/60Hz |
| 消費電力 | 2W以下（電流電圧12V時、信号機本体） |
| バッテリー動作時間 | 連続使用　約7日間（168時間） |
| 寸　法 | 本体 H2040mm W600mm D600mm（含脚部）<br>表示部 H820mm W340mm D285mm（含フード） |
| 総重量 | 約50kg |

## ソーラービッグホープ（SHOP-09）

### パターン切替

①点滅（赤/青緑が交互に点滅）➡②回転（赤：回転 青緑：点滅）➡③消灯

### 電池残量判別機能

本体側面のLEDで電池残量の簡易判別が可能です。

- 緑点滅：充電良好
- 黄点滅：要充電
- 赤点滅：自動省電力モードで稼働中








NETIS 登録KT-200086-VE

視認性大幅UP！利便性UP！

詳細は 33 ページをご覧下さい

## スプレンダー GIII

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-210071-VE

※看板・単管パイプ・電光盤等さまざまな物に取付可能です。









回転灯クランプ(JS-G)使用例



レンタル

# 投光器・回転灯各種




※日当たりが良好な場所に設置してください。天候や季節により充電が完了できず点灯時間が短くなる場合があります。

## 回転灯(三脚付)



## 回転灯



黄



赤

●大型2面反射鏡が回転して、強力な閃光を放ちます。
●グローブ…耐候性、透光性に優れた樹脂

| 品　番 | グローブ色 | 定格電圧 |
|---|---|---|
| TAK-100 | 黄・赤 | 100V |

## LED 着脱式回転灯



12V・24V 兼用

マグネット回転灯　廉価マグネット着脱式
●プラグを車のシガーライターソケットにさし込むだけで素早く点灯回転して警告信号を発します。
●グローブ…耐衝撃性、耐熱性に優れた樹脂

## 壁面取付けセンサ回転灯 AC100V ブザー付



【特長】
●電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
●長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
●回転灯とセンサーを一体化したため、面倒な配線が不要です。
●センサ部分は可動式で検知範囲を自由に変更でき簡単なボリューム調節で感度の調整もできます。

レンタル

# 点滅灯各種

詳細は 34 ページをご覧下さい

### トワイライトテック




- 無日照約 10 日間（薄暮・夜間のみ発光）
- 赤・緑交互同期点滅
- 重量約 220g

### ソーラーキングミニ



- 無日照約1週間作動可、
- LED：レッド2個、LEDグリーン1個、
- 重量：168g

### ビューティー閃光灯



- 単1×2本、3V付、φ120mm
- 電池寿命：アルカリ約36日
- 視認距離：400m以上

### ソーラープリズムアイ



- 無日照約 120 時間
- 赤・緑同期点滅
- 重量約 160g

### マルチバイス



取付イメージ
単管パイプ　看板



## 八連スーパーソケット

詳細は 35 ページをご覧下さい

C-11
全長 24m



菊型ガード
C-KG



## AK チューブ（乾電池式）

詳細は 35 ページをご覧下さい




- コントローラー内蔵型
  （夜間自動点滅式）
- 70時間作動。

## AK チューブ（100V）




- コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
- AC100V電源。
  1つの電源から50本接続可能。
- コントローラーがいらない。球切れがない。
- 超高輝度　LED赤色
- 消費電力　3.5W

## LED ソーラーチューブ

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-210071-VE

ソーラー　無日照 約5日　交互点滅　夜間自動点滅



ソーラー部
取付クランプ付



SOKC-100

**おすすめポイント**

- ○ソーラー式なので電源のない所で使用できます。
- ○暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
- ○過充電・過放電防止回路付きで安全です。

| 型番 | SOKC-100 |
|---|---|
| LED | 赤・24個 |
| ソーラーパネル | 0.88W |
| 電源 | ニッケル水素 |
| 無日照 | 約5日（満充電時） |
| 点灯パターン | 交互点滅 |
| 本体材質 | ポリ塩化ビニール |
| サイズ | Φ22×10m |
| 質量 | 約3.2kg |
| その他 | 夜間自動点滅機能付<br>10mチューブ2本、ソーラー部のセット |

## 壊れにくい矢印板

詳細は 38 ページをご覧下さい

周囲のフレームで衝撃を吸収。








国土交通省 NETIS 登録番号：KK-210071-VE

ソーラー　単一電池2本
無日照約10日　点滅／流動
夜間自動点滅

※乾電池は別売りです。

- ○ブロー成形のフレームにより外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
- ○電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。
- ○もし壊れたとしても、パーツごとの交換が可能です。
- ○エコモードで使用すると無日照約10日です。

## LED フラッシュアロー



- 電池ボックスの改良で電池の交換が簡単に！
- 電気系統の分離で防滴・防塵性能アップ
- 発光は点滅／流動の2ウェイ切替え
- コンパクトサイズで軽く、持ち運びが容易
- アルミフレーム強度アップ
- 安定した積重ねで保管・運搬も安心
- アルカリ電池で連続50時間の使用が可能
  （マンガン電池では30時間可能）




レンタル


# バリケード各種

## AKフェンス

サイズ：1,000×1,200



グリーン



イエロー



ブルー



オレンジ




グリーン
全アミフェンス




ジョイント




フェンスブロック
重量：約13kg

## メッキオールネットフェンス



サイズ：1,800×1,800

フェンス目隠しシート




安全第一シート

無地シート

ネットフェンス
目隠しシート（メッシュ）




※上記商品はレンタル商品ではありません。

## 単管パイプ

※打つ込み用で使用するなら、スチールパイルをご利用下さい。

サイズ（φ48.6）

| | |
|---|---|
| ① 1.0m | ⑤ 2.5m |
| ② 1.2m | ⑥ 3.0m |
| ③ 1.5m | ⑦ 4.0m |
| ④ 2.0m | ⑧ 5.0m |



## 特殊樹脂パイプ KYライン

4.0m




## スチールパイル




サイズ：φ48.6×L1.1m、重量：約3.6kg
サイズ：φ48.6×L1.5m、重量：約4.7kg
スチール製、電気メッキ仕上げ

## シェブロンガード

詳細は 26 ページをご覧下さい



## ケロガード



## （樹脂）MAスタンド



## 誘導プレート



使用例



## （鉄）MAスタンド





シルバーブロック

レンタル

# ゲート・コーン・矢印関連

## アルミゲート



使用例

サイズ
① H1.2m×W4.0m
② H1.2m×W6.0m
③ H1.8m×W4.0m
④ H1.8m×W6.0m



## 扉フェンス



サイズ：900×1,800



## トラフィックコーン



蛍光赤




イエローグリーン

重量約 3.5kg

## アルミコーンバー

φ34×2m



## コーンベット

重量：2kg



## ポストコーン







SC-M760

## 樹脂方向指示板



●サイズ：450×900　●重量：約6kg

## 折りたたみ方向指示板

黄色反射板



●アルミ製
●サイズ：500×700
●重量：約6.7kg

## ブロー式折畳矢印板
## （両面黄高輝度 - 赤矢印）



●ポリエチレン
板面：アルミ複合板
●H513 ㎜ ×W880 ㎜ ×D53 ㎜
●重量：約 5.2kg

## コーンアロー

アルミ製　2m/m
サイズ：300×500
重量：0.85kg





# 緩衝材・マット関連等

レンタル

## クッションドラム



サイズ：φ580×820㎜ 水袋6ヶ付

## とまるくん

作業員の命を守る！進入車両強制停止装置



ソーラー式
ポータブル LED 標示機付き






**衝突実験！止まりました！**

**制動面に特殊ゴムを採用。**
**テコの原理により車両の前輪を浮かし強制的に停止させることが可能です。**

材質：アルミ合金、
材料仕様：アルミ成型材(100×32)
本体重量：フルW=800/22.2kg、



## 仮設停止ライン

| | |
|---|---|
| サイズ | 340×2,300×10 t |
| 重　量 | 4.3kg |



## コードプロテクター

車両通過もOK、電線をしっかり守る
●路上への電線配置もこれで安心。
●車両通過による引きちぎれ、切断を防止。




サイズ：20φ× 5 m
20φ×10m



## バブルゴムマット


サイズ：幅1,235×長さ1,852×厚さ17㎜



○弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
○コイン上の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
○ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。

## グリーンマット

サイズ：幅600×長さ 5 m×厚さ8.5㎜
幅600×長さ10m×厚さ8.5㎜



## 点字マット（ラインタイプ）　点字シリーズ


●点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。
●表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状です。



⚠ 路面状況や交通条件により、接着処理がされていない場合巻き上がる危険性があります。


点字マット（ラインタイプ）

| 品 番 | 規 格 | 重 量 |
|---|---|---|
| AR-0955 | 600×1,800 | 7kg |




点字マット（ロッドタイプ）

| 品 番 | 規 格 | 重 量 |
|---|---|---|
| AR-0559 | 500×1,000 | 4kg |



# 単管金具・足場資材関連

### 単管クランプ
（直交・自在）



48.6φ

### 丸角クランプ
（直交・自在）



48.6φ×50角


### 単クランプ



48.6φ

### キャッチクランプ
（直交・自在）

自在はここが回ります。



48.6φ

### 単管ジョイント



### ボンジョイント



48.6φ

### 固定ベース
48.6φ




### ジャッキベース




### H鋼金具



### H鋼サポート





### 建枠(BT足場)




### 筋交い(ブレス)





### 調整枠(BT足場)





### 足場板(杉)





### 鋼製足場板(アンチ)





### 手摺柱
FGP-10





### 手摺棒
FGR-18




### ステアガード
（開口部手摺枠）




### モンキータラップ





### 階 段




### ユニステップ
620㎜　約4.5kg



### アームロック
FL-5



### 壁つなぎ




①YS・160㎜×250㎜
②YS・240㎜×250㎜
③YS・410㎜×250㎜

### キャスター
C-15　SJ-200



### 伸縮ブラケット



①BT-57N 530㎜～730㎜
②BT-57N 330㎜～530㎜


### パイプサポート

①10S 330㎜～450㎜
②15S 450㎜～640㎜
③20S 600㎜～900㎜
④30S 900㎜～1,500㎜
⑤40S 1,200㎜～2,100㎜
⑥50S 1,500㎜～2,650㎜
⑦60S 1,800㎜～3,150㎜
⑧70S 2,100㎜～3,400㎜
⑨90S 2,600㎜～3,900㎜





### ローリングタワー








# その他

（一社）仮設工業会 認定合格品

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS 登録番号 QS-160015-VE

法面昇降階段

## クリフステアー　ALKKシリーズ

ver.3.1


・フレームとステップが初めから一体化されているため、組立ての手間が省け、ステップの角度も全段同時に可変します


・アルミ合金製による軽量設計により、法面での設置・解体作業の負担が軽減
・使用角度はステップを1枚動かすだけで、12段階で傾斜が調整可能
・踏板幅はゆとりの530mm
・25～70°までの法面なら、常に踏板は水平で安全な昇降ができます










・オプション
専用法面サポート(ALKKL1)
さらに簡単に設置・連結ができます






・仕様［階段手すり/手すり枠］




| 品番 | 全長(mm) L | 質量 (kg) |
|---|---|---|
| L | 2,386 | 4.9 |
| S | 1,336 | 4.0 |

| 材質 | アルミニウム合金 |
|---|---|

## ・仕様


| 品番 | 全長(mm) L | 高さ(mm) H | ステップ 枚数 | 使用角度 (θ) | 有効踏板寸法(mm) W | 有効踏板寸法(mm) D | 質量 (kg) | 手すり枠取付数 L | 手すり枠取付数 S | 許容荷重 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11S | 3,850 | 1,627~3,599 | 11 | 25~70° | 530 | 210 | 31.4 | 2 | 2 | 2.45 |
| 7S | 2,450 | 1,035~2,290 | 7 | | | | 20.2 | | — | |
| 4S | 1,400 | 592~1,309 | 4 | | | | 13.5 | — | 2 | |

| 材質 | アルミニウム合金 |
|---|---|
| フック対応径 | Φ42.7、Φ48.6 |

## OKマット®

リース製品


鉄筋養生ネット兼安全マット



### 特　長

- すべりにくい構造のため、配筋及びコンクリート打設作業の安全が図れます。
- OKマットを使用することにより、スラブ鉄筋の結束線の切断を防止し、作業員の荷重を分散するので鉄筋の乱れや曲がりを防止できます。
- その他のカラーについては、オプション対応となりますので、営業までお問い合わせください。
- リース品は、通路として目立つ様にオレンジ色の塗装を塗布しています。

◆サイズ




◆仕　様

| | |
|---|---|
| 寸　　法（mm） | 450×2000 |
| 網目寸法（mm） | 55×100 |
| 線　　径（mm） | φ9、φ5 |
| 質　　量（kg） | 6.52 |

# その他

(一社)仮設工業会 認定合格品

アルミニウム合金製可搬式作業台

## マイティーベース　CSRシリーズ



**ガタツキを大幅に解消**

開脚状態で回転金具と固定金具が完全接触。突き出しピン方式だけでは解消が困難な金具部分のガタツキが大幅になくなりました。



**優れた安全性**

ロックヒンジを組み込んだプレスと、スライドロックとの二重ロックにより、横(妻)方向の揺れも大幅減少。



**軽量と高い剛性**

支柱の基本は□パイプ構造。 軽量と剛性の両立が図られています。



**堅牢設計**

踏みさんは端部と支柱を面密着させ補強部材を施した堅固な設計。




## ・仕様

| 品番 | 天板有効寸法(mm) | | 作業床高さ(mm) | 天板厚さ(mm) | ステップ幅(mm) | ピッチ(mm) | 設置寸法(mm) | | 収納寸法(mm) | | | プレス(本) | 手がかり棒等の有無 | 手がかり棒高さ(mm) | 質量(kg) | 許容荷重(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W | D | H | | | | $W^2$ | $D^2$ | $W^3$ | $D^3$ | $H^2$ | | | $H^2$ | | |
| CSR180WF_Z | 500 | 1,680 | 1,417~1,778 | 50 | 43 | 25 | 767~832 | 2,510~2,703 | 767 | 1,775 | 179 | 4 | 有 | 660 | 27.1 | 1.47 |
| CSR130WD_G | | 1,300 | 933~1,249 | | | | 682~739 | 1,870~2,038 | 682 | 1,395 | 165 | 2 | 無 | ー | 17.1 | |
| CSR100WD_G | | | 654~969 | | | | 629~686 | 1,721~1,889 | 629 | | 128 | ー | | | 14.1 | |
| CSR150TF_Z | 400 | 1,464 | 1,204~1,493 | 42 | | | 630~683 | 2,184~2,339 | 630 | 1,559 | 158 | 2 | 有 | 668 | 20.4 | |
| CSR130TF_Z | | 1,300 | 925~1,238 | | | | 582~639 | 1,870~2,038 | 582 | 1,395 | | ー | | 490 | 17.3 | |
| CSR150D_G | | 1,464 | 1,204~1,493 | | | | 630~683 | 2,184~2,339 | 630 | 1,559 | | 2 | 無 | ー | 16.1 | |
| CSR130D_G | | 1,300 | 925~1,238 | | | | 582~639 | 1,870~2,038 | 582 | 1,395 | 160 | ー | | | 13.2 | |
| CSR100D_G | | | 646~959 | | | | 529~586 | 1,721~1,889 | 529 | | 122 | | | | 11.5 | |
| CSR70D_G | | 1,054 | 500~644 | | | | 501~527 | 1,397~1,474 | 501 | 1,149 | | | | | 9.5 | |

(一社)仮設工業会 認定合格品


アルミニウム合金製可搬式作業台

## マキシムベース　四方感知ロッド仕様　CSGシリーズ

ver.1.4

### ・寸法図

・CSG18TCR




昇降時には妻側感知ロッド をワンタッチで開閉可能



### ・仕様

| 品番 | 天板有効寸法(mm) | | 作業床高さ(mm) | ピッチ | 設置寸法(mm) | | 収納寸法(mm) | | | ブレス | 手がかり棒 | 質量 | 許容荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W | D | H | (mm) | $W^2$ | $D^2$ | $W^3$ | $D^3$ | $H^3$ | (本) | | (kg) | (kN) |
| CSG18TCR | 500 | 1,540 | 1,355~1,755 | 50 | 826~914 | 2,453~2,683 | 830 | 1,610 | 201 | 4 | 有 | 30.2 | 1.47 |
| CSG15TCR | | | 1,040~1,440 | | 757~845 | 2,273~2,502 | 818 | | 202 | | (感知ロッド仕様) | 28.5 | |

| 材質 | アルミニウム合金 |
|---|---|





# 安全ブロック

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する
ベルト巻取り式 墜落防止器具

**最大使用質量 85 kg**




## ベルブロック 6ｍ

| 品　番 | BB-60-SN |
|---|---|
| 本体寸法 | 縦182mm<br>横162mm<br>厚さ67mm |
| ベルト | 幅18mm<br>長さ約5.7m |
| 落下衝撃荷重 | 5.7kN |
| 重　さ | 約1.4kg |
| 最大使用質量 | 120kg |





### 用　途

■落下の危険がある作業現場で作業者の安全を確保します。

■作業者が落下しても短い落下距離でロープが停止します。

■機器の落下防止にも使用できます。






| 型式 | 寸　法 | | | | ワイヤ長さ m | 最大使用質量 kg | 停止距離 cm | 本体質量 kg | 引き寄せロープ m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | | | | | |
| LB-12 | 224 | 270 | 97 | Φ20 | 12 | 85 | 40 以下 | 5.0 | 12 |
| LB-15 | 244 | 284 | 107 | | 15 | | | 6.5 | 15 |
| LB-20 | 270 | 326 | 119 | | 20 | | | 10.0 | 20 |

アルインコ株式会社


軽作業用作業台

## ステップキューブ　SCシリーズ


ver.4.1

・狭小スペースでの軽天作業に便利


・高さ調整及び作業台同士の連結は工具不要で簡単



### ・連結




### ・仕様



| 品番 | 低状態 | | 高状態 | | 高さ(mm) | | 質量 (kg) | 許容荷重 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 天板有効寸法(mm)W | 高さ(mm)H | 天板有効寸法(mm)D | H' | | | | |
| SC50 | 500 | 500 | 288 | 500 | 500 | 503 | 6.1 | 1.47 |

# その他

## 消火器




## 消火器BOX





## 消火器置場




## 安全ネット

サイズ：5ｍ×5m　網目：100㎜




## メッキクズカゴ



サイズ：φ600×高さ850

## クリーンカート




サイズ：幅896×奥行595×高さ595

## ローラーボーイ

車輪付きメジャー



## スプレーライナー

※道路線引き用スプレー専用




## ラインマーカー



## 下水道管ミラー

4.0m
カバー付き



## マンホールバール



## ホームミラー

丸型



サイズ：φ300
サイズ：φ490

角型



サイズ：225×320mm
サイズ：350×450mm

## カーブミラー




サイズ：φ600
サイズ：φ800
サイズ：450×600
サイズ：600×800

カーブミラー
単管取付金具
（φ48.6用）



半トンブロック使用例



使用例


単クランプ2個付き

## テント



①1.8m×2.7m（1.0 軒 ×1.5 軒）　②2.7m×3.6m（1.5 軒 ×2.0 軒）
③3.6m×5.4m（2 軒 ×3 軒）

## テントウェイト




メッキウェイト20kg

■メッキ仕上げで、一層サビにくい
■テント支柱に置くだけ、ロープいらず
■持ちやすい取っ手付き
■2段重ねもスッポリ







# 仮設資材

「必要なモノを、必要なときに、必要な期間だけ」という考えをもとに、
レンタルを通じて限りある資材を有効活用することにより、
環境にやさしい社会を形成し、
新しい時代の社会貢献企業として豊かな未来の創造を目指して参ります。







## 従来の鋼製仮囲いから大変革! 『プラットウォール』


プラットウォール【PVC（ポリ塩化ビニル）製フラットパネル】は、現場の作業性からコスト面まで考慮した新しいフラットパネル。6つの大きな特性を生かし、建設現場の「安心」・「安全」・「美観」を追求いたします。





# フェンス

## AKフェンス（プラスチック製） サイズ：1,000×1,200


ジョイント



グリーン



イエロー


ブルー


オレンジ


## ガードフェンス サイズ：1,800×1,800


F-18AG　樹木（G）
●W1800×H1800m


F-12AG　樹木（G）
W1800×H1800mm


ガードフェンス
サイズ：1,800×1,800


ガードフェンス
サイズ：1,200×1,800


フェンスブロック
重量：13kg




メガネバンド

## 扉フェンス サイズ：900×1,800


鉄製


鉄製（ドブ）


扉フェンス(溶融亜鉛メッキ)



引き戸フェンス

## フェンス用目隠しシート サイズ：900×1,700m/m



安全第一シート


無地シート


目隠しシート（メッシュ）

### 結束ヒモ
サイズ：600m/m　100本入


グレー　グリーン　ブルー





# バリケード

## シェブロンガード




肩部反射シート


底部反射シート

質量：2.1kg




●ブロー成型式で、軽くて壊れにくい単管バリケード

●単管クランプ取付け時に、電動工具が使いやすい形状

●視線誘導に最適な、前後側面に、反射シート付

●工事現場・イベント等あらゆる場面で使用可能


ケロガード
（樹脂製）


B-MAG
（鉄製）


B-AJ
（樹脂製）

B-MA-Z
（鉄製）


### MAスタンド


キャスター付
（鉄製）

## 誘導プレート(キャラクター)

昼夜の安全を確保します！キャラクター誘導プレート









使用例





■特徴
○両面反射により、夜間の視認性も抜群
○クランプ付きのため、安全性に優れています。
○あらゆる単管バリケードに対応。
○カラフルな色で、現場のイメージアップに。

## シルバーブロック



使用例



## バリウェート


バリウェイト緑

使用例



# バリケード各種




## 特殊樹脂製パイプKYライン

### ☆安全
・鉄製単管に比べ車両衝突時に安全です。
・鮮やかなオレンジ色で視認性も向上します。

### ☆かるい
・鉄製単管に比べ３分の１の重量です。
・軽量なので運搬・施工に優れています。

### ☆きれい
・樹脂製なのでさびず、
工事現場のイメージアップになります。

| | | |
|---|---|---|
| 材料 | パイプ | 特殊樹脂製(FRP / 不飽和ポリエステル樹脂) |
| | エンドキャップ | 特殊樹脂製(BMC/ 不飽和ポリエステル樹脂) |
| 重量 | | 3.15kg/4m |
| 色調 | FRP 管 | オレンジ色 |
| | エンドキャップ | 黒色 |
| 規格寸法 | | L4010×Φ42㎜ t=3.5㎜ |




再帰反射テープ付セーフティーネット

## レフネット

900㎜×50m 巻





1. 夜間の反射：再帰反射テープ（※①）がヘッドライトを運転者方向に反射します。
2. 昼間鮮やか：鮮やかな色ネットで工事個所を運転者に注意喚起します。
3. 安心長持ち：耐候安定剤（※②）を加えたポリエチレンネットで約3年間（※③）色落ちが少なく強度を保ちます。

※① 鏡面反射と違い、入射角の方向に光を反射します。
※② HDPE UV Stabilized
※③ 3年間は目安で保証値ではありません。紫外線劣化の程度は地域や使用状況によって異なります。

## ネットフェンス




**仮囲い用メッシュフェンスネット**
**超軽量で経済的**

■住宅建築現場の防護壁・防風、防塵壁に
■道路工事の安全通路確保に
■敷地の仮囲いに
■農場の動物進入防止柵・農作物保護ネットに

| 品番 | 色 |
|---|---|
| FNT-1-O | オレンジ |
| FNT-1-G | グリーン |

●材質：PE（ポリエチレン）
●サイズ：1m×50m巻
●重量：約5.5kg

**※オレンジのみ**
**サイズ：1.5m×50m巻**
**あります！**

使 用 例



## ネットプロテクター

●使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
単管に通しての使用も可能です。
●ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安定性が抜群です。

●材質：PE（ポリエチレン）
●サイズ：1m×50m巻
●重量：約8.2kg







## ロープ杭

(塗装仕上げ)
φ16×1500mm
鉄製、橙色、2段式







# ソーラーカラー電光盤(昇降式)

## 8文字級の視認性！手間いらずの長期運用

被災現場 災害現場ですぐ使える表示パターンを増設！




NETIS登録商品
登録No.KT-200087-VE

## カラータイプ

GPS　太陽光発電　AC充電　省エネ
軽積載可　6文字　多言語

COLOR UNIVERSAL DESIGN

本機は、色覚の個人差を問わず見やすい表示になっている製品として、NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）の認証を受けています。

詳細はコチラ

高輝度白色LEDで
標識部を照らします。
（外部照式LED照明装置）





**IGM635HCS**　カラー

より高い規制効果　カラータイプ

- 距離を問わず設置可
- ON/OFF時刻切替で表示操作可
- 複数台で異なるメッセージを連動表示
- 2台を連結した大画面スクロール表示

### 表示パターン例



### LED標示機　表示パターン

| パターン番号 | 内容 |
|---|---|
| ワンタッチパターン | 01 工事中/→→→ |
| | 02 工事中/←←← |
| | 03 作業中/→→→ |
| | 04 作業中/←←← |
| | 05 工事中/注意/徐行/→→→ |
| | 06 工事中/注意/徐行/←←← |
| | 07 工事中/片側/交互通行/→→→ |
| | 08 工事中/片側/交互通行/←←← |
| 組合せ文字パターン | 09 この先 |
| | 10 工事中 |
| | 11 作業中 |
| | 12 →→→ |
| | 13 ←←← |
| | 14 右へ/→→→/車線変更図 |
| | 15 左へ/←←←/車線変更図 |
| | 16 最徐行 |
| | 17 徐行 |
| | 18 片側通行 |
| | 19 片側/交互通行 |
| | 20 幅員減少 |
| | 21 車線変更 |
| | 22 通行止 |
| | 23 全面/通行止 |
| | 24 車両/通行止 |
| | 25 立入禁止 |
| | 26 止まれ/止まれ/止まれ |
| | 27 止まってください |
| | 28 すすめ/すすめ/すすめ |
| | 29 進んでください |
| | 30 一旦停止 |
| | 31 停止位置 |
| | 32 信号あり |
| | 33 右折禁止 |
| | 34 左折禁止 |
| | 35 注意 |
| | 36 注意してください |
| | 37 走行注意 |
| | 38 落石注意 |
| | 39 路肩注意 |
| | 40 追突注意 |
| | 41 段差 |
| | 42 段差あり |
| | 43 速度/落とせ/落とせ/落とせ |
| | 44 速度厳守 |
| | 45 除雪中 |
| | 46 散水中 |
| | 47 電気 |
| | 48 電話 |
| | 49 ガス |
| | 50 水道 |
| | 51 下水道 |
| | 52 地下鉄 |
| | 53 共同溝 |
| | 54 災害/復旧/工事 |
| | 55 まわり道 |
| | 56 迂回願います |
| | 57 50m先 |
| | 58 100m先 |
| | 59 200m先 |
| | 60 300m先 |

| パターン番号 | 内容 |
|---|---|
| 組合せ文字パターン | 61 500m先 |
| | 62 路面/凍結/スリップ/注意 |
| | 63 急カーブ |
| | 64 トンネル内 |
| | 65 歩行者/通路 |
| | 66 工事車両 |
| | 67 工事区間 |
| | 68 始まり |
| | 69 終わり |
| | 70 ご協力お願いします |
| | 71 ご協力有難うございました |
| | 72 ご迷惑をおかけしております |
| | 73 通り抜けできません |
| | 74 傷んだ舗装をなおしています |
| | 75 傷んだ歩道をなおしています |
| | 76 渋滞中 |
| 日本語＋英語 | 77 工事中/UNDER CONST RUCTION |
| | 78 作業中/WORKING |
| | 79 片側通行/ONE LANE TRAFFIC |
| | 80 片側/交互通行/ONE LANE ALTERNATE TRAFFIC |
| | 81 走行注意/ATTENTION MOVING |
| | 82 速度/落とせ/SPEED DOWN |
| | 83 最徐行/SLOW DOWN TO LIMIT |
| | 84 徐行/SLOW DOWN |
| | 85 幅員減少/ROAD NARROWS |
| | 86 車線変更/TRAFFIC LANE CHANGE |
| | 87 通行止/ROAD CLOSED |
| | 88 止まってください PLEASE STOP |
| | 89 この先/信号あり/TRAFFIC LIGHT AHEAD |
| アニメ | 90 (アニメ)工事中 |
| | 91 (アニメ)注意 |
| | 92 (アニメ)徐行 |
| | 93 (アニメ)誘導灯+右へ |
| | 94 (アニメ)誘導灯+左へ |
| | 95 (アニメ)お辞儀 |
| 動画 | 96 (動画)旗振り |
| | 97 (動画)徐行 |
| | 98 (動画)右に寄れ |
| | 99 (動画)左に寄れ |
| 図 | A0 (図)車線変更図(右へ) |
| | A1 (図)車線変更図(左へ) |
| | A2 (図)車線変更図(左右) |
| | A3 (図)←→ |
| 日本語＋中国語 | C0 工事中 / **正在施工** |
| | C1 作業中 / **正在作☒** |
| | C2 片側/交互通行 / **☒☒/交替通行** |
| | C3 走行注意 / **注意通行** |
| | C4 徐行 / **减速☒行** |
| | C5 幅員減少 / **☒度减少** |
| | C6 車線変更 / **行☒☒☒更** |
| | C7 通行止 / **禁止通行** |
| | C8 一旦停止 / **停一下☒** |
| | C9 この先/信号あり / **注意/信号灯** |
| 日本語＋韓国語 | D0 工事中 / **공사중** |
| | D1 作業中 / **작업중** |
| | D2 片側/交互通行 / **한쪽/교차통행** |
| | D3 走行注意 / **주행 주의** |
| | D4 徐行 / **서행** |
| | D5 幅員減少 / **도로 폭감소** |
| | D6 車線変更 / **차선 변경** |
| | D7 通行止 / **통행 금지** |
| | D8 一旦停止 / **일시 정지** |
| | D9 この先/信号あり / **앞으로/신호가** |

| パターン番号 | 内容 |
|---|---|
| 災害列応パターン | E0 → |
| | E1 ← |
| | E2 >>> |
| | E3 <<< |
| | E4 雨量 |
| | E5 冠水 |
| | E6 氾濫 |
| | E7 危険 |
| | E8 土砂崩れ |
| | E9 道路崩壊 |
| | F0 災害復旧 |
| | F1 赤信号 |
| | F2 迂回路 |

# ソーラー電光盤（昇降式）

## 現場での要望を実現したスペック。実績のある機械で環境配慮

ソーラーパネル↓




■寸法

| | |
|---|---|
| 本体高さ | 1,597mm |
| 総高さ | 1,734mm～2,634mm |
| 幅 | 1,200mm |
| 奥行き | 1,000mm |

■重量

| | |
|---|---|
| 本体 | 約125kg |
| バッテリーボックス | 約21kg |
| ソーラーパネル | 約8kg |

**ポイント**

**軽トラック積載時の高さ制限をクリア**

● 各メーカーの現行軽トラックに積載した場合でも高さ制限2.5mをクリア。ソーラーパネルを外す事無く搬送等が可能。




※荷台床面地上高が700mm以下の場合に対応。荷台床面地上高が700mm以上の軽トラックは対応しておりません。

**【昇降式】**
**形式/CMF-330SHS**

● 規制車に
● 通常の文字表示に加え、4種類の動画標示可能。



『旗振り』




『徐　行』



『右(左)寄れ』

メッセージボード表示

| | パターン番号 | 表示 | パターン番号 | 表示 |
|---|---|---|---|---|
| 組合せ文字パターン / ワンタッチパターン | 1 | 工事中 →→→ | 51 | 50m先 |
| | 2 | 工事中 ←←← | 52 | 100m先 |
| | 3 | 作業中 →→→ | 53 | 200m先 |
| | 4 | 作業中 ←←← | 54 | 300m先 |
| | 5 | 工事中 注意 徐行 →→→ | 55 | 500m先 |
| | 6 | 工事中 注意 徐行 ←←← | 56 | 凍結路面 スリップ注意 |
| | 7 | 工事中 片側交互通行 →→→ | 57 | 急カーブ |
| | 8 | 工事中 片側交互通行 ←←← | 58 | トンネル内 |
| | 9 | 工事中 幅員減少 走行注意 →→→ | 59 | 歩行者用通路 |
| | 10 | 工事中 幅員減少 走行注意 ←←← | 60 | 工事車両 |
| | 11 | この先 | 61 | 工事区間 |
| | 12 | 工事中 | 62 | 始まり |
| | 13 | 作業中 | 63 | 終わり |
| | 14 | →→→ | 64 | 災害復旧工事 |
| | 15 | ←←← | 65 | ご協力お願いします。 |
| | 16 | 右へ | 66 | ご迷惑をおかけしております |
| | 17 | 左へ | 67 | すすめ |
| | 18 | 最徐行 | 68 | 進んでください |
| | 19 | 徐行 | 69 | 駐車場 |
| | 20 | 片側通行 | 70 | 入口 |
| | 21 | 片側交互通行 | 71 | 出口 |
| | 22 | 幅員減少 | 72 | 順路 |
| | 23 | 車線変更 | 73 | 会場 |
| | 24 | 通行止 | 74 | 工事中 UNDER CONSTRUCTION |
| | 25 | 全面通行止 | 75 | 作業中 WORKING |
| | 26 | 止まれ | 76 | 片側通行 ONE LANE TRAFFIC |
| | 27 | 止まってください | 77 | 片側交互通行 ONE LANE ALTERNATE TRAFFIC |
| | 28 | 一旦停止 | 78 | 右へ RIGHT SIDE |
| | 29 | 停止位置 | 79 | 左へ LEFT SIDE |
| | 30 | 信号有 | 80 | 走行注意 ATTENTION MOVING |
| | 31 | 右折禁止 | 81 | 速度落とせ SPEED DOWN |
| | 32 | 左折禁止 | 82 | 最徐行 SLOW DOWN TO LIMIT |
| | 33 | 注意 | 83 | 徐行 SLOW DOWN |
| | 34 | 注意してください | 84 | 幅員減少 ROAD NARROWS |
| | 35 | 走行注意 | 85 | 車線変更 TRAFFIC LANE CHANGE |
| | 36 | 落石注意 | 86 | 通行止 ROAD CLOSED |
| | 37 | 路肩注意 | 87 | 止まってください PLEASE STOP |
| | 38 | 段差 | 88 | この先信号機有 TRAFFIC LIGHT AHEAD |
| | 39 | 段差あり | 89 | 駐車場 PARKING |
| | 40 | 速度落とせ | 90 | 入口 ENTRANCE |
| | 41 | 除雪中 | 91 | 出口 EXIT |
| | 42 | 散水中 | 92 | 徐行 |
| | 43 | 電気 | 93 | 右へ |
| | 44 | 電話 | 94 | 左へ |
| | 45 | ガス | 95 | お辞儀 |
| | 46 | 水道 | 96 | 旗振り |
| | 47 | 下水道 | 97 | 徐行 |
| | 48 | 地下鉄 | 98 | 右に寄れ |
| | 49 | 共同溝 | 99 | 左に寄れ |
| | 50 | まわり道 | | |

MM1919-00

※印刷物のため、実際の発光色とは若干異なります。※保安灯表示は、撮影のため全て点灯させています。


本機は、色覚の個人差を問わず見やすい標示になっている製品として、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の承認を受けています。






# ソーラーガードマン

## フルカラーで表現力アップ！効果的な注意喚起。ソーラー式で節電！




形式/CMF-330SVC

ガードマン表示



『徐行』　『旗振り』　『右(左)寄れ』

● ガードマンの代用に
● 工事予告に

■寸法

| | |
|---|---|
| 本体高さ | 2,050mm |
| 総高さ | 1,790mm～2,050mm |
| 幅 | 760mm |
| 奥行き | 990mm |

■重量

| | |
|---|---|
| 本体 | 約90kg |

※印刷物のため、実際の発光色とは若干異なります。
※保安灯表示は、撮影のため全て点灯させています。

本機は、色覚の個人差を問わず見やすい標示になっている製品として、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の承認を受けています。


メッセージボード表示パターン表

| | パターン番号 | 表示 | パターン番号 | 表示 |
|---|---|---|---|---|
| 組合せ文字パターン / ワンタッチパターン | 1 | 工事中 →→→ | 51 | ガス |
| | 2 | 工事中 ←←← | 52 | 水道 |
| | 3 | 作業中 →→→ | 53 | 下水道 |
| | 4 | 作業中 ←←← | 54 | 地下鉄 |
| | 5 | 工事中 注意 徐行 →→→ | 55 | 共同溝 |
| | 6 | 工事中 注意 徐行 ←←← | 56 | 災害復旧工事 |
| | 7 | 工事中 片側交互通行 →→→ | 57 | まわり道 |
| | 8 | 工事中 片側交互通行 ←←← | 58 | 迂回願います |
| | 9 | 工事中 幅員減少 走行注意 →→→ | 59 | 50m先 |
| | 10 | 工事中 幅員減少 走行注意 ←←← | 60 | 100m先 |
| | 11 | この先 | 61 | 200m先 |
| | 12 | 工事中 | 62 | 300m先 |
| | 13 | 作業中 | 63 | 500m先 |
| | 14 | →→→ | 64 | 凍結注意 スリップ注意 |
| | 15 | ←←← | 65 | 急カーブ |
| | 16 | 右へ →→→（アニメ車線変更） | 66 | トンネル内 |
| | 17 | 左へ ←←←（アニメ車線変更） | 67 | 歩行者通路 |
| | 18 | 最徐行 | 68 | 工事車両 |
| | 19 | 徐行 | 69 | 工事区間 |
| | 20 | 片側通行 | 70 | 始まり |
| | 21 | 片側交互通行 | 71 | 終わり |
| | 22 | 幅員減少 | 72 | ご協力お願いします。 |
| | 23 | 車線変更 | 73 | ご協力有難うございました |
| | 24 | 通行止 | 74 | ご迷惑をおかけしております |
| | 25 | 全面通行止 | 75 | 通り抜け出きません |
| | 26 | 車両通行止 | 76 | 洪滞中 |
| | 27 | 立入禁止 | 77 | 傷んだ舗装をなおしています |
| | 28 | 止まれ | 78 | 傷んだ歩道をなおしています |
| | 29 | 止まってください | 79 | 駐車場 |
| | 30 | すすめ | 80 | 入口 |
| | 31 | 進んでください | 81 | 出口 |
| | 32 | 一旦停止 | 82 | 出入口 |
| | 33 | 停止位置 | 83 | 順路 |
| | 34 | 信号機あり | 84 | 会場 |
| | 35 | 右折禁止 | 85 | アニメ 工事中 |
| | 36 | 左折禁止 | 86 | アニメ 徐行 |
| | 37 | 注意 | 87 | アニメ 右へ |
| | 38 | 注意してください | 88 | アニメ 左へ |
| | 39 | 走行注意 | 89 | アニメ お辞儀 |
| | 40 | 落石注意 | 90 | アニメ 誘導灯振り右 |
| | 41 | 路肩注意 | 91 | アニメ 誘導灯振り左 |
| | 42 | 追突注意 | 92 | 旗振り |
| | 43 | 段差 | 93 | 徐行 |
| | 44 | 段差あり | 94 | 右に寄れ |
| | 45 | 速度落とせ | 95 | 左に寄れ |
| | 46 | 速度厳守 | 96 | |
| | 47 | 除雪中 | 97 | |
| | 48 | 散水中 | 98 | |
| | 49 | 電気 | 99 | |
| | 50 | 電話 | | |

MM1890-01

# ソーラーサイン

## 現場で使えるソーラースペック。実績のある機械で環境配慮




- ●道幅の狭い道路に
- ●工事予告に
- ●通常の文字表示に加え、3種類のアニメパターン表示可能。



### SMF-330SV

**■寸法**

| | |
|---|---|
| 本体高さ | 2,050mm |
| 総高さ | 1,790mm～2,050mm |
| 幅 | 760mm |
| 奥行き | 990mm |

**■重量**

| | |
|---|---|
| 本体 | 約90kg |

※印刷物のため、実際の発光色とは若干異なります。
※保安灯表示は、撮影のため全て点灯させています。

本機は、色覚の個人差を問わず見やすい標示になっている製品として、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の承認を受けています。

**メッセージボード表示パターン表**

| パターン番号 | | 表示 | パターン番号 | | 表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンタッチパターン | 1 | 工事中 →→→ | 組合せ文字パターン | 51 | ガス |
| | 2 | 工事中 ←←← | | 52 | 水道 |
| | 3 | 作業中 →→→ | | 53 | 下水道 |
| | 4 | 作業中 ←←← | | 54 | 地下鉄 |
| | 5 | 工事中 注意 徐行 →→→ | | 55 | 共同溝 |
| | 6 | 工事中 注意 徐行 ←←← | | 56 | 災害復旧工事 |
| | 7 | 工事中 片側交互通行 →→→ | | 57 | まわり道 |
| | 8 | 工事中 片側交互通行 ←←← | | 58 | 迂回願います |
| | 9 | 工事中 幅員減少 走行注意 →→→ | | 59 | 50m先 |
| | 10 | 工事中 幅員減少 走行注意 ←←← | | 60 | 100m先 |
| 組合せ文字パターン | 11 | この先 | | 61 | 200m先 |
| | 12 | 工事中 | | 62 | 300m先 |
| | 13 | 作業中 | | 63 | 500m先 |
| | 14 | →→→ | | 64 | 凍結注意 スリップ注意 |
| | 15 | ←←← | | 65 | 急カーブ |
| | 16 | 右へ →→→ (アニメ車線変更) | | 66 | トンネル内 |
| | 17 | 左へ ←←← (アニメ車線変更) | | 67 | 歩行者通路 |
| | 18 | 最徐行 | | 68 | 工事車両 |
| | 19 | 徐行 | | 69 | 工事区間 |
| | 20 | 片側通行 | | 70 | 始まり |
| | 21 | 片側交互通行 | | 71 | 終わり |
| | 22 | 幅員減少 | | 72 | ご協力お願いします。 |
| | 23 | 車線変更 | | 73 | ご協力有難うございました |
| | 24 | 通行止 | | 74 | ご迷惑をおかけしております |
| | 25 | 全面通行止 | | 75 | 通り抜け出きません |
| | 26 | 車両通行止 | | 76 | 渋滞中 |
| | 27 | 立入禁止 | | 77 | 傷んだ舗装をなおしています |
| | 28 | 止まれ | | 78 | 傷んだ歩道をなおしています |
| | 29 | 止まってください | イベント系 | 79 | 駐車場 |
| | 30 | すすめ | | 80 | 入口 |
| | 31 | 進んでください | | 81 | 出口 |
| | 32 | 一旦停止 | | 82 | 出入口 |
| | 33 | 停止位置 | | 83 | 順路 |
| | 34 | 信号機あり | | 84 | 会場 |
| | 35 | 右折禁止 | アニメ | 85 | アニメ 工事中 |
| | 36 | 左折禁止 | | 86 | アニメ 徐行 |
| | 37 | 注意 | | 87 | アニメ 右へ |
| | 38 | 注意してください | | 88 | アニメ 左へ |
| | 39 | 走行注意 | | 89 | アニメ お辞儀 |
| | 40 | 落石注意 | | 90 | アニメ 誘導灯振り右 |
| | 41 | 路肩注意 | | 91 | アニメ 誘導灯振り左 |
| | 42 | 追突注意 | 動画 | 92 | 旗振り |
| | 43 | 段差 | | 93 | 徐行 |
| | 44 | 段差あり | | 94 | 右に寄れ |
| | 45 | 速度落とせ | | 95 | 左に寄れ |
| | 46 | 速度厳守 | | 96 | |
| | 47 | 除雪中 | 空き | 97 | |
| | 48 | 散水中 | | 98 | |
| | 49 | 電気 | | 99 | |
| | 50 | 電話 | | | |

MM1890-01





# 電光盤各種

### GE-1200



(架台メッキ製)
サイズ：W1,121×H1,527×D900　総重量：約43kg　電源：AC100V 285W

### LED電光盤

LE-11




LED表示は、4パタ　ンのエコノミ　タイプ
据置式軽トラック搭載型

**▶ 高視認性**
LED使用により高視認性

**▶ 簡単操作**
文字、矢印表示は簡単操作。
メッセージは1秒点滅、0.5秒消灯の点滅標示。
2個以上のメッセージを選択した場合、1度の点滅で次のメッセージに移ります。




| | |
|---|---|
| 画面サイズ | W960×H380 |
| 表示文字数標示 | 3文字オレンジ |
| 標示 | 固定 |
| 電源 | AC100V |
| 消費電力(回転灯含む) | 140W |
| パターン数 | 4パターン |
| 標示板 | 中央板#329, 311F高輝度仕様 |
| オプション | 軽トラック搭載取付け金具, 昇降式も可能 |

## ソーラー式 ポータブルLED標示機

製品名：CMF-230SH







| | | |
|---|---|---|
| 寸法 | 本体高さ | 430mm |
| | 幅 | 700mm |
| | 奥行 | 109mm |
| 重量 | | 本体 約14.5Kg |







## ソーラー信号機（GPS式）




国土交通省 NETIS 登録番号：KT-200087-VE

$CO_2$ 排出削減商品

CUD COLOR UNIVERSAL DESIGN

### 環境にやさしいソーラー式。使い易さが更に向上。

**●特徴**

**1.実績あるGPS同期方式で安全運用**
◎GPS衛星の電波受信で、信号機間の正確な同期運転を実現。
（特許番号第2754472号）

**2.簡単設定・多彩な装備**
◎基本操作はパターン番号で簡単設定。三叉路にも対応。
◎「手動操作」「通勤ラッシュモード」「トンネルモード」「任意設定」で多彩なニーズに対応。
◎弊社ソーラー式メッセージボードとの連動機能を装備。
◎吊下げフック装備でクレーンなどでの吊下げ可能。

**3.高視認性**
◎信号灯の有効径250φ、超高輝度LEDを使用。
◎待ち時間表示を拡大し視認性向上。

**4.安心設計のバッテリー**
◎バッテリーのみで連続7日間以上（168時間）動作可能。（満充電時）
◎ソーラー発電流レベル表示・バッテリー残量表示（信号機本体・バッテリーボックス）を装備。
◎AC電源による充電回路装備で充電しながらの動作が可能。
◎新設計のバッテリーボックスで、バッテリー交換等のサービス性向上。

**●仕様**

| | |
|---|---|
| 信号灯 | 発光部有効径　250 φ<br>赤点灯時『×』抜き、青点灯時『↑』抜きパターン |
| 発光素子 | 超高輝度LED　赤・青（又は青緑）・黄 |
| 制御方法 | ●自動同期運転<br>①GPS衛星電波による同期方式 ※1<br>ランダムスタート可能<br>②トンネルモード<br>同時スタートによる内部時計同期方式 |
| | ●手動操作運転<br>外部接点入力による信号灯手動切替 |
| 機能 | ①青時間調整…最大40%まで増減可能。<br>時間帯入替可能（通勤ラッシュモード） |
| | ②時間設定任意入力可能 |
| | ③弊社メッセージボード連動動作 |
| 電源 | ①信号機本体　DC12V |
| | ②密閉型24Ahバッテリー＋太陽電池13W<br>AC充電器：AC100V/200　50/60Hz |
| 消費電力 | 2W以下（電流電圧12V時、信号機本体） |
| バッテリー動作時間 | 連続使用　約7日間（168時間） |
| 寸法 | 本体 H2040mm W600mm D600mm（含脚部）<br>表示部 H820mm W340mm D285mm（含フード） |
| 総重量 | 約50kg |

※本製品の外観及び仕様は、製品向上のため予告なく変更する事があります。
※1　工事用信号機のGPS衛生による、同期方式、待ち時間表示は弊社が特許を所有しています。
（特許番号第2754472、特許番号第2981173）


# 警告灯

## ソーラー式保安灯　SHOP-09
## ソーラービックホープ



NETIS 登録 KT-200086-VE

■製品外形図




| | 発光輝度順位/モード | | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 明るい | 1 | 満充電発光モード | 晴天且つ、電池容量が満充電の場合「満充電発光モード」に自動切替 |
| | 2 | 薄暮モード | 薄暮時、ゲリラ豪雨時等に「薄暮モード」に自動切替 |
| | 3 | 通常発光 | |
| 暗い | 4 | 自動省電力モード | 電池容量が一定以下になった場合「自動省電力モード」に自動切替 |

※満充電モードはある一定電圧以下になると解除（通常発光に移行）となる

### 機能

■ 満充電発光モード
晴天時且つ、電池容量が満充電の場合、通常発光よりLEDの輝度を大幅に上げ発光いたします。

■ 薄暮モード（NETIS登録技術）
視認性が低下し事故の危険性が高まる薄暮時やゲリラ豪雨時にLEDの輝度を上げ発光いたします。

■ 自動省電力モード
電池容量が低下した場合、通常発光より輝度を下げることで発光時間を延長します。

## スプレンダーGⅢ

ソーラー　無日照 約6日　点滅 回転点滅　昼夜輝度自動調節

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-210071-VE

**おすすめポイント**

○ソーラー式なので、電源が無いところで使えます。
○超高輝度LEDと特殊レンズで、明るく斜めからでも良く見えます。
○昼夜輝度自動調節機能付で、ソーラー電力を大事に有効に使います。
○満充電の場合、無日照でも約6日間もつので、ほぼ1年中光ります。
○電池保護のために過充電・過放電防止回路を内蔵していますので、安心して使用できます。





三脚＋回転灯用皿
（TS-2000SR）使用例




※看板・単管パイプ・電光盤等さまざまな物に取付可能です。





回転灯クランプ（JS-G）使用例



昼間はアンバーが光ります。



夜間はアンバーと青が光ります。




| 型番 | KFE-001 |
|---|---|
| LED | アンバー24個・青6個 |
| ソーラーパネル | 1.5W |
| 電源 | ニッケル水素 |
| 無日照 | 約6日（満充電時） |
| 点灯パターン | 点滅／回転点滅 |
| 本体材質 | レンズ：ポリカーボネート　本体：ポリエチレン |
| サイズ(mm) | W262×H309×D170 |
| 質量 | 約1.3kg |
| その他 | ON-OFFスイッチ・昼夜輝度自動調節機能付<br>本体構造 IP65<br>取付用ボルト・ナット付 |





# 警告灯

## トワイライトテック

NETIS 登録 KT-200086-VE



【点滅時】





※標準電波により製品同士が同時点滅する事で視認性向上！

| | |
|---|---|
| 寸　法 | W79.5 ㎜ ×H163 ㎜ |
| 重　量 | 約 220g |
| 発光方式 | 赤・緑 交互同期点滅 |
| 動作時間 | 無日照約 10 日間（薄暮・夜間のみ発光） |

## ソーラーキングミニ



COLOR UNIVERSAL DESIGN

前後左右視認可能！
高輝度LED等により
夜間の視認性も向上

■発光時



## ソーラーキング 輝（かがやき）



COLOR UNIVERSAL DESIGN

夜間の安心に輝く工事灯
ソーラー式 電波同期点滅！

- 無日照:約10日間
- 寸法 :120mm×260mm×80mm
- 重量 : 約430g

■発光時



## ビューティー閃光灯



2色のLEDを交互に閃光点滅させることで視認性効率アップ



【赤点滅時】



【青緑点滅時】

■仕　様
単1×2本、3V付、φ120mm
電池寿命：マンガン約20日、アルカリ約36日
LED：レッド8個、ブルーグリーン2個
視認距離：400m以上

## セフティアイ



■サイズ：90φm/m
■単一乾電池2本用
■BTチェック機能付
■電池寿命は1日10時間使用で約60～70日

## マルチバイス





看板装着時



パイプ装着時

## 回転灯



黄



赤

●大型2面反射鏡が回転して、強力な閃光を放ちます。
●グローブ…耐候性、透光性に優れた樹脂

| 品　番 | グローブ色 | 定格電圧 |
|---|---|---|
| TAK-100 | 黄・赤 | 100V |

## LED着脱式回転灯

12V・24V 兼用



マグネット回転灯　廉価マグネット着脱式
●プラグを車のシガーライターソケットにさし込むだけで素早く点灯回転して警告信号を発します。
●グローブ…耐衝撃性、耐熱性に優れた樹脂

## 回転灯（三脚付）



## 回転灯クランプ




## ブザー付壁面取付けセンサー回転灯　AC100V



【特長】
●電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
●長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
●回転灯とセンサーを一体化したため、面倒な配線が不要です。
●センサ部分は可動式で検知範囲を自由に変更でき簡単なボリューム調節で感度の調整もできます。

# 警告灯

## LEDソーラーチューブ

ソーラー　無日照 約5日　交互点滅　夜間自動点滅

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-210071-VE




**おすすめポイント**

○ソーラー式なので電源のない所で使用できます。
○暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
○過充電・過放電防止回路付きで安全です。

| 型番 | SOKC-100 |
|---|---|
| LED | 赤・24個 |
| ソーラーパネル | 0.88W |
| 電源 | ニッケル水素 |
| 無日照 | 約5日（満充電時） |
| 点灯パターン | 交互点滅 |
| 本体材質 | ポリ塩化ビニール |
| サイズ | Φ22×10m |
| 質量 | 約3.2kg |
| その他 | 夜間自動点滅機能付<br>10mチューブ2本、ソーラー部のセット |

## AKチューブ（乾電池式）

■ DC：3V
■ 1本／10m



●コントローラー内蔵型
（夜間自動点滅式）
●70時間作動。

単1乾電池2個

## AKチューブ



●コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
●AC100V電源。１つの電源から50本接続可能。
●コントローラーがいらない。球切れがない。
●超高輝度　LED赤色
●消費電力　3.5W

## 八連スーパーソケット

C-11
全長 24m





赤ガード
C-RG



菊型ガード
C-KG




## 片面白色発光の万能なレギュラータイプ



品 番：FRL-W20M　明るさ：1000lm/m
品 番：FRL-W10M　色温度：6000K
防塵防水規格：IP67( 電源部分は IP65)
電源コード：防雨仕様ニ重シールド 長さ 1.05m

**LED ロープライト 白 20m（電源付き）**
品 番：FRL-W20M
定格入力：AC100V 50/60Hz
消費電力：110W
本体サイズ：幅 13mm× 厚さ 7mm× 長さ 20m
光源：2835LED チップ (144 個 /m)

長さを延長する場合に便利な連結用製品

**LED ロープライト増設用 白 20m**
品 番：FRL-20GW

**LED ロープライト 白 10m（電源付き）**
品 番：FRL-W10M
定格入力：AC100V 50/60Hz
消費電力：60W
本体サイズ：幅 13mm× 厚さ 7mm× 長さ 10m
光源：2835LED チップ (144 個 /m)

**LED ロープライト増設用 白 10m**
品 番：FRL-10GW





# コーン

## PVCコーン

*反射性能に優れた高輝度反射シートを使用!!*
*柔軟性に優れた重量型コーンです。*

重量型で反射性能が高いPVCコーンです。
●サイズ:□355×高さ700㎜　● 材質:軟質塩ビ製（PVC ）
●シート:高輝度反射シート（リフレクト平行2段）
●重量:約3.7kg





PRC-70AW　PRC-70GW　PRC-70BW　PRC-70YW　PRC-70Y

●サイズ:
高さ450㎜×底部外径φ187㎜
ベース部260角×厚み30㎜
●先端部サイズ
外形φ40㎜×内径φ23㎜
●材質:軟質塩ビ製
●シート:高輝度反射シート
●重量:約3.3kg



HOAN-45R

ロードリングコーンの特徴



視認性の高い、高輝度反射シートを使用しています。通常の反射シートに比べ約3倍反射性能に優れ、夜間の通行人や作業員の安全を確保します。



材質には軟質塩ビ(PVC )を使用しています。屈曲しても元に戻る驚異の柔軟性がありますので、通行人や作業者が接触してケガを負うのを防ぎます。また、トラックなどの大型車に踏まれても割れたり、ちぎれたりしません。



「ソーラーキングミニ」や「保護スパーク」などの工事灯を直接装着することができます。



夜間の視認性が抜群な上、本体が蛍光色なので、夕暮れや雨天に関わらず高い視認性を維持します。重量も3.7kgと通常のカラーコーンよりも重いので、風にも強く安心です。

## ラバーコーン



高さ＝300mm
重量＝0.85kg

K-30YBL



高さ＝450mm
重量＝1.6kg

K-45
反射・無反射



高さ＝700mm
重量＝3.7kg

K-70
反射・無反射

## スコッチコーン　H＝700m/m



赤　緑　青　黄

## カットスコッチコーン　H＝700m/m



赤　緑　青

## カラーコーン



S-700R
高さ：700



S-900
高さ：900　重量：2.0kg



ジャンボカラーコーン　S-1800
高さ：1,800　重量：7.0kg

## コーンベット



S-20B　重量：2kg



使用例

# コーン看板・コーン・バー

## コーンサイン

【使用例】



KS-30L　KS-30R

●見やすい反射シート使用。
●環境にやさしいプラスチック使用。
●安全に配慮し、角がありません。

■ サイズ ： 300mm × 500mm
■ 厚　さ ： 4mm
■ 材　質 ： ポリエチレン発泡



KS-1



KS-2



KS-3



KS-4



KS-5



KS-6



KS-7



EKS-9



EKS-10



EKS-11



EKS-12




EKS-13

## マグネットサインボード





※ご希望に応じて作製できます。




## 樹脂コーンバー　34φ×2m



## アルミコーンバー　34φ×2m



## スライド式コーンバー



スライド
1.2m～2.0m

伸縮が可能です

## コーンバー耳




（合成ゴム）





# 矢印板

## 壊れにくい矢印板



ソーラーユニットは標準で装備。




KAB-003

○ブロー成形のフレームにより外部からの
　衝撃に強いLED矢印板です。
○電源はソーラーと乾電池の2電源。
　ソーラー側が充電不足になると、
　自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。
○もし壊れたとしても、パーツごとの交換が可能です。
○エコモードで使用すると無日照約10日です。
○積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-210071-VE

ソーラー　単一電池2本
無日照約10日　点滅／流動
夜間自動点滅

※乾電池は別売りです。

フレーム部の別注色対応可能です。お気軽にご相談ください。

| 型　番 | | KAB-003 |
|---|---|---|
| LED | | 赤・30個 |
| ソーラーパネル | | 1.5W |
| 電源 | | ニッケル水素電池 または、単一電池2本（別売） |
| 点灯時間 | 無日照 | 標準モード：約5日<br>エコモード：約10日（満充電時） |
| | 乾電池 | 標準モード：約90時間<br>エコモード：約180時間 |
| ベース材質 | | フレーム：PE　矢印部：ポリカーボネート |
| サイズ（mm） | | W779 ×H464 ×D105 |
| 質量 | | 約5.8kg |
| その他 | | 点灯パターン切替スイッチ、<br>電源自動切替機能 |

## LEDフラッシュアロー

■サイズ：400×600
■重　量：約5.6kg



## 樹脂方向指示板



AS-1Y　AS-1R

●1型：矢印のみ反射　●2型：全面反射
■ 両面式　■ 重量：6kg　■ サイズ：460×900

## コーンアロー H-35R



アルミ製　2m/m
サイズ：300×500
重量：0.85kg



**H-29G**
公団型方向指示板(全面反射/両面式)

| 品番 | サイズ | 重量 | 材質 |
|---|---|---|---|
| H-29G | 450×900mm | 11.2kg | ガルバニュウム |



**H-36G**
高輝度反射方向指示板(全面反射/両面式)

| 品番 | サイズ | 重量 | 材質 |
|---|---|---|---|
| H-36G | 500×900mm | 12kg | ガルバニュウム |



**バリケード用方向指示板**
（全面反射）

| 品番 | サイズ |
|---|---|
| H-31 | 600×900mm |



**ゴム製方向指示板**
（部分反射/両面式）

| 品番 | サイズ | 重量 | 材質 |
|---|---|---|---|
| H-33 | 450×900mm | 12.6kg | ゴム製 |

## ブロー式折畳矢印板
## （両面黄高輝度 - 赤矢印）



●ポリエチレン
　板面：アルミ複合板
●H513 ㎜ ×W880 ㎜ ×D53 ㎜
●重量：約 5.2kg

## 折りたたみ矢印板

○補強板、持ち運び取手付き
全面反射　両面式



| 型番 | サイズ(mm) | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|
| HA-45 | W450×H500 | 4kg | アルミ |



| 型番 | サイズ(mm) | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|
| HA-70 | W700×H500 | 6.7kg | アルミ |



| 型番 | サイズ(mm) | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|
| HA-90 | W900×H500 | 9.5kg | アルミ |

## 方向指示板用おもり入れ



# 緩衝材

## 作業員の命を守る 進入車両強制停止装置 とまるくん




| 車　両 | 2000ccクラス 乗用車後輪駆動 | 2000ccクラス 乗用車後輪駆動 |
|---|---|---|
| 路面状況 | 乾　燥 | 乾　燥 |
| 衝突速度(km/h) | 40km/h | 60km/h |
| 停止距離 (衝突後制動) | 3.6m | 9.9m |

**●設置位置について**

実験結果によると、時速40kmの車両が、とまるくんに衝突しブレーキをかけ停止するまでに5mから16m程、必要とします。大型車両や進入速度が速い場合は、さらに停止距離が伸びます。この実験結果を考慮し、作業員の避難行動や車両の停止距離を勘案した結果、設置位置は、作業場より20m以上とる必要があると考えます。

| 基本使用(折りたたみ式) | | | |
|---|---|---|---|
| 使　用 | アルミ合金 | 本体重量 | |
| 材料仕様 | アルミ成型材(100×32) | フルW=800 | 22.2kg |
| 表面処理 | 焼付塗装 | | |
| ゴ　ム | 成型合成ゴム(10mm) | ハーフW=800 | 14.8kg |

## デルタクッション

ゼブラタイプ　SFG-700




| | 緩衝体部分 | シート部分 |
|---|---|---|
| サイズ | 高さ700×幅800×奥行800mm | 長さ4000×幅800mm |
| 重　量 | 12.5kg | 3kg |
| 材　質 | チップウレタン | PVCメッシュシート |

**車両衝突緩衝体**

特長

設置するだけで緩衝体としての効果があります。

## バリロード



| | |
|---|---|
| 色 | ホワイト/レッド |
| 重量 | 本体重量8kg　水張り重量108kg(満水時) |
| 形状・寸法 | 高さ50cm　幅50cm　長さ108cm(連結時スパン110cm/1個) |
| 材質 | LDPE |


## ガイドロード

使用例



■ 規格

| | |
|---|---|
| サ　イ　ズ | L1000×W500×H600 (mm) |
| 色　　調 | レッド、ホワイトの2色 |
| 空 総 重 量 | 15kg |
| 満水時総重 | 約200kg |
| 接　　続 | 鎖(50cm) |




※チェーン付

特長

2色カラーで視認性抜群。

駐車場や工事現場等、多くの場所での区分帯やバリゲードに使用できます。

## KYブロック

使用例



■ 規格

| | |
|---|---|
| サ　イ　ズ | L1000×H550×W450 (mm) |
| 色　　調 | 赤色及び白色の2色カラー |
| 空 総 重 量 | 18.7kg |
| 満水時総重 | 約140kg |
| 材　　質 | 超高分子ポリエチレン |



## クッションドラム

■ 容量:200R
■ サイズ:直径580m/mφ×高さ820m/m　厚み:3t　水袋:6ヶ入



AD-1



AD-3 (高輝度)



AD-2



クッションドラムタイヤ付










# 視線誘導標

## ソフトコーンM




## ソフトコーンH




【付属品】



〈コンクリート用〉



〈アスファルト用〉




# マーカーオメガ（仮ラインマーカー）


■ サイズ：50m/m×2.5m



## 復元力の秘密は 中のゴムにあり！


道路上でタイヤにひかれても驚異の復元力を持っています。
筒状になった中央部分に弾力のあるゴムを入れ込むことにより踏まれても元に戻る復元力を実現しました。



ホタル鋲(蓄光式)
B/B青デリネータ両面

| | |
|---|---|
| サイズ | □100×H20mm |
| その他 | ABS蓄光+デリネータ(両面) |




ホタル鋲(蓄光式)
W/O白/橙デリネータCR-30

| | |
|---|---|
| サイズ | □100×H20mm |
| その他 | ABS蓄光+デリネータ(両面) |

## ルミナス・アイMity

リフレクターと太陽電池の 自発光装置
(発光ダイオード)による縁石用マーカー




## チャッターバー



車両がチャッターバーに乗り上げた場合、自動的にハンドルが切れ、通常走行車線に戻り、平常運転ができるようになる道路鋲です。

## レフテープ（両面テープ付）




## 縁石用マーカー



# マット各種























人気NO.1タイプがリニューアル!表面に滑り止め加工を行い安全性を確保。耐久性においてもボルト固定箇所の強度アップを実現。
設置おすすめ場所…商業施設、公共施設関連などあらゆるところに設置がおすすめできるタイプです。20ｔ荷重OK。

**減速くんが指示される理由**

- ●低コストでの設置が可能
- ●大掛かりな交通規制も不要
- ●設置が簡単で工事期間も短い

20t荷重OK!

## 2液性エポキシ接着剤【1袋・1kg】




接着剤使用料目安
（1袋・1ｋｇあたり）

減速くん タイプ２… 約１．０ｍ
減速くん タイプ３… 約１．５ｍ
減速くん タイプ４… 約３．０ｍ
減速くん タイプ５… 約３．０ｍ
減速くん タイプ６… 約５．０ｍ



交通規制用品

# マット各種







## 点字パネル



- ●表面がノンスリップ形状（シボ加工）のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
- ●促進対抗試験（約3年間を想定）では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
- ●財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。
- ●裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。
- ●JIS規格適合製品です。

エコ点字パネル（再生エラストマー樹脂使用）
ライン誘導（線）パネル

エコ点字パネル（再生エラストマー樹脂使用）
ポイント警告（点）パネル

| サイズ | H300×W300×t8mm |
|---|---|
| その他 | エコマーク認定品、黄色 |

| 名　称 | | 規　格 | 色 | 入 数 |
|---|---|---|---|---|
| エコ点字パネル | ポイントタイプ300角 | 300×300 | 黄 | 20枚 |
| | ラインタイプ300角 | | | |


## プライマー




プライマー使用量の目安:300角=約30枚分

| 名　称 | 規　格 | 入 数 |
|---|---|---|
| アイカアイボン | 0.8kg | 1缶 |

## バブルゴムマット　サイズ：幅1,200×長さ1,800×厚さ17㍉






## グリーンマット　サイズ：幅600×長さ５ｍ×厚さ8.5㍉ 幅600×長さ10ｍ×厚さ8.5㍉




## カーステップ



使用例

**※段差約15cm、約10cm、約4cm、の対応の3タイプがあります。**



（スロープ600）
サイズ/600×270
材　質/ポリプロピレン
カラー/グレー

（スロープコーナー）
サイズ/270×270
材　質/ポリプロピレン
カラー/グレー


反射材

特　長

- ●屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易にできます。
- ●段差約15cm、約10cm、約4cm、の対応の3タイプがあります。
- ●付属のボルトにて横方向の連結ができます。
- ●プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。

## 段差スロープ（敷き鉄板用）

- ●様々な敷き鉄板の厚み（19・22・25mm）に対応できます。
- ●長さが1500mmあるため、つなぎ目が少なく、見た目にもきれいです。
- ●黄色の色合いが、工事現場のイメージアップにつながります。




■ 色　黄
■ 入　数 4本
■ サイズ　155W×1500L

## 段差スロープ（コーナー用）




使用例



## コードプロテクター

車両通過もOK、電線をしっかり守る

- ●路上への電線配置もこれで安心。
- ●車両通過による引きちぎれ、切断を防止。



CTP-2010
サイズ：20φ×10m
カラー：黒
重量：19kg

CTP-404
サイズ：40φ×4m
カラー：黒
重量：20kg

## タイヤストッパー



材質：木製



TSP-LB
材質：合成ゴム　カラー：黒
サイズ：210×260×180
重量：5.4kg



TSP-B（黒）
2ｔ・4ｔ車クラスまで対応
サイズ：160×160×120
重量：1.6kg

# ミラー・仮設ライン

## カーブミラー




## ホームミラー



丸型
300mmφ
490mmφ



角型
225×320mm
350×450mm

ポール別売
サイズ：34φ×2,200
カラー：オレンジ

## 取付金具

二面鏡取付金具
(76.3φ・89.1φ対応)



壁金具



電柱共架金具
(φ130～φ390対応)



壁金具
(勾配用)



単管金具(φ48.6用)



注意板(大／小)




○ステンレスミラー(ステンレス製)・アクリルミラー(アクリル樹脂製)の仕様
【道路反射鏡設置指針】に指定されている各支柱の適用は下記のとおりです。

| 鏡面形状 | 鏡面の大きさ | 1面鏡<br>外径×厚さ×長さ | 2面鏡<br>外径×厚さ×長さ |
|---|---|---|---|
| 丸　型 | φ600 | φ76.3×3.2×3600 | φ76.3×3.2×4000 |
| | φ800 | φ76.3×3.2×4000 | φ89.1×3.2×4400 |
| | φ1000 | φ89.1×3.2×4400 | φ101.6×3.2×4800 |
| 角　形 | □ 450(500)×600W | φ76.3×3.2×3600 | φ76.3×3.2×4000 |
| | □ 600×800W | φ76.3×3.2×4000 | φ89.1×3.2×4400 |



## キクラインテープ（貼り付けタイプ）

| | | |
|---|---|---|
| サイズ | ●W100mm×L5m | ●W150mm×L5m |
| 色 | 黄 | 白 |
| その他 | ビーズ反射入 | |




## ジスラインS（加熱溶融接着タイプ）

| | | |
|---|---|---|
| サイズ | W150mm×L5m | |
| 色 | 黄 | 白 |
| その他 | ビーズ反射入、<br>専用プライマーあり | |




## ジスライン用プライマー

| | |
|---|---|
| 容　量 | 1L |
| その他 | 150mm×5mの場合、5巻接着可能<br>※4L・18L缶もあります。 |




## クイックライン

| | |
|---|---|
| サイズ | ●W50mm×L45.7m<br>●W150mm×45.7m |
| 色 | 白 |
| その他 | 反射ライナー無し |



## 仮設停止ライン

| | |
|---|---|
| サイズ | 340×2,300×10 t |
| 重　量 | 4.3kg |






# パイプ関連用品

## 単管パイプ

サイズ（φ48.6）
① 1.0m　② 1.5m　③ 2.0m
④ 2.5m　⑤ 3.0m　⑥ 4.0m
⑦ 5.0m　⑧ 6.0m




## スチールパイル

サイズ：φ48.6×L1.1m、重量：約3.6kg
サイズ：φ48.6×L1.5m、重量：約4.7kg
スチール製、電気メッキ仕上げ





## 鉄ピン

サイズ：φ38㎜×L500㎜、重量：約3.5kg



## キャップ・ミサイル






単管クランプ
(直交・自在)
φ48.6



丸角クランプ
48.6φ×50角



単クランプ
φ48.6




H鋼クランプ
(直交・自在)
φ48.6




φ48.6




固定ベース
φ48.6



ジャッキベース



H鋼金具





H鋼サポート

## クランピア

ヨンバーロク　サンジュウロクヨン
48.6・42.7・34φ


単管パイプ48.6φ用と小さめのパイプ42.7φ用・34φ用と3種類あります。






## クランピア 50角


ゴジュウカク


亜鉛、角パイプの売れ筋50角を溶接なしで固定できます。













## らくらく門扉セット

48.6Φパイプと蝶番がボルトナットで簡単に組み立てできます。




## 取付に便利な工具類



# 販売用品


『土木・建築工事現場保安機材』
『消火器』・『水道資材』・『金物全般』
『かんばん製作』・『ステッカー印刷』

お客様のご要望にお応えするため、
さまざまな商品を取り扱いしています。
保安用品の事なら何でもお尋ねください。



## 両面看板 （看板ベット付）

■ 枠 → アルミフレーム
■ 板 → アルミ複合板



## ■お客様のご希望に応じて作製致します。

サイズ（3種類）● W420×H800　●W550×H1,400　● W1,100×H1,400
※限定品なので、数に限りがございます。なくなり次第終了となります。







# 工事標示看板

看板サイズ（板）W550×H1,400
W800×H1,200
W1,100×H1,400

## 工事標示板等の製作例です。

※高輝度反射板・反射板・無反射板よりお選び下さい。


サイズ（板）W1,100×H1,400



情報看板



情報看板



情報看板



情報看板



情報看板（昼夜間）




情報看板（イメージアップ）



情報看板（イメージアップ）




KA3V




工事標示板
（日本下水道事業団）



コスト看板



コスト看板



工事標示板
（教育庁）

## ※透明看板




①文字などの必要な部分以外は透明にする事で、工事標識看板後方の視認性を改善。
また、設置場所の景観を損なわないよう配慮している。
②工事標識看板後方が確認出来るので、歩行者や自動車などが見え、
工事看板が原因となる交通事故の抑制が期待出来る。

サイズ（板）W550×H1,400



情報看板



情報看板



情報看板



KA3V



重点警戒中

# 工事用HC看板

■ サイズ：550×1,400m/m










# 工事用DC看板

サイズ：550×1,400m/m




# 工事用スリム看板

サイズ：275×1,400m/m ■ 種類：無反射/白反射/イエロー高輝度












工事看板

工事用スリム看板

サイズ：275×1,400m/m ■ 種類：無反射/白反射/イエロー高輝度










# 蛍光オレンジ高輝度看板

サイズ：550×1,400m/m








# 4ヶ国語看板

4ヶ国語看板の製作例です。
お客様のご要望に応じて作製致します。

※高輝度反射板・反射板・無反射板よりお選び下さい。

サイズ（板）W550×H1,400




サイズ（板）W275×H1,400



# 特注看板

特注看板の製作例です。
お客様のご要望に応じて作製致します。

サイズ（板）W1,100×H1,400



道路標識看板



道路標識看板



道路標識看板




4ヶ国語看板



工事のお知らせ



ご協力願い



迂回路案内板



迂回のご協力願い



通行止案内板



4ヶ国語看板




通行止予告




通行規制のお願い




週休2日制工事看板



週休2日制工事看板



工事のお知らせ



通行止予告



# 特注看板

特注看板の製作例です。
お客様のご要望に応じて作製致します。

サイズ（板）W550×H1,400



特注550-①



特注550-②



特注550-③



特注550-④



特注550-⑤



特注550-⑥



特注550-⑦



特注550-⑧



特注550-⑨



特注550-⑩



特注550-⑪



特注550-⑫



特注550-⑬



特注550-⑭



情報看板
(イメージアップ)



方言看板550-①



方言看板550-②



方言看板550-③



方言看板550-④



方言看板550-⑤



方言看板550-⑥

サイズ（板）W275×H1,400



特注看板
スリム-①



特注看板
スリム-②



特注看板
スリム-③



特注看板
スリム-④




方言看板
スリム-①



方言看板
スリム-②




方言看板
スリム-③



方言看板
スリム-④



方言看板
スリム-⑤



方言看板
スリム-⑥



特注看板
スリム-⑤



特注看板
スリム-⑥



特注看板
スリム-⑦

# 工事標示看板・特注看板

## 工事標示板等の製作例です。

※ベニヤ板・アルミ複合板

サイズH900×W1,800　H900×W1,200　H600×W900
H1,200×W2,400　H450×W1,800　H600×W900
H1,800×W2,700　H300×W1,800　H300×W600
H1,800×W3,600　※ご希望のサイズで作製可能です。

工事名：○○○
工　　期：令和○年○月○日～令和○年○月○日
発 注 者：○○市長　○○　○○
設計・監理：○○○○設計
施 工 者：株式会社 ○○建設

工事名称：○○○○○○○○○○工事
工　　期：令和　年　月　日～令和　年　月　日
発 注 者：○○○○○○○
監 督 員：○○○○○○○
設計監理：○○○○○○○
《施工業者》
建　　築：株式会社 ○○○○
電　　気：有限会社 ○○○○
機　　械：株式会社 ○○○○

イラスト・パース等
空白部分へ
入れられます。


### 防衛局仕様工事標示板

| | |
|---|---|
| Project Title | ：○○○○○○○○○○○○, CAMP ○○○○○ |
| 工事件名 | ：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事 |
| Construction Schedule | : From ○ June 2024 - To ○ August 2026 |
| 予定工期 | ：令和 6 年 3 月○日～令和 8 年 8 月○日 |
| Contractor | ：○○○○○○ KENSETSU Co., LTD |
| 請負業者 | ：株式会社 ○○建設 |
| Ordered By | : Okinawa Defense Bureau |
| 発 注 者 | ：沖縄防衛局 |
| Note | : This Construction is funded by GOJ under Defense Policy Review Initiative (DPRI) |
| 注 | ：この工事は、日本国政府の予算の米軍再編事業(DRPI)によって資金提供された新設工事である。 |

U.S.DESIGN/CONSTRUCTION COORDINATING AGENCY
設計/工事調整機関

U.S.ARMY CORPS OF ENGINEERS JAPAN DISTRICT.
OKINAWA AREA OFFICE
米陸軍工兵隊 日本地区 沖縄地区事務所

### 法令表示板




### 赤土看板


【現場用】

| 沖縄県赤土等流出防止条例に係わる表示 | |
|---|---|
| 工　事　名 | ○○○○○○○○○○○○○○○工事 |
| 通知書番号 | ○保第○－○○○号 |
| 通知年月日 | 令和○年○月○日 |
| 工 事 面 積 | ○,○○○ ㎡ |
| 工 事 期 間 | 令和○年 ○月○日～令和○年○月○日 |
| 管 理 者 名 | ○○○　○○ |
| 残土処理現場所在地 | |

【残土処理場・土取り場用】

| 沖縄県赤土等流出防止条例に係わる表示 | |
|---|---|
| 工　事　名 | ○○○○○○○○○○○○○○○工事 |
| 通知書番号 | ○保第○－○○○号 |
| 通知年月日 | 令和○年○月○日 |
| 管 理 者 名 | ○○○　○○ |





























# 看板関連用品

### 看板用目隠しシート

袋マジック式




**HC-MS2** 550×1400用




**HC-MS3** 550×1400用

### ケプラーロープ




**ケプラーロープ175**

仕 様
寸　法：長さ1,750mm×幅10mm×厚さ1.5mm
材　質：バント／塩ビ　中芯／アラミド繊維
　　留め具／ステンレス

使用例



特 徴
● ワンタッチ取付



### 解除中マグネット




**イエロー高輝度**
サイズ 220×500

※使用例




(株)○○建設

### カンバンライト










■仕様

| | |
|---|---|
| 型番 | NEXOP-SFL10 |
| バッテリー | Li-Ion 3.7V/7200mAh |
| ソーラーパネル | 6W |
| 電力 | 10W |
| 充電時間 | 約 6～7 時間 |
| サイズ | W300×D35×H250 ㎜ |
| 質量 | 1.37kg |
| 点灯パターン | ①常時 20%点灯<br>②常時微弱点灯 感知して 100%点灯<br>③通常点灯 感知して 100%点灯 |

※スリムカンバンにもフィットするコンパクトサイズ

# 看板関連用品

## 看板ソフトガード ■ 材質：発泡ポリエチレン




サイズ275×1,400





サイズ：550×1,400




サイズ：1,100×1,400





セフティフレーム用
留め具

ポリカーボネート製、透明
サイズ：H25×W45×D50mm
100個/箱
反射シート付

## 看板枠（鉄枠・アルミ枠）※板面のサイズです。




ブロー枠
枠材質
PE/ ブロー成型




## 看板ウエイト




■ 材質：スチール ■ 重量：10kg

## 看板ベット 土のう袋等を載せて使用して下さい。



（鉄）スリム用



（電気メッキ）スリム用



（亜鉛）550用・1100用



（鉄）550用・1100用





# 看板関連用品

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-210071-VE

## スプレンダーGⅢ



**おすすめポイント**

○ソーラー式なので、電源が無いところで使えます。
○超高輝度LEDと特殊レンズで、明るく斜めからでも良く見えます。
○昼夜輝度自動調節機能付で、ソーラー電力を大事に有効に使います。
○満充電の場合、無日照でも約6日間もつので、ほぼ1年中光ります。
○電池保護のために過充電・過放電防止回路を内蔵していますので、安心して使用できます。

**※看板・単管パイプ・電光盤等さまざまな物に取付可能です。**








昼間はアンバーが光ります。




夜間はアンバーと青が光ります。








回転灯クランプ（JS-G）使用例

## セフテム2 ※ガードレール用取り付け金具




SFT-219（19角用）SFT-225（25角用）
サイズ：550×1400用
右側にも左側にも取り付けられます。

セフテム2使用例






サイズ：550×1400用




タイプA
SFT-225A
サイズ：11000×1400用

スリム対応タイプ
サイズ275×1400㎜



# 黒板・ホワイトボード各種


■ 黒板・ホワイトボード サイズ（木製/スチール）

| 300×450 | 450×600 | 500×650 | 600×900 |
|---|---|---|---|


※他サイズ等はお問い合わせください。




スチール黒板




B-1




B-1 立会人枠入




B-1 請負者・立会者入




B-2




B-27




B-32H




B-32




防音工事




B-85



浄水場専用 ※縦型もあります




KY







ホワイトボード














■ホワイトボードも各種対応可能です。





# 黒板・ホワイトボード各種（特注）

■他にも色々な種類の特注黒板の作製を承っています。お問い合わせ下さい。




コンクリート試験
サイズH600×W450




配筋試験（A）
サイズH600×W450




配筋試験（B）
サイズH600×W450




K形
サイズH600×W450




UF形
サイズH600×W450




US形
サイズH600×W450




NS形継ぎ輪
サイズH600×W450




NS形接合工
サイズH600×W450




GX形　継ぎ輪
サイズH600×W450



GX形 異形管・G-ink
サイズH600×W450




GX形 直管・P-ink
サイズH600×W450




S形接合工
サイズH600×W450



NS形接合工（ライナー使用）
サイズH600×W450



T形接合工
サイズH600×W450




EFサドルチェックシート
サイズH600×W450



水圧試験
サイズH450×W300

# ホワイトボード各種

## 月行事予定表　※横書きもあります。




**SWB-69**
サイズ 600×900

**SWB-36**
サイズ 900×1,800

**SWB-34**
サイズ 900×1,200

## 行先予定表




**SWB-12**
サイズ 450×600

## 週予定表




**SWB-F-2W**
サイズ 600×900





## ご近所の皆様へ

ホワイトボードなので
書き消しが自由！

サイズ 600×900

## 工程表




**SWMG-25**
サイズ 900×1,800




## 材料搬入予定表

**HA-12-2**
サイズ 600×900

## スタンド式ホワイトボード　（片面ホワイト）　（両面ホワイト）





マーカーやイレーザをストック
できる便利なマーカーボックス付。



両面タイプはくるっとまわして
ロックできるセンターストッパー付。



黒板・掲示板

# ホワイトボード各種

## 作製ホワイトボード（特注）


| 450×600 | 600×900 | 900×1200 | 900×1800 |
|---|---|---|---|

※他サイズ等はお問い合わせください。




















## ホワイトボードマーカー



【アルコール系】 中字/丸芯
お知らせセンサー



【アルコール系】中字/平芯
ホワイトボードマーカー



【アルコール系】太字/平芯
ホワイトボードマーカー




【アルコール系】 極細/丸芯
イレーザー付マーカー




【アルコール系】細字・極細/丸芯
ボードマスターS



マグネット式
ホワイトボード用イレーザー

# 黒板・ホワイトボード各種

## 伸縮ホワイト・グリーンボード










| | シャフト寸法 | ボード寸法 |
|---|---|---|
| D-1GN | 約200～550mm | 約W140×H100mm |
| D-2GN | | 約W170×H130mm |
| D-3GN | | 約W245×H170mm |

| | シャフト寸法 | ボード寸法 |
|---|---|---|
| D-0 | 約110～350mm | 約W120×H70mm |
| D-1 | 約200～550mm | 約W140×H95mm |
| D-2C | | 約W165×H130mm |
| D-2WN | | 約W170×H130mm |

## グリーンボードマーカー



Kitpas（白）



（白・赤・青）

ボードマーカー
（細字）




書いたあと消せるチョーク

## チョーク




キッタカチョーク（白）




キッタカチョーク（赤）




天神チョーク
【白・蛍光黄・４色】

ホタテ貝殻再生活用。
ソフトで鮮明！




ダストレスチョーク（白）

## チョークホルダー【強力マグネット付】




## レインチョーク







■レインボーチョーク
・天候を選ばず、水に濡れても消えません。
・工事現場や屋外掲示、路面マーキングなどに適しています。
・コーティング加工してありますので、手を汚しません。
○レインボーチョークはグリーン購入法適合商品です
【主原料に陶磁器成形用石こう型の廃型石膏を40%配合】

主原料：硫酸カルシウム

## 黒板消し

チョークが3本
収納可能です！




マグネットラーフル
サイズ：約H97×W50×D30mm



サイズ：約H78mm×W48mm×D25mm

チョークが2本
収納可能です！



ラーフルA
サイズ：約H120×W58×D40mm





# 法令掲示板・KYボード

## 法令表示板取付ベース

H800 サイズ：920×1830




H700 サイズ：460×2600








H100
サイズ：460×1800


## KY ボード用掲示板

※KYボードはついていません

サイズ450mm×1800mm




サイズ305mm×1800mm




素材：① アルミ複合板　後ろ 45角材　Jフック　　② ベニヤ（4分）　後ろ サン木　Jフック

## KYボード（防雨型）

使用例







AKY-5
（**A4**サイズ/横型）




AKY-10
（**A3**サイズ/横型）




AKY-15
（**A4**サイズ/縦型）




AKY-20
（**A3**サイズ/縦型）


**特長**
- ●カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単です。
- ●ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用に最適です。
- ●ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫です。

## KYボード・ビニール式　（防雨型）




裏面 マグネットタイプ
BKY-10MG

■仕様図（㎜）





**共通仕様** サイズ:350×470mm
材質:軟質ビニール（段ボール芯材入・ヒモ付）
（表面透明ビニールカバー付／
危険予知活動表用紙１枚付<A3サイズ>）

**特長** 従来のビニール式KYボードと比べ
屋外使用時に雨に濡れても水の浸入が防げます。
書き込み用紙がB4サイズ、A3サイズの
どちらでも使用できます。


# 安全掲示板・架台

## 安全掲示板A　サイズ900×1800　(スチールホワイト)マグネット付 アルミ枠




**安全掲示板用マグネット** ※別売品

**数字マグネット小**　サイズ25mm×50mm




数字マグネット小
0・3〜8各2枚、1×4枚、2×3枚（計27枚）

### 標準付属品

**標語マグネット**　10種類　各1枚

| | |
|---|---|
| 崩壊・倒壊の災害防止 | 信号・合図の徹底確認 |
| 飛来・落下物の災害防止 | 車両系機械の点検・整備 |
| 墜落・転落の災害防止 | 電気災害の防止 |
| 保護具の点検・着用励行 | 整理整頓・安全第一 |
| 機械の点検整備 | 歳末労働災害防止 |

**数字マグネット**　0〜8　各5枚




## アンゼンスタンド掲示板　D型

風の強い時、
レール式の差し込みタイプなので
パネルは簡単に取り外せます。

ASK-D
H2,400×W1,800m/m
総重量：約85.8kg

●上のレイアウトを標準装備しています。

●ご希望があれば別途レイアウトできます。
（パーツは前ページのアンゼンシステム掲示板よりお選び下さい。）




杭は別売です

※この写真はレイアウト例です。


仕様

| | |
|---|---|
| パネル 2枚 | |
| 材　質：ガルバリウム鋼板 | |
| サイズ：2,000×900×30m/m | |
| 重　量：13.5kg/1枚 | |
| フレーム | |
| 脚　部：亜鉛メッキ | |
| サイズ：60×60×1,500m/m | |
| 支　柱：亜鉛メッキ | |
| サイズ：60×60×2,440m/m | |
| 桟　桟：亜鉛メッキ | |
| サイズ：60×60×1,680m/m | |
| 重　量：68kg/1台 | |

| | |
|---|---|
| 屋根 | |
| 材　質：ガルバリウム鋼板 | |
| サイズ：1,01×360×1,806m/m | |
| 重　量：4.3kg/1枚 | |
| 旗竿ポール | |
| 材　質：アルミ製 | |
| サイズ：48.6φ×4M | |
| （旗ザオキャップ・ロープ・ロープ止金具付） | |
| 安全旗は別売 | |
| 倒れ止め具 | |
| 単クランプ　48.6φ 〜4個 | |
| アンカーL 金具　〜4個 | |

組立て簡単！
据え置きスタンド式なので設置・移動もラクラク
フレームは亜鉛メッキ・ガルバリウム鋼板を使用で耐久性は抜群！
豊富なパーツによりレイアウトは自由設計。

## アンゼンスタンド掲示板　F型





ARK-FA　使用例
（A型掲示板用架台）
〔フレーム〕重量：55kg/1台
（掲示板は別売になります。）

アンゼンスタンド
掲示板F型（連結タイプ）〔フレーム〕
H1,950×W1,800×D1,000

| | |
|---|---|
| 屋根材 | |
| 2.90×1,855m/m | |
| フレーム | |
| 支柱 | 亜鉛メッキ 50×50×1,950m/m |
| 横桟 | 亜鉛メッキ 50×50×1,755m/m |

## アンゼンスタンド掲示板　F型（連結タイプ）




掲示板
900×1,800タイプの標示板を
連結する事ができます。

安全掲示板Aと無地の掲示板を
2連セットの使用例

安全掲示板A・AAを使ってスタンド式になります。場所を選ばないコンパクト設計。
亜鉛メッキとガルバリウム鋼板の使用で耐久性抜群！

ARK-FB
（連結用架台）
〔フレーム〕重量：40kg/1台

●移動もできるラクラク設計。
●亜鉛ドブメッキ（柱・横浅）
　ガルバリウム鋼板（屋根）仕様で耐久性抜群。
●風対策（台風等）掲示板パネルが
　簡単にはずせます。
●1連から2連,3連に連結ができます。




# システム掲示板



## アンゼンシステム掲示板　組立て簡単！レイアウト自由！

ガルバリウム（ホワイト）綱板の採用によりさびにくく丈夫なパネル。
パネルは組立て式ですので設置が簡単・移動も自由にできます。
（パーツ）シール貼りのため、レイアウトが自由にできます。
クリーンシート加工部分（ステッカーシール・ゴムマグネット）はホワイトボード用マーカーで書き消しができます。


（モデルパターン）




ASK-P1　ASK-P2　ASK-P3　ASK-P4

●現場に応じたレイアウト承ります。（掲載パーツの組み合わせによる）　●特注品も企画デザインにより承っております。

## オリジナル架台　※枚数に応じて組立て可能です！



# システム掲示板


## アンゼンシステム掲示板　使用例

**お客様のご要望どおりに作製致します。**

掲示板

【KYボードのサイズをご指定下さい】

見本①





無地
フリースペース

見本②




見本③




# システム掲示板

## アンゼンシステム掲示板　使用例

**お客様のご要望どおりに作製致します。**

掲示板

見本④




見本⑤




## 背景サンプル



# システム掲示板ステッカー

掲示板

組立て簡単！レイアウト自由！

## システムパーツ -1

安 全 掲 示 板

①ASK-S1
＋安全掲示板
6枚セット/サイズ1文字170×170mm

今週の安全当番

④ASK-S4
今週の安全当番
サイズ：300×880mm
安全当番のマグネット板は別売品

ワイヤロープ使用禁止基準

ワイヤロープは、作業前によく点検し、次の場合は使用禁止すること。

| | | |
|---|---|---|
| 素線の断線 | 1より間において断線の数が10%以上増線しているもの | X |
| 摩耗 | 直径の減少が公称径の7%以上のもの | X |
| キンク | キンクしたもの | X |
| 変形 | 著しく形くずれ又は著しい腐食があるもの | X |
| 端末部異常 | ソケットまたはスリーブにゆるみ、抜け出るおそれのあるもの | X |

⑦ASK-S7
ワイヤーロープ使用禁止基準
504-0070
サイズ：600×880mm

作業主任者一覧表

| 資格名 | 会社名 | 氏名 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

⑩ASK-S10
作業主任者一覧表
サイズ：600×880mm
「資格者」「会社名」「氏名」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しができます
無地マグネット板は別売品

今月の安全スローガン

②ASK-S2
今月の安全スローガン
サイズ：300×880mm
スローガンのマグネット板は別売品

今週の安全目標

③ASK-S3
今週の安全目標
サイズ：300×880mm
安全目標のマグネット板は別売品

お知らせ

⑤ASK-S5
お知らせ
サイズ：600×880mm
「お知らせ」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しができます

無災害＋記録表

目標時間 時間
月日 時間
令和 年 月 日起算
令和 年 月 日現在

⑥ASK-S6
無災害記録表
サイズ：600×880mm
（マグネット板0～9各5枚、6・9は兼用計45枚）45枚
「日付」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しができます

玉掛ワイヤロープの点検

今週 の点検色は 色です

今月

⑧ASK-S8
玉掛ワイヤーロープの点検
サイズ：300×880mm
（今月マグネット板）130×200mm1枚
（緑・赤・青・黄・白マグネット板）90×160mm5枚

安全施工サイクル

毎日の安全施工サイクル

⑨ASK-S9
安全施工サイクル
サイズ：900×880mm
「時間」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しができます

## システムパーツ -2

現場配置図

⑪ASK-S11
現場配置図
サイズ：900×880mm
「現場配置図」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しができます。現場配置車両マグネット板は別売品

有資格者一覧表

| 資格名 | 会社名 | 氏名 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

⑫ASK-S12
有資格者一覧表
サイズ：600×880mm
「資格者」「会社名」「氏名」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しができます。
無地マグネット板は別売品

安全十訓

1．いつも元気で、ほがらかに
2．互いに仰よく、協力し
3．指示や注意は、よく守り
4．段取きちんと、整えて
5．整理整頓、第一に
6．機械や器具は、よく調べ
7．作業は正しく、順序よく
8．通らく合図は、あわてるな
9．無理と油だんは、ケガのもと
10．わからぬことは、さしず待て

⑭ASK-S14
安全十訓
サイズ：600×880mm

当作業所のクレーン等の合図法

⑬ASK-S13
建設用クレーンの標準合図表
サイズ：600×880mm

緊急時連絡表

⑯ASK-S16
緊急時連絡表
サイズ：900×880mm
「発注者」「連絡先」「氏名」「電話」の部分のみ油性マーカーで書き消しができます

作業主任者の共通職務

1．作業の方法及び労働者の配置を決定し作業を直接指揮すること。
2．材料の欠点の有無及び器具・工具を点検し不良品を取り除くこと。
3．安全帯・保護帽等保護具の使用状況を監視し又点検すること。
4．安全作業手順の遵守を監督し事故防止に努めること。

⑮ASK-S15
作業主任者の共通職務
サイズ：600×880mm

安全施工サイクル

（安全施工サイクルを使った組合せ例）

⑱ASK-S18
安全施工サイクル
サイズ：900×880mm（時計は別売品）
「時計」部分は空白
※内容変更や追加等は、カッティングシート貼りで別途承ります。

施工体系図

⑰ASK-S17
施工体系図
サイズ：900×880mm
「工事名称・場所・工期」「空らん」の部分のみ油性マーカーで書き消しができます



システム掲示板ステッカー

掲示板

組立て簡単！レイアウト自由 ステッカーシール

## システムパーツ -3



⑲ASK-S19
時計「屋外防雨型」
金属枠（ステンレス）
サイズ：直径450×78mm
重　量：3.1kg
直径450mm超大型
JIS防雨型　飛散防止ガラス使用

特　長
●屋外・JIS防雨型。
●屋外で風雨にさらされる場所で使えます。
●時計機械体はパッキンで保護され、ほこり、水滴などが入らない構造です。
●配線工事が不要の乾電池式です。
●使用温度範囲は－20℃～＋60℃
●強い磁気や振動のある所、塩分の強い所、多量の油分が発生する所

建設業の許可票

| | |
|---|---|
| 商号又は名称 | |
| 代表者の氏名 | |
| 経営業務の管理責任者 | 常任の有無 |
| | 資格名 / 許可番号 / 許可年月日 |
| 一般建設業 / 許可 / 特定建設業 | |
| 許可を受けた建設業 | |
| 許可番号 | |
| 許可年月日 | |

㉓ASK-S23
建設業の許可票
サイズ：345×430mm

労災保険関係成立票

| | |
|---|---|
| 保険関係成立年月日 | 年 月 日 |
| 労働保険番号 | |
| 事業の期間 | 自 年 月 日<br>至 年 月 日 |
| 事業主の住所氏名 | |
| 注文者の氏名 | |
| 事業主代理人の氏名 | |

㉔ASK-S24
労災保険関係成立票
サイズ：345×430mm

今週の安全目標

㉑ASK-S21
今週の安全目標
サイズ：450×880mm
安全目標のマグネット板は別売品

建築基準法による確認済

| | |
|---|---|
| 確認年月日番号 | 令和 年 月 日第 号 |
| 確認済証交付者 | |
| 建築主又は建築主氏名 | |
| 設計者氏名 | |
| 工事施工者氏名 | |
| 工事現場管理者氏名 | |
| 建築確認に係るその他の事項 | |

㉕ASK-S25
建設基準法による確認済
サイズ：345×430mm

道路占用使用許可証

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | | | | | |
| 占用場所 | | | | | |
| 承諾物件名 | | | | | |
| 工事内容 | | | | | |
| 占用目的 | 許可年月日 | 許可番号 | 許可期間 | 許可種別 | 許可者名 |
| 幅 | 年 月 日 | 第 号 | 年 月 日から 年 月 日まで | m | 年 月 日 |
| 奥行 | 年 月 日 | 第 号 | 年 月 日から 年 月 日まで | m | 年 月 日 |
| 延べ面積 | 年 月 日 | 第 号 | 年 月 日から 年 月 日まで | ㎡ | 年 月 日 |
| ご連絡先 | 年 月 日 | 第 号 | 年 月 日から 年 月 日まで | m | 年 月 日 |
| 道路および沿道整備など | 年 月 日 | 第 号 | 年 月 日から 年 月 日まで | m | 年 月 日 |
| | 年 月 日 | 第 号 | 年 月 日から 年 月 日まで | m | 年 月 日 |

㉖ASK-S26
道路占用使用許可証
サイズ：345×430mm

建設廃棄物分別表示

混ぜれば「ゴミ」 分ければ「資源」

| 木くず | 金属くず | コンクリート |
|---|---|---|
| 木製型枠材、建築材木製建材、伐採材など | 金属加工くず、ボルト類鉄筋くず、アルミサッシなど | コンクリート、アスファルトコンキンくず、モルタルくずなど |
| 廃プラスチック | ダンボール | 空きカン |
| 塩ビパイプ、ビニールシート塩ビ容器、ペットボトルなど | ダンボール、雑誌、型紙当装紙、菓子、ウエスなど | 塗料カン、スプレーカン飲料カン、当缶類など |

㉙ASK-S29
建設廃棄物分別表示
サイズ：900×880

今週の安全目標

ASK-S20
今月の安全目標
サイズ：450×880mm
安全目標のマグネット板は別売品

本日の危険ポイント

㉒ASK-S22
本日の危険ポイント
サイズ：450×880mm


| | ① 呼出し | ② 位置の指示 | ③ 巻上げ | ④ 巻下げ | ⑤ 補巻上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| 電話による合図 | 「こちら○○です」「第×号クレーンどうぞ」「一をへへ号に乗ります」 | 「一から一へお願いします」 | 「巻フックを同一巻き上げます」「右ユーヘー」「あと一ゆコーヘー」「もうチョイコーヘー、ストップ」 | 「巻フックを同一巻き下げます」「右ユーヘー」「あと一ゆコーヘー」「もうチョイユー、ストップ」 | 「テフックを同一巻き上げます」「テコーヘー」「あと一ゆコーヘー」「もうチョイコーヘー、ストップ」 |
| | ⑥ 補巻下げ | ⑦ ジブブームの上げ | ⑧ ジブブームの下げ | ⑨ 水平移動(ニ.引) | ⑩ 横行 |
| | 「テフックを同一巻き下げます」「テユー」「あと一ゆユー」「もうチョイユー、ストップ」 | 「起伏こします」「ブームを押し上げます」「右ユーヘー」「ブームユラー」「もうチョイユーヘー、ストップ」 | 「起下げます」「ブームを下げます」「右ユラー」「ブームユラー」「もうチョイユラー、ストップ」 | クレーンから見て「右(左)旋回します」「右(左)旋回、右(左)旋回」「もうチョイ、もうチョイ、ストップ」 | 「テヨイ」「テヨイヨ、コーヘー」「テヨイヨ、ストップ」「テヨイ横、コーヘー」「テヨイ横、ストップ」 |
| | ⑪ 旋回 | ⑫ ジブブームの停止 | ⑬ 停止 | ⑭ 急停止 | ⑮ 作業完了 |
| | 「トンボします」 | 「ブーム停止して（巻かて）、ストップ」 | 「ハイ、ストップ」 | 「ストップ、ストップ」 | 「作業終りました。ご苦労さまでした」 |

㉗ASK-S27
電話無線等による合図
サイズ：300×880mm

今月の安全目標

ASK-S20
今月の安全目標
サイズ：450×880mm
安全目標のマグネット板は別売品

㉘ ASK-S28
工事担当技術者台帳
サイズ：600×880mm
ASK-S28P
uvカットシート（20枚1組）
サイズ：80×140mm
顔写真の上から貼ってお使い下さい。




熱中症予防情報

| ランク | 温度 | 対応 |
|---|---|---|
| 厳重警戒 | 31℃～ | 熱中症の危険が高いので危険の大きい作業は避ける。作業する場合には積極的に休憩をとり水分を補給する。 |
| 警戒 | 28℃～31℃ | |
| 注意 | 25℃～28℃ | 熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。熱中症の危険に注意するとともに常時の危険に細心の注意をはらうこと。 |
| ほぼ安全 | 21℃～25℃ | 通常は熱中症の危険性はさがしが、適宜水分の補給は必要である。 |
| | 21℃～ | |

㉚ASK-S30
熱中症予防情報
サイズ：900×880
マグネット付

## マグネットオプション

●現場に応じたレイアウト承ります。（掲載パーツの組み合わせによる）
●特注品も企画デザインにより承っております。


**安全スローガン・目標マグネット板**
**ASK-MG**（15枚1組）
サイズ：70×790mm

① 崩壊・倒壊の災害防止
② 飛来・落下物の災害防止
③ 墜落・転落の災害防止
④ 保護具の点検・着用励行
⑤ 重機・クレーン災害の防止
⑥ 第３者災害の防止
⑦ 玉掛災害の防止
⑧ 機械の点検整備
⑨ 信号・合図の徹底確認
⑩ 車両系機械の点検・整備
⑪ 安全帯使用の徹底
⑫ 電気災害の防止
⑬ 火災災害の防止
⑭ 整理整頓　安全第一
⑮ 歳末労働災害防止

**安全当番マグネット板**
**ASK-MGT**（4枚1組）
サイズ：70×390mm

**作業主任者有資格者一覧表マグネット板**
**ASK-MGI**（24枚1組）
サイズ：45×255mm

**現場配置図重機車両マグネット板**



**現場配置図重機車両マグネット板**
**ASK-MGH1～20**

①ユニック車
②コンクリートポンプブーム車
③ダンプトラック
④ミキサー車
⑤高所作業車
⑥トラッククレーン
⑦ラフティング　クレーン
⑧コンクリートポンプ車
⑨モータグレーダ
⑩モータースクレーバ
⑪タイヤローラ
⑫ブルドーザー
⑬バックホウ
⑭マカダムローラ
⑮クローラダンプ
⑯クローラクレーン
⑰ショベルローダ
⑱掘削機
⑲タワークレーン
⑳杭打機

# ミニ掲示板

## アンゼンミニ掲示板 コンパクト 便利




AMK-A




AMK-B

掲示板に必要なものをセットにしたミニ掲示板です。
コンパクトサイズだから場所を取らずに設置できます。


| | |
|---|---|
| 掲示板サイズ | 900×1200mm |
| 屋根サイズ | 120×1200mm |
| 掲示板材質 | ガルバリウム鋼板 |
| 付属品 | 屋根、取付金具セット、マグネット 今週 時間数字・日付数字 |

### アンゼンミニ掲示板用スタンド


AMK-ST




寸法図




組立図




■仕 様

| | |
|---|---|
| 品番 | AMK-ST |
| サイズ | 500×1260×1700mm |
| 材質 | スチール |
| 総重量 | 5.3kg |
| 表面処理 | メラミン焼付け塗装グレー |

※掲示板はイメージです。



# ミニ掲示板ステッカー

組立て簡単！レイアウト自由 ステッカーシール

水性マーカーで書き消しができます


システムパーツは自由に選択できます！





① AMK-S1
安全掲示板
サイズ:100×1190mm




②AMK-S2
今月の安全目標、無災害記録表
サイズ：770×590mm
付属品:時間数字マグネット 36枚付
月日数字マグネット 43枚付
時内数字 0～8 ]各4枚～36枚
月日数字1～12
月日数字1～31 ]各1枚～43枚





③ AMK-S3
お知らせ
サイズ：770×590mm




④ AMK-S4
作業主任者の共通職務、お知らせ
サイズ：770×590mm




⑤ AMK-S5
作業主任者一覧表
サイズ：770×590mm





⑥ AMK-S6
有資格者一覧表
サイズ：770×590mm





⑦ AMK-S7
作業主任者一覧表、有資格者一覧表
サイズ：770×590mm




⑧ AMK-S8
クレーン等の合図法
ワイヤーロープ使用禁止基準
玉掛ワイヤーロープの点検
サイズ：770×590mm




⑨ AMK-S9
緊急時連絡表
サイズ：770×590mm




⑩ AMK-S10
安全施工サイクル、
玉掛ワイヤーロープの点検
サイズ：770×590mm
今週マグネット−1
色マグネット−5
赤・白・黄・青・緑 各1枚




⑪ AMK-S11
安全十訓、安全確認
サイズ：770×590mm

# 掲示板

## ポケット掲示板

工事管理用収納シート　透明ポケット・ハトメ穴４カ所付

●狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。　●A3・A4サイズのポスター類が収納できます。




●屋外用

| サイズ | 1200×880 |
|---|---|
| 材　質 | 軟質ビニール（0.2㎜） |


●タイトル・社名用ポケット付
●タイトル差し込みカード（50×545）1枚付
　社名用差し込みカード（50×445）1枚付
●上下ヒモ付
●ほこりや雨が入りにくいカバー付




●屋外用（A4タイプ）


| サイズ | 1220×880 |
|---|---|
| 材　質 | 軟質ビニール（0.2㎜） |

●タイトル・社名用ポケット付
●タイトル差し込みカード（90×545）1枚付
　社名用差し込みカード（50×445）1枚付
●上下ヒモ付
●ほこりや雨が入りにくいカバー付





| サイズ | 1500×880 |
|---|---|
| 材　質 | 軟質ビニール（0.2㎜） |

●タイトル又は社名用ポケット付
●差し込みカード大（80×695）1枚付
　差し込みカード小（70×395）2枚付





| サイズ | 900×680 |
|---|---|
| 材　質 | 軟質ビニール（0.2㎜） |

●タイトル又は社名用ポケット付
●差し込みカード大（80×695）1枚付
　差し込みカード小（70×395）2枚付




| サイズ | 770×760 |
|---|---|
| 材　質 | 軟質ビニール（0.2㎜） |

●タイトル又は社名用ポケット付
●差し込みカード大（80×695）1枚付
　差し込みカード小（70×295）2枚付




| サイズ | 1260×760 |
|---|---|
| 材　質 | 軟質ビニール（0.2㎜） |

●タイトル又は社名用ポケット付
●差し込みカード大（80×695）1枚付
●差し込みカード小（70×295）2枚付

## マグネット掲示板





MG17
ベース板材質：メラミン鉄板

1 崩壊・倒壊の災害防止
2 飛来・落下物の災害防止
3 墜落・転落の災害防止
4 保護具の点検・着用励行
5 機械の点検整備
6 信号・合図の徹底確認
7 車両系機械の点検・整備
8 電気災害の防止
9 整理整頓・安全第一
10 歳末労働災害防止

マグネット標語板10枚
MG17用
• 氏名用白板５枚付




WG5B　サイズ：600×900mm　今週　今月
ベース板材質：メラミン鉄板　マグネット付




MG2　600×900
• マグネット数字板50枚付
（0～9各5枚）
• 緑ベタの部分は黒板印刷





# 規制標識








































































































# マンガ標識

弊社ポリプロピレンシートに関しまして、環境汚染の疑いのある化学物質は含有しておりません。
ここでいう、環境汚染の疑いのある化学物質とは、環境庁が平成12年2月9日の審議会で決定した435種の化学品を指します。

## マンガ標識　WB

■ サイズ：300×600m/m



WB1



WB2



WB71



WB51



WB52



WB53



WB54



WB55



WB56



WB57



WB58



WB73



WB76

■ サイズ：600×300m/m



WB3



WB4



WB5



WB6



WB7



WB8



WB9



WB10



WB11



WB12



WB13



WB15



WB16



WB17



WB18



WB19



WB20（A）



WB20（B）



WB21



WB22



WB23



WB24



WB25



WB26



WB27



WB28



WB29



WB30



WB31



WB32



WB33



WB34





# マンガ標識

弊社ポリプロピレンシートに関しまして、環境汚染の疑いのある化学物質は含有しておりません。
ここでいう、環境汚染の疑いのある化学物質とは、環境庁が平成12年2月9日の審議会で決定した435種の化学品を指します。

## マンガ標識　WB

■ サイズ：300×600m/m



WB35



WB36



WB37



WB38



WB39



WB40



WB41



WB42



WB43



WB44



WB45



WB46



WB47



WB48



WB49



WB50



WB59



WB60



WB61



WB62



WB63



WB65



WB66（A）
WB66（B）型枠組立



NWB67



WB68



WB69



WB70



WB72



WB77



WB78



WB79



WB80



WB81



WB83



WB85



WB86



WB87



WB88



WB89



WB91B



WB95

# マンガ標識

弊社ポリプロピレンシートに関しまして、環境汚染の疑いのある化学物質は含有しておりません。
ここでいう、環境汚染の疑いのある化学物質とは、環境庁が平成12年2月9日の審議会で決定した435種の化学品を指します。

## マンガ標識　WE

■ サイズ：450×600m/m



WE1



WE2



WE3




WE4



WE5



WE6



WE7



WE8



NWE9



NWE10



NWE11



NWE12



WE13



WE14



WE15（両面）取付金具あり
WE15（A）工事用車両出入口



WE15（B）ダンプ出入口



WE51



WE52



WE53



WE17

■ サイズ：600×450m/m



WE16



WE18



WE19



WE21



WE23



WE24



WE25



WE26



WE27



WE28



WE29



WE30



マンガ標識

弊社ポリプロピレンシートに関しまして、環境汚染の疑いのある化学物質は含有しておりません。
ここでいう、環境汚染の疑いのある化学物質とは、環境庁が平成12年2月9日の審議会で決定した435種の化学品を指します。

マンガ標識　WE

■ サイズ：450×600m/m



WE31



WE32



WE33



WE34



WE35



WE36



WE37



WE38



WE39



WE39（B）



WE40



WE41



WE42



WE43



WE45



WE46



WE48



WE49



WE50



WE54

## ゲート標識・車両出入口（フレーム付）

サイズ：450×600（板サイズ）
※ご希望に応じて作製できます。







## マンガ標識　WF


■ サイズ：600×900m/m




WF1（A）建設現場用




WF1（B）工場一般用




WF2



WF3



WF4



WF5



WF6



WF11

# マンガ標識

弊社ポリプロピレンシートに関しまして、環境汚染の疑いのある化学物質は含有しておりません。
ここでいう、環境汚染の疑いのある化学物質とは、環境庁が平成12年2月9日の審議会で決定した435種の化学品を指します。

## マンガ標識　WF

■ サイズ：600×900m/m



WF12



WF13(A)建設現場用




WF13(B)工場一般用



WF14




WF16



WF22



WF23



WF24

全日本ロープ加工組合連合会の資料を参考にしたものです。



WF8



WF9



WF10



WF17



WF18



WF7



WF19



WF21



掲示16



WF28



WF30



WF25

## ワイヤーロープ使用上の注意事項/クレーン合図法

材質：クリーンエコボード製



WG6
サイズ：600×900mm

※無線による合図法が併記されています。




W43
サイズ：900×1200mm




WB43(B)
サイズ：600×900mm

WG42
サイズ：900×900mm

WG220
サイズ：600×600mm



WG7
サイズ：600×900mm



WG8
サイズ：600×900mm





# 産業廃棄物・有機溶剤標識

## 廃棄物保管場所標識

■ サイズ：600×600m/m　■ 材質：エコボード製(穴4スミ)



廃棄物101



廃棄物102




廃棄物103

## 廃棄物分別標識

サイズ:H100×W100



SH-1



SH-2



SH-3



SH-4



SH-5




SH-6



SH-7



SH-8



SH-9



SH-10



SH-11



SH-12



SH-13



SH-14



SH-15



SH-16



SH-17



SH-18



SH-19



SH-20

■ サイズ：120×300m/m　■ 材質：エコボード製（穴4スミ）



EC1



EC2



EC3



EC4



EC5



EC6



EC7



EC8



EC9



EC10



EC11



EC12



EC13



EC14



EC15

## 有機溶剤標識

サイズ450㎜×1500㎜

有機溶剤中毒予防規則では、事業者は、屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、
①有機溶剤が人体に及ぼす影響、②取扱い上の注意事項、③中毒が発生したときの応急処置など有機溶剤等使用の注意事項について、労働者が見やすい場所に掲示しなければなりません。
平成２７年１月１日から、有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置に関して、掲示内容が変わりましたので、ご注意ください。

### 有機溶剤等使用の注意事項

一、有機溶剤の人体に及ぼす作用（主な症状）
1 頭痛
2 けん怠感
3 めまい
4 貧血
5 肝臓障害

二、有機溶剤等の取扱い上の注意事項
1 有機溶剤をいれた容器で使用中でないものには、必ずふたをすること。
2 当日の作業に直接必要のある量以外の有機溶剤等を作業場内へ持ち込まないこと。
3 できるだけ風上で作業を行い、有機溶剤の蒸気の吸入をさけること。
4 できるだけ有機溶剤等を皮膚にふれないようにすること。

三、有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置
1 中毒にかかった者を直ちに通風のよい場所に移し、速やかに、衛生管理者その他の衛生管理を担当するものに連絡すること。
2 中毒にかかった者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態で身体の保温に努めること。
3 中毒にかかった者が意識を失っている場合は、消防機関への通報を行うこと。
4 中毒にかかった者の呼吸が止まった場合や正常でない場合は、速やかに仰向きにして心肺蘇生を行うこと。

# 作業主任者の職務標識一覧表

■ サイズ：500×400m/m　■ 材質：クリーンエコボード製(穴4スミ)

安全標識

## 足場の組立て等 作業主任者の職務

1. 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
4. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J1

## 土止め支保工 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J2

## 地山の掘削 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J3

## 型わく支保工の組立て等 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J4

## 酸素欠乏危険 作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が酸素欠乏症の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を最初に当再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常がなかったときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。
3. 測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。
4. 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J5(A)

## 酸素欠乏硫化水素危険 作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が酸素欠乏症の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を最初に当再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常がなかったときに、作業を行う場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定すること。
3. 測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。
4. 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J5(B)

## 採石のための掘削 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 退避の方法をあらかじめ、指示すること。

作業主任者 氏名

J6

## 木材加工用機械 作業主任者の職務

1. 木材加工用機械を取り扱う作業を、直接指揮すること。
2. 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
3. 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
4. 作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J7

## 乾燥設備 作業主任者の職務

1. 乾燥設備を初めて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させ、かつ、当該作業を直接指揮すること。
2. 乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
3. 乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
4. 乾燥設備がある場所を常に整理整頓し、及び、その場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。

作業主任者 氏名

J8

## 第1種圧力容器取扱 作業主任者の職務

1. 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
2. 安全弁の機能の保持に努めること。
3. 第1種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容の重要を変えるときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
4. 第1種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
5. 第1種圧力容器に係る設備の重要な部分について必要な事項を記録するとともに、記録和には、履歴にその旨を記すること。

作業主任者 氏名

J9

## ガス溶接作業主任者の職務

（ガス集合装置を用いる場合）

1. 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。
2. ガス集合装置の配置及び取扱方法並びに作業中の監視方法について、あらかじめ、当該作業に従事する労働者に周知させること。
3. ガス集合装置を用いる場合の措置について、あらかじめ、当該作業に従事する労働者に周知させること。
4. 当日の作業を開始する前に、当該作業に従事する労働者に適切な指示を行なうこと。
5. 火花発生を伴う作業に従事する労働者を安全に遂行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
6. 第4ノ2号及び第1項の規定により定められた措置及び保護具の使用状況を監視すること。
7. ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。

作業主任者 氏名

J10（ガス集合装置）

## はい 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 当該作業を行なう場所を通行する労働者を安全に遂行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
4. はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の指揮を指示すること。
5. 第4ノ2号第1項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J11

## ボイラー据付工事 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し作業を指揮すること。
2. 据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯(令第13条第4項の安全帯をいう。)その他の墜落及び保護具の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J12

## プレス機械 作業主任者の職務

1. プレス機械及びその安全装置を点検すること。
2. プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
3. プレス機械及びその安全装置に切断スキースイッチを設けたときは、当該キーを保管すること。
4. 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。

作業主任者 氏名

J13

## ボイラー取扱 作業主任者の職務

1. 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
2. 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
3. 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
4. 安全弁の機能の保持に努めること。
5. 1日に1回以上当該設備の機能の点検を行なうこと。
6. 適宜、次出し吹行ない、ボイラー水の調整を行うこと。
7. 給水装置の機能の保持に努めること。
8. 低水位燃焼しゃ断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
9. ボイラーについて異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。
10. 第出された従い場の附室属室及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。

作業主任者 氏名

J14

## ガス溶接作業主任者の職務

（アセチレン溶接装置を用いる場合）

作業主任者 氏名

J15（アセチレン溶接）

## 船内荷役 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。
3. 周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。

作業主任者 氏名

J16

## 鉛 作業主任者の職務

1. 鉛業務に従事する労働者の専用ができるだけ指導又は鉛蒸気によつて汚染されないようにが労働者を指導すること。
2. 鉛業務に従事する労働者の専用が鉛等又は鉛蒸気によつて著しく汚染されたことを発見したときは、すみやかに、汚染を除去させること。
3. 局所排気装置、全体換気装置、排気用及び除じん装置を他着一目ほとの保守すること。
4. 労働者従事業務等の使用状況を監視すること。
5. 令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。

作業主任者 氏名

J17

## 特定化学物質等 作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が特定化学物質等により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. 局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
3. 保護具の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J18

## エックス線 作業主任者の職務

1. 第3条第1項又は第1号各第2項の標識がこれらの規定に適合して取りられるように努めること。
2. 第1ひ条第1項の照射開始しくはしばり又は第11条のろ線室が第2項の規定に適合していること。
3. 第1ノ2条各号若しくは第3条各号に掲げる措置又は第1ろ条の2に規定する措置を講ずること。
4. 前2号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
5. 第1ノ7条第1項の設備及びその規定に適合して装ふられているかどうかについて点検すること。
6. 照射開始前及び照射中、第1ろ条第1項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
7. 第2ひ条第2項の被ばく線量測定用具が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。

作業主任者 氏名

J19

## 玉掛技能資格者の職務

1. 作業前に玉掛用具を点検し、不良品は取換える。
2. 角がある荷を玉掛する時はあて物をする。
3. 仮用りしてワイヤー通しをする時は用具をもちいて行ない、荷の下に手足を入れないようにする。
4. 巻くずれ、荷にぼれしないよう玉掛する。
5. 玉掛が完了した時は信号者に連絡する。

玉掛技能資格者 氏名

J20

## 有機溶剤 作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は、全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
3. 保護具の使用状況を監視すること。
4. タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。

作業主任者 氏名

J21

## 建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J22

## 林業架線 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J23

## コンクリート破砕器 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 作業に従事する労働者に対し退避の場所及び経路を指示すること。
3. 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
4. 点火者を定めること。
5. 点火の合図をすること。
6. 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。

作業主任者 氏名

J24

## 高圧室内作業主任者の職務

作業主任者 氏名

J25

## コンクリート造の工作物の解体等 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J26

## 木造建築物の組立て等 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び順序を決定し作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J27

## ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務

作業主任者 氏名

J28

## 四アルキル鉛等 作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が四アルキル鉛により汚染され、又はその蒸気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. その日の作業を開始する前に、第6条第1項第2号又は第11条第1項第2号の規定に適合していることを確認すること。
3. 保護具の使用状況を監視すること。
4. 第25条第1項各号のいずれかに該当する場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれがあるとき、又は作業に従いて異常な症状を発見したら場合において当該労働者が四アルキル鉛中毒にかかっているおそれがあるとき、直ちに労働者を当該作業場から退避させること。
5. 作業に従事する労働者の尿中又は皮膚が四アルキル鉛によつて汚染されていることを発見したとき、直ちに当マンガン及びクリム溶液により、又は洗浄有機溶及びだけん等により汚染を除去させること。

作業主任者 氏名

J29

## ずい道等の掘削等 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J30

## ずい道等の覆工 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J31

## グラインダーカッター 作業責任者の職務

1. 第石に異常のないことを確認する。
2. 第石取付ナットにゆるみのないことを確認する。
3. 第石、その他回転体等の力バーに異常のないことを確認する。
4. 切断時取付け用ハイスに異常のないことを確認する。
5. 第石ヘッド時は可動式覆力、滑らかに動作すること を確認する。
6. 第石回転停止スイッチにより、回転中の異音なきこと、及び停止スイッチの動作を確認する。

作業責任者 氏名

J32

## 高所作業及び墜落危険 作業指揮者の職務

作業指揮者 氏名

J33

## 車両系建設機械等 運転資格者の職務

作業主任者 氏名

J34

## 安全衛生推進者の職務

安全衛生推進者 氏名

J35

## コンクリート橋架設等 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J36

## 鋼橋架設等 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J37

## フォークリフト 作業指揮者の職務

1. 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 当該作業を行う場所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
4. ロープ解舎の作業及びシート外しの作業を行うときは、荷仕上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
5. 昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業指揮者 氏名

J38

## 安全運転管理者の職務

1. 自動車の運行計画を作成すること。
2. 長距離・夜間運転の交替運転者を配置すること。
3. 異常気象等での必要な指示・安全運転確保の措置をすること。
4. 点呼を行う等により運行前点検の実施・安全運転に必要な指示をすること。
5. 運転日誌を備え付け運転者に記録させること。
6. 運転者に対し、知識・安全運転確保について指導すること。

安全運転管理者 氏名

J39

## アーク溶接作業資格者の職務

1. アーク溶接作業の特別教育を受けた者以外は、作業に従事しないこと。
2. 感電防止装置は、十分設置のついた回転に電源を接続し、絶縁ブースを使用に取り付けること。
3. 作業前に電線のカバー・自動電撃防止器、コバック対応が付いた自動すること。
4. 自動電撃防止装置の機能が悪いときは作業をしないこと。
5. 自動電撃防止装置の機能が正常に作動することを、作業前に点検して、しゃ光板、照度が明るさが適当であること。
6. 溶接棒ホルダーは絶縁に損傷してあるが、必ず交換中の絶縁物の上におき、かつ、電源をとりつけ状態で、放置しないこと。
7. ガスボンベは転倒に損傷して、ボンベ本体等の絶縁物の上におき、かつ、電源をとりつけ状態で、放置しないこと。
8. 電気回、作業終了時等には必ず電源開いを守ること。
9. 感電防止、溶接作業中は、絶縁用保護具を着用すること。
10. 作業中断時、作業終了時には、必ず電源スイッチを切ること。

作業資格者 氏名

J40

## 石綿作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、若しくは湿潤化の他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
3. 保護具の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J41

# 法令表示板・施工体系図標識

## 法令表示板

（材質） HAタイプ クリーンエコボード製（表印刷）（巧4スミ）

| 建設業の許可票 | |
|---|---|
| 商号又は名称 | |
| 代表者の氏名 | |
| 監理技術者の氏名 | 専任の有無 |
| 資格名 | 登録建設団体名 |
| 一般建設業又は特定建設業の別 | |
| 許可を受けた建設業 | |
| 許可番号 | 許可（　）第　号 |
| 許可年月日 | 令和　年　月　日 |

（現場用）HA1(a)
400×500

| 建設業の許可票 | | | |
|---|---|---|---|
| 商号又は名称 | | | |
| 代表者の氏名 | | | |
| 一般建設業又は特定建設業の別 | 許可を受けた建設業 | 許可番号 | 許可年月日 |
| | | 許可（　）第　号 | |
| | | 許可（　）第　号 | |
| | | 許可（　）第　号 | |
| | | 許可（　）第　号 | |
| この店舗で営業している建設業 | | | |

（事務所用）HA1
400×500

| 労災保険関係成立票 | |
|---|---|
| 保険関係成立年月日 | 令和　年　月　日 |
| 労働保険番号 | |
| 事業の期間 | 令和　年　月　日から<br>令和　年　月　日まで |
| 事業主の住所氏名 | |
| 注文者の氏名 | |
| 事業主代理人の氏名 | |

（事務所用）HA4
400×500

| 建築基準法による確認済 | |
|---|---|
| 確認年月日番号 | 令和　年　月　日第　号 |
| 確認済証交付者 | |
| 建築主又は築造主氏名 | |
| 設計者氏名 | |
| 工事施工者氏名 | |
| 工事現場管理者氏名 | |
| 建築確認に係るその他の事項 | |

（事務所用）HA5
400×500

| 鉄骨製作工場名表示 | | | |
|---|---|---|---|
| 鉄骨製作工場名 | 代表者名 | 所在地 | 認定番号 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

HA8
400×500

| 鉄骨製作工場名表示 | |
|---|---|
| 鉄骨製作工場名 | |
| 代表者名 | |
| 所在地 | |
| 認定番号 | |

HA9
400×500

| 解体工事業者登録票 | |
|---|---|
| 商号、名称又は氏名 | |
| 法人である場合の代表者の氏名 | |
| 登録番号 | |
| 登録年月日 | 令和　年　月　日 |
| 技術管理者の氏名 | |

HA12
400×500

| 建築計画のお知らせ | | | |
|---|---|---|---|
| 建築物の概要 | 建築物の名称 | | |
| | 建築場所 | | |
| | 用途 | 敷地面積 | |
| | 建築面積 | 延べ面積 | |
| | 構造 | 基礎工法 | |
| | 階数 | 地上　階／地下　階 | 高さ |
| 着工予定 | 年　月　日 | 完了予定 | 年　月　日 |
| 建築主（住所）（名前） | | 電話（　） | |
| 設計者（住所）（名前） | | 電話（　） | |
| 施工者（住所）（名前） | | 電話（　） | |
| 標識設置年月日 | 年　月　日 | | |

●この標識は、　中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第 条第1項の規定により設置したものです。
●上記建築計画についての説明の申出は下記へ御連絡下さい。
（連絡先）　電話（　）

HA7
900×900

| 道路占用使用許可証 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | | | | | | |
| 占用場所 | | | | | | |
| 申請者住所氏名 | | | | | | |
| 工事名責任者 | | | | | | |
| 占用目的 | 許可年月日 | 許可番号 | 許可範囲 | 許可期間 | 許可権者 | |
| 板囲 | 年 月 日第 | 号 | 出巾 m | 年 月 日から | 長 | |
| | 年 月 日第 | 号 | 延長 m | 年 月 日まで | 警察署長 | |
| 足代 | 年 月 日第 | 号 | 出巾 m | 年 月 日から | 長 | |
| | 年 月 日第 | 号 | 延長 m | 年 月 日まで | 警察署長 | |
| ご道構台 | 年 月 日第 | 号 | 出巾 m | 年 月 日から | 長 | |
| | 年 月 日第 | 号 | 延長 m | 年 月 日まで | 警察署長 | |
| 道路および沿道掘さく | 年 月 日第 | 号 | 出巾 m | 年 月 日から | | |
| | 年 月 日第 | 号 | 延長 m | 年 月 日まで | | |
| | 年 月 日第 | 号 | 出巾 m | 年 月 日から | | |
| | 年 月 日第 | 号 | 延長 m | 年 月 日まで | | |


（事務所用）HA6
400×500

| 道路占用許可・協議済書 | |
|---|---|
| 許可年月日及び許可番号 | 令和　年　月　日<br>沖縄県指令　第　号 |
| 占用者 | 住所<br>氏名　㊞ |
| 工事施工者 | 住所<br>氏名　㊞ |
| 工期 | 令和　年　月　日から<br>令和　年　月　日まで　間 |
| 道路管理者 | 沖縄県知事 |

HA6ー1
400×500

会社用登録票も別注で承っております。





ご要望に応じて作製できます。

## 施工体系図

| 施工体系図 | |
|---|---|
| 工事名称 | |
| 工事場所 | |
| 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |

HA10
900×600

HA10S
600×450




HA11
サイズ:600×900

HA11S
サイズ:450×600

貼り替え用ステッカー（10枚付）
HA11LS
サイズ:76×153


貼り替え用ステッカー（10枚付）
HA11SS
サイズ:90×106





HA50
サイズ:600×900

カードホルダー PB-H2
サイズ:70×125mm
裏面は両面テープ

会社名ステッカー PB-HS
サイズ:30×100mm




HA30
サイズ：600×900
材質：クリーンエコボード製



HA30用補助板
サイズ：600×300

貼り替え用ステッカー
〔10枚1組〕
材質：再ハクリステッカー

| 会社名 | |
|---|---|
| 工事内容 | |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 専門技術者 | |
| 工事 | 担当工事内容 |
| 工期 | 年　月　日～　年　月　日 |

HA30用ステッカー
サイズ：60×85

（＊HA３0の空欄は無地ですので、HA３0用ステッカーを貼って使用して下さい。全部貼るのに5組必要です。）





# 避難口誘導標識・消防・危険物標識

財団法人日本消防設備安全センター認定品




## 中輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ

| | |
|---|---|
| サイズ | 厚み：0.35±0.1mm |
| その他 | 蓄光材、ポリエステル系樹脂、アクリル系粘着剤 |

テトロンステッカー製

非常の際は、ここを破って隣戸へ避難して下さい。
この付近に物を置かないで下さい。

1150-1108-01

塩ビステッカー製

非常の際は、ここを破って隣戸へ避難して下さい。
この付近に物を置かないで下さい。

1150-1108-02

### 隣戸避難標識用ステッカー

| | |
|---|---|
| サイズ | H150×W400　mm |

### ◆日本住宅公団標準仕様

テトロンステッカー製

非常の際は、ここを破って隣戸へ避難できます。
ここには物を置かないで下さい。

1150-1108-04

塩ビステッカー製

非常の際は、ここを破って隣戸へ避難できます。
ここには物を置かないで下さい。

1150-1108-05

### 隣戸避難標識用ステッカー

| | |
|---|---|
| サイズ | H150×W400　mm |

## 壁面用




### 避難口誘導標識（中輝度）

| | |
|---|---|
| サイズ | H120×W360mm |
| その他 | 材質：蓄光硬質樹脂製　t＝1.2mm |





### 通路誘導標識（中輝度）壁面用

| | |
|---|---|
| サイズ | H100×W300mm |
| その他 | 材質：蓄光硬質樹脂製　t＝1.2mm |

### 隣戸避難標識用吹き付けプレート

| | |
|---|---|
| サイズ | 【 版 】 H320㎜×W450㎜<br>【文字】 約 H130㎜×W380㎜ |
| その他 | ステンレス版 |




## 床面用


日本消防機器 業会 自主管理認証品




表面を透明フィルムにてラミネート加工がしてあります。
耐摩耗性は抜群です。

### 避難口・通路誘導標識（中輝度）床面用

| | |
|---|---|
| サイズ | H300×W300mm |
| その他 | 材質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）t-0.27mm |





### 消防隊進入口標識

| | |
|---|---|
| サイズ | 一辺200mm |

## K版・危険物標識

メラミン焼付鉄板製　サイズ→H600×W300mm



# 安全標識


## 構内安全標識

■ サイズ：680×400　ポール設置型（穴上下2ヶ所）■ 単位：m/m　■ 材質：メラミン焼付鉄板製




R14　R15　R16　R17　R18　R18R(無地)　R21　R30　R45

R23　R31　R25　R20　R19　R19(B)　R46　R41　R42




R40
★（トラマークは反射）
W221 ■ サイズ：300×1200
クリーンエコボード製




R50
★（トラマークは反射）
W222 ■ サイズ：300×1200
クリーンエコボード製

## 高圧ガス・危険物搬送標識　（メラミン板・反射ステッカー）

日本消防標識工業会自主管理合格品
■一般高圧ガス保安規則関係標識（経済産業省令補完基準による）
◉メラミン焼付鉄板製（厚み１㎜）に蛍光シートを貼付

高速道や夜間、特に雨天や霧の深い場所では視認性抜群の認証品の御使用を…

**反射シート**（エコノミータイプ使用）
◉メラミン焼付鉄板製　◉反射ステッカー製




AP13　AP29　AP30　AP50　P15　P16　P27　P32

AP13(B)　AP29(B)　AP50(B)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両面110×510mm | 両面120×600mm | 両面150×750mm | 両面300×300mm | 300×300mm | 400×400mm | 300×300mm | 300×300mm |
| 片面110×510mm | 片面120×600mm | | 片面300×300mm | | | | |

## 一般消防標識

日本消防標識工業会自主管理合格品
合格シールが製品に貼付されています。

| | |
|---|---|
| 製造年月 | 年　月 |
| 製造者名 | |
| 納入者名 | |
| 日本消防標識工業会 東京都豊島区東池袋1-31-10-1205 | 合格マーク |

※高輝度全面反射アルミ製（スライド式）
工業会認証品には左のステッカーが
全製品の裏面に貼付されています。




**標識柱仕様**

| 直径×長さ×厚み | |
|---|---|
| 60.5㎜φ×3,000×2.3㎜ | 白 |
| 60.5㎜φ×3,500×2.3㎜ | 白 |

※曲げ・切断加工は別途見積になります。

**各種金具**

ポール金具

| |
|---|
| No.4（スライド）<br>38㎜φ用<br>50.8㎜φ用<br>60.5㎜φ用 |

●メラミン鉄板製




E100
上下穴アキ
600φ




R110
ポール設置型（上下穴アキ）
600×600mm




R100
ポール設置型（上下穴アキ）
680×400mm











E44
両面壁掛式（メラミン鉄板）
400mmφ（金具付）

## ボンベ保管用ステッカー　材質：ステッカー製




ボンベNo.1
80×50mm(楕円)




ボンベNo.2
65×105mm(楕円)

## ケーブルタグ　サイズ：37×55mm





# 路面標識・飛び出し注意

★足元から伝達する床貼り用ノンスリップステッカー標識★
材質：特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。すべり止め処理及び裏面に強力接着材付




★路面標識は厚み 1.5 ㎜ の高耐久性タイプです。

サイズ：(大) 450×300×1.5
(小) 300×250×1.5




路面11（大）
路面12（小）

サイズ：(大) 300×600×1.5
(小) 200×450×1.5




路面13（大）
路面14（小）




路面61（大）　路面60（小）

■ サイズ：300×600×1.5




路面50




路面51




路面52




路面57

■ サイズ：600×300×1.5




路面53




路面54




路面55




路面56

■ サイズ：450×300×1.5




路面70




路面71



路面80

■ サイズ：150×300×1.5




路面91

■ サイズ：300×300×1.5




路面90

■ サイズ：450×450×1.5




路面58

■ サイズ：300×450×1.5




路面30




路面31




路面32




路面33




路面34




路面35




路面36




路面37




路面38




路面40

## 飛び出し注意サインスタンド（両面）

■ サイズ：幅430×全高1000㎜
■ 両面イラスト仕様
■ 材質：オレフィン樹脂


簡単に取付ができる「飛び出し注意」標識です。
かわいいイラストでドライバーに注意を呼びかけます。



男の子



女の子





※ブロックは付属していません。
市販の200㎜×400㎜サイズを
ご使用ください。


# アスベスト対策

## アスベスト対策標識


クリーンエコボード製　サイズ H450×W600mm




石綿届出対象現場用 AS-1



届出対象以外現場用 AS-2



石綿未使用現場用 AS-3



石綿の使用状況の調査結果 AS-4




レベル1、2（石綿届出対象） AS-5



レベル3（届出不要） AS-6



レベル3（石綿届出対象） AS-7



取扱い作業上の注意事項 AS-20




石綿廃棄物保管場所 GHM-3
サイズ H300×W600mm



立入禁止 GHM-1
サイズ H600×W300mm



石綿除去対策実施 GHM-4
サイズ H600×W300mm



石綿作業主任者の職務 J41
サイズ H550×W450mm



タンカンたれ幕 NT-32
サイズ H550×W450mm



ヘルステ98丸 φ35mm



ワッペン179
サイズ H75×W60mm



腕章175

### 枠付き看板










**オリジナル看板も承ります。お気軽にご相談下さい。**





# アスベスト対策

詳細は115ページをご覧下さい



アスベスト除去作業

【働楽プロファイト】
気密3A型 F-T62(足カバー付)不織布つなぎ服


プロファイト
靴カバー

■サイズ：フリー
■材質：ポリプロピレン不織布

靴についた汚れ持ち込み防止にゴム付きでかんたん装着！




ニトリル手袋

Lサイズ　LLサイズ

| | |
|---|---|
| ガソリン | ○ |
| 灯　油 | ◎ |
| エタロール | ○ |
| トルエン | △ |
| アセトン | × |
| 鉱　油 | ◎ |
| ラード | ◎ |

## アスベスト作業用


防じんメガネ（No.1220）

●レンズ：曇り止め加工レンズ
●フレーム：軟質塩化ビニル

## 石綿粉じん用対策ゴーグル


YG-5601AP

無気孔型で気密性の高いゴーグルです。
●フレーム：軟質塩化ビニル

## アスベスト対応マスク



サカヰ式
1021R-07型
国家検定合格第TM545号

アンダーモン　シリコーン　Sサイズ有　ミクロン

| | |
|---|---|
| 粒子捕集効率 | 95.0%以上（平均98.0%） |
| 吸気抵抗 | 80Pa以下（平均51Pa） |
| 排気抵抗 | 52Pa以下（平均29Pa） |
| 吸気抵抗上昇値 | ー（平均87Pa） |
| 質　量 | 160g以下（平均149g） |
| しめひも | タイプRB |


（S・M・L）
半面形防じんマスク
6000 2091-RL3

| | |
|---|---|
| フィルター2091 | 粒子捕集効率99.9%以上、アスベスト除去作業等、 |


（S・M・L）
半面形防じんマスク
6000 2071-RL2

| | |
|---|---|
| フィルター2071 | 粒子捕集効率99.5%以上、アスベスト除去作業等、 |


（M・L）
3M全面形防じんマスク
6000F 2091-RL3

粒子捕集効率99.9%以上、アスベスト除去作業等、


JIS T8157:標準形PAPR S-A級合格品
パワーフロー
6800PFJセット

電動ファン付き呼吸用保護具セット



電動ファン付 マスク BL-700H

アルファリングフィルター

BRD-7・BL-700H用、交換用捕集フィルター、捕集効率 99.9%（JIS：A級）

プレフィルター

BL-10・100用（10枚入/組）、アルファリングフィルター保護用、大型粒子捕集、BRD-7が長持ち

## アスベスト廃棄物袋　結束バンド付








●PE製 黄地／黒印刷
●PE製 透明

(大)サイズ、50枚入、
t0.15×H1280×W850mm
(中)サイズ、100枚入、
t0.15×H850×W650mm
(小)サイズ、100枚入、
t0.15×H600×W450mm

# 重機取扱標識・幕

## 重機取扱い標識




**WEC1** ※ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
材　質：メラミン焼付鉄板製
（書き消し用ラミネート貼加工）
サイズ：450×600mm





**WE63** 材　質：クリーンエコボード製
サイズ：450×600（穴4スミ）





**WE62** 材　質：クリーンエコボード製
サイズ：600×450（穴4スミ）


**WL1** 材　質；アルミ複合板製（穴6ケ所）サイズ：600×1800×3mm厚




**WL2**　材　質；アルミ複合板製（穴6ケ所）サイズ：600×1800×3mm厚




**WL3**　材　質；アルミ複合板製（穴6ケ所）サイズ：600×1800×3mm厚




材　質：ステッカー製　　全体サイズ：210×300

## 重機取扱い幕




**横幕26**　材　質：ターポリン製（6ヶ所補強ハトメ付）サイズ：450×1800




**横幕27**　材　質：ターポリン製（6ヶ所補強ハトメ付）サイズ：450×1800




**横幕28**　材　質：ターポリン製（6ヶ所補強ハトメ付）サイズ：450×1800




**たれ幕42**




**たれ幕43**




**たれ幕44**

材　質：ターポリン製　上下硬質パイプ・ひも付サイズ：1800×450(穴4スミ)






# 入坑者一覧表・タンカンたれ幕


## 入坑者一覧表

**材質：メラミン焼付鉄板製**
サイズ：600×900mm(25名用回転名札掛付)




**W223（25名用）**

**材質：メラミン焼付鉄板製**
サイズ：600×900mm(50名用回転名札掛付)





**W223（50名用）**

サイズ：118×585×18mm



**W223（25名用名札掛）**
（補助プレート2枚付）

サイズ：233×585×18mm



**W223（50名用名札掛）**
（補助プレート4枚付）

## タンバリ標識

■ 材質：ターポリン製　■ 裏面マジックテープ付　■ サイズ：500×900 m/m

・シンプルなデザイン、注意喚起に効果的です。　・着脱が簡単なマジックテープ式。　・材質は丈夫なターポリン使用。




TB-1




TB-2




TB-3




TB-4




TB-5




TB-6




TB-7




TB-8




TB-9




TB-10




TB-11




TB-12




TB-13




TB-14




TB-15



TB-0

## ポケット付単管たれ幕

■ 単位：m/m
■ 素材：ターポリン製 マジックテープ付 下部ファスナー付(防雨型仕様)



★ パソコン等でオリジナルの文字や絵柄を紙に出力して、ポケットに入れることで簡単に表示が可能です。(Ａ３判まで)
★ ＫＹ用紙を入れたり、階数表示、通り芯等にも使えます。
★ 下部ファスナーにより防雨型の仕様になっています。







**ポケット付単管たれ幕**　　サイズ：450×600

## タンカンたれ幕




TH-1
頭上注意




TH-2
高所作業中

着脱が自由な
マジックテープで、
取り付け・取り外しが
簡単に行えます。

使用例







TH-3
上部作業中




TH-4
開口部




TH-5
関係者以外立入禁止




TH-6
危険箇所立入禁止




TH-7
作業通路




TH-8
安全通路




TH-9
歩行者通路




TH-10
安全帯を使用せよ




TH-11
安全帯使用区域




TH-12
この先あぶない




TH-13
投げるな落とすな




TH-14
足もと注意




TH-15
安全第一




TH-16
整理整頓




TH-17
昇降階段




TH-18
最大積載荷重




TH-19
最大積載荷重400kg




TH-20
土止め支保工




TH-21
型わく支保工




TH-22
足場組立




TH-23
鉄骨組立等




TH-24
作業半径内




TH-25
地山の掘削




TH-26
禁煙




TH-27
絶対入るな




TH-28
ここに物を置くな




TH-29
墜落災害の絶滅




TH-30
飛来落下物




TH-31
駐車禁止




TH-32
完全着用




TH-33
喫煙場所




TH-34
昇降口





## 特注幕


















# 懸垂幕（たれ幕）

## たれ幕（ターポリン製）


■ サイズ：1800×450mm ■ 材質：ターポリン製　上下硬質パイプ・ひも付





35　36　37　38　39　40　41　42　43　44

## 布製たれ幕

■ サイズ：1800×450mm ■ 材質：布製（天竺木綿）　上下ハトメ2ヶ所　紐付




401　402　403　404　405　406　407　408　409　410　411




30　29　107(A)　107(B)　108　109

【たれ幕】
サイズ：W700×H2200
素材：トロピカル

## 蛍光手旗




手旗1
サイズ：H880×W910㎜

手旗2
サイズ：H880×W910㎜

手旗3
サイズ：H880×W910㎜

徐行 AT-4
サイズ：900×1,100

注意 AT-5
サイズ：900×1,100





# 横断幕

## 横幕布製（ジャンボタイプ）

■ 材質：布製（天竺木綿） ■仕様：穴12個ハトメ付　周囲6m/mφ　ロープ縫い込み加工　紐12本付　サイズ：900×5400

布製横幕401




布製横幕402




布製横幕403




布製横幕404




布製横幕510




布製横幕501




布製横幕502




布製横幕503




布製横幕505




布製横幕511




布製横幕512





## メッシュ標識

■ 材質：ポリエステル製（メッシュ1m/m）ハトメ12ヶ所（ヒモ付）　サイズ：840×3600 ■ 単位：m/m


耐風性の高いメッシュタイプ　メッシュ素材を使用しているので、軽くて風抜けが良く、強風対策に最適です。

消防庁防災規格適合品　強力ポリエステル繊維に良質の塩化ビニール樹脂で防災加工がされています。


メッシュ標識101




メッシュ標識102





メッシュ標識103





メッシュ標識104





メッシュ標識105




メッシュ標識201　サイズ：840×5400




メッシュ標識202　サイズ：840×5400







メッシュ標識301

## 幕

**NEXCO西日本工事用車両幕**　■ 材質：ターポリン（高輝度反射）

■幕（w150×h45 ㎝）




■幕（w120×h35 ㎝）




■幕（w85×h29 ㎝）




### 足場幕




メッシュターポリン：サイズ3,600㎜×3,400㎜





メッシュターポリン：サイズ3,600㎜×3,400㎜






## のぼり




●工事現場での頭上注意など注意突起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてもご利用いただけます。

**蛍光イエローのぼり旗**

| | |
|---|---|
| サイズ | H1800×W450mm |
| その他 | TM-1～TM-12<br>蛍光イエローポン地、赤一色印刷<br>TM-13～TM-16<br>蛍光イエローポン地、<br>赤・黒2色印刷<br>TM-19～TM-21<br>ポンジ　蛍光イエロー |



幟用<br>サインポール



幟用注水式<br>ヘビーベース

### のぼり旗見本

※ポールは付属品<br>していません。




# 旗関連

## 旗

■ サイズ：(特大)1,300×1,950mm　(大)1,000×1,500mm
( 中 )900×1,250mm　(小)700×1,000mm

■ 材　質：布製（天竺木綿）



安全旗（中）




安全衛生旗（中）



衛生旗（中）

↑※特大はございません。

■ サイズ：900㎜×900㎜



チェッカーフラッグ

## フラッグキーパー・吹流し






フラッグキーパー上下兼用タイプ
φ48.6取付用、2旗掲揚可、3段伸縮式（1060～1630mm）、
安全旗大･小取付可

## 旗竿セット



プーリーキャップ




クランプロープ止め金具
AFP-RK



ロープ6φ×10m
AFP-R

## 吹流し・吹流し標識



吹き流しLL
材質：ナイロンタフタ
サイズ：650φ×2150m/m



吹き流しS　材質：ナイロンタフタ
サイズ→470Φ×1500㎜



吹き流しSS　材質：ナイロンタフタ
サイズ→300Φ×1200㎜



吹き流し（黄/緑）　サイズ→300Φ×1500㎜



## 吹流し用金具(ねじれ防止金具付き)

- 風向きに応じて金具が回転するので、吹流しが絡まることなく安定した風量確認ができます
- ヨコ方向の回転に加えてタテ方向へも回転する二軸回転式です。吹流しの絡まり防止と取り付けロープのねじれを同時に防止します
- ねじれ防止金具の追加購入が不要です
- 市販の48.6φ単管に取り付けが可能です
- 絡まりによる吹流しの擦れを防止。吹流しの寿命を延ばせます




WE60 ・サイズ：600×450
（吹き流しL用）




WE61 ・サイズ：600×450
（吹き流しS・SS用）




## デジタル風速計

測定範囲　m/s：0.4～30.0　㎞/h：1.4～108
測定精度　m/s：3%＋0.3　㎞/h：3%～1.0
電　　池　単４乾電池 ×3 本
重　　量　約 85g（電池含まず）

クレーン作業時の吹き流しによる
風速、風向の目安

| 風速(m/s) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傾斜角(°) | 43 | 61 | 71 | 76 | 80 |
| | | | | | |

WE62　サイズ：450×600
（吹き流し 黄/緑）





# 音声標識各種


## 玉掛警報器






●操作は電源を入れるだけ！
●最大約90デシヘル！






セフティ介錯ロープ(3色)

| | |
|---|---|
| サイズ | 10m（赤1.5m、黄1.5m、緑7m） |
| その他 | 材質：ポリエステルスパン φ12mm |




セフティ介錯ロープ(3色)

| | |
|---|---|
| サイズ | 5m（赤1.5m、黄1.5m、緑2m） |
| その他 | 材質：ポリエステルスパン φ12mm<br>※片大口径フック、片逆サツマ加工<br>（間はエンドレス加工） |

焦電型遠赤外線感知音声警報センサー
音声標識 **セリーズ**

※状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、
固定音と録音再生の２モードで使用できます。

①検知エリア内に人がいても、静止した状態ではセンサーは感知しません。
②人以外でもエリア内に発熱した移動物体がある場合、
または本体の振動・電波や静電気・温度等、急激なエネルギー変動等の
影響を受けてセンサーが作動することがあります。
③検知体・気温等によって検知距離は変化します。
④本体は防滴構造になっています。（防水ではありません）
⑤取扱説明書をよく読んでお使いください。



検知エリア内に入ると、
体より発する遠赤外線を
センサーが検知し、
女性の音声でメッセージを伝えます。














































①人が近づくと反応し、メッセージを伝えます。　②目的に合せたメッセージを自由に録音・再生可能。
③オリジナルのトークナビ用音声もご用意しております。④新たに録音すれば前の内容を自動的に消去します。
⑤単独使用の他に、オプションで専用表示板を組み合わせて使用可能。
⑥電池寿命は連続使用で 約1200時間（約50日） ⑦最大録音時間 約10秒　⑧最大音量 約80デシベル

# 重機用標識


## スイング標識


サイズ：H300×W400×t3mm
材質：グリーンパネル
穴あき4箇所　両面印刷




本　体：グリーンパネル t=3mm 両面印刷　サイズ：H300×W400　穴あき 4 箇所








## 重機用セフティサイン

①サイズ：H140×700㎜
②サイズ：H140×1000㎜

■材質：グリーンーンパネル（発泡パネル）








重機用セフティサイン

**重機の側面に取り付けることによって、作業員が重機にはさまれる事故を未然に防ぎます。危険区域に作業員が入った場合、本機が先に体に触れることで警告を体感し、危険を回避できます。**

## 重機安全ポール

８０Φ（ベース径）６８Φ（パイプ径）１，０３０Ｌ（全長）

■特　徴
●強力マグネットで簡単に重機に設置できます。
●防振ゴムにより振動や接触時の衝撃による落下を防止します。
●パイプ部分は劣化や汚れた時に交換ができます。（別売）











# 重機用標識

接触・はさまれ防止装置

## セーフティブラボー

建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が接触・はさまれるのを防止するために開発されました。
（特に作業構台上でのクローラクレーンに効果的です）

作業員が『セーフティブラボー』に近づくと、プラスチックチューブに接触し、危険を感知する事により、災害を未然に防止します。










本装置４台１セット
（脱落防止用ワイヤ 10m付）
質量：約 17.4kg

**※旋回速度の速い重機には使用できません。**

## 重機用接触防止装置


エスカルバーは、重機の背後にスペースを確保し、作業員が旋回する重機の後端部にはさまれる事故を防ぐ装置です。

## エスカルバー



脱落防止ワイヤ10m

●接触部は適度な柔軟性をもった樹脂製のポストです。
●3個の強力マグネットを使用することにより、鋼製カウンターウェイトに取付できます。
●樹脂製ポストの東部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
●旋回速度の速い重機にも使用が可能です。







■サイズ：幅395×奥行700×高さ410
■重　量：約8.0kg
■製造国：日本



樹脂製のため柔軟性があります。


# 重機用標識

## 超音波警報センサー パノラマ0オー



パノラマ オーは、重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。
超音波センサーが検知エリア内の人や物体を検知して、スピーカーから音声（女性の声）による警告を発します。同時にオペレーターにも電子音で注意を促します。

■センサーの検知エリア（イメージ）




- 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱ができます。
- 作業環境に合わせて音量調整が可能です。（最大95dB）
- 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。（600㎜・1500㎜）
- 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声（女性の声）により警告を発します。「立入禁止区域に入らないで下さい。」
- 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。
- 防塵・防滴構造。




| | |
|---|---|
| センサ | 反射式超音波センサ |
| 検知距離 | 600mm、1500mm 切替可 |
| 最大音圧 | 95dB |
| 警報（作業員） | 女性の声による警報「立入禁止区域に入らないでください」 |
| 警報（ｵﾍﾟﾚｰﾀ） | 電子音による警報「ピッピッピッピッ」 |
| 使用温度範囲 | −10～50℃（但しセンサ部は氷結しないこと） |
| 電源 | DC12V、DC24V兼用 |

| | |
|---|---|
| 付属品 | 切替ボックス（1mケーブル付）、センサ（2mケーブル付）×2 |
| 消耗品 | （ロート固定用クリップ（小）×6）、（ロート固定用クリップ（大）×6） |
| 備考 | この機材は、安全確認の補助用として確認いただき、必要に応じて目視確認を行って下さい。<br>また、ご利用になる際は、取扱説明書を読んでいただき、商品特性、検知範囲などをご理解いただきご使用下さい。 |


◆（）の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。

※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

## 無線式 上部構造物検知用 超音波センサー パノラマU




■商品構成




①センサー（コード長さ２m）　１個
②運転席側コントロールボックス　１台
③ブーム先端部側コントロールボックス　１台
④シガーライタープラグ付電源コード　１本
⑤外部有電圧出力（回転灯用）ケーブル5m　１本
⑥AC/DC アダプター　１個
⑦ニッケル水素電池専用充電器　１個

■センサー検知範囲（最大検知距離 3m・2m・1m 切替可能）




※本製品は安全確認の補助用品であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。






# 電気工事用幕・旗

## 電気工事用たれ幕

サイズ：450×300㎜（4スミ補強、プラスチックハトメ、紐付）








サイズ：350×350㎜（4スミ補強、プラスチックハトメ、紐付）








## 三角旗　材質：軟質ビニール製　サイズ：280㎜三角形（紐付）





三角旗の10連タイプ（紐の長さ：10m）　三角旗サイズ：280㎜三角形　材質：軟質ビニール製





三角旗No.1-10（危険注意）





三角旗No.4-10（注意）





三角旗No.5-10（立入禁止）





三角旗No.6-10（きけん）




三角旗No.7-10（高電圧・きけん）

三角旗No.8-10（黄無地）



三角旗No.9-10（赤無地）



## 標識ロープ（三角旗）　サイズ：トラロープ 21.5m　三角旗：10枚セット



# 墜落制止用器具

## ワンタッチバックル

ワンタッチ装着! 着 脱 はずしやすい! なのに不意にはずれない

トリプルロックの強力モデル




20%以上軽量化! ※前モデル比




1 ボタンを押して　2 スライド板を滑らせて　3 上下レバーを同時におさえて解放




Safety Checker
SLN505型
共通

### OT-SLN505-SB型
ロック装置付き2WAY巻取器
使用可能な質量 100kg

REELOCK SII NEO ライト

胴ベルト：幅50mm 長さMAX1,150mm
バックル：ワンタッチバックル

巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅17mm 高強度繊維芯入りポリエステル被覆
長さ：約1,660mm(ストラップ収納時 約560mm)
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.56A(軽量タイプ)
重量：約1,250g

ベルトカラー
■BL ■GR ■SB ■LG ■YL ■NB

ショックアブソーバに表示の性能要件はP40の
SLN505型と同様です。

---

Safety Checker
SLN505型
PL-SLN505型
共通




130kg対応
ショックアブソーバー
カバー素材:ポリエステル生地



Safety Checker
SLN505-130型

### SLN505-SB型
ロック装置付き2WAY巻取器
使用可能な質量 100kg

REELOCK SII NEO ライト 軽量

胴ベルト：幅50mm 長さ1,200mm
バックル：スライド式(アルミ製 軽量タイプ)

巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテトロン
長さ：約1,660mm(ストラップ収納時 約560mm)
第一種ショックアブソーバ付き
フック：No.56A (軽量タイプ)
重量：約1,120g

○PL-SLN505型 (ランヤード単品)

ベルトカラー
■BL ■GR ■SB ■LG ■YL ■NB

### SLN505-130-SB型
ロック装置付き2WAY巻取器
使用可能な質量 130kg
重量：約1,160g

---

約130mm以内に収まる
省スペース設計

Safety Checker
RA507N型




### RA507N-SB型
ロック装置付き巻取器
使用可能な質量 100kg

RICORO-N ライト 軽量

胴ベルト：幅50mm 長さ1,200mm
バックル：スライド式(アルミ製 軽量タイプ)

巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅17mm 高強度繊維芯入りポリエステル被覆
長さ：約1,150mm(ストラップ収納時 約420mm)
緩衝リング：スチール
フック：No.56A(軽量タイプ)
重量：約850g

○PL-RA507N型 (ランヤード単品)

ベルトカラー
■BL ■GR ■SB ■LG ■YL ■NB



安全保護用品

墜落制止用器具

## バックルの種類

SANKO INDUSTRIES CO.,LTD. TITAN




スライド式の一般的なバックル　着脱に便利なワンタッチバックル

①または②のバックルをワンタッチタイプに変更希望の方は、型番の先頭に「OT-」「OTL-」を追加してください。




Safety Checker
SN505型
PL-SN505型
共通

### SN505-GR型
ロック装置付き2WAY巻取器
使用可能な質量 100kg

REELOCK SII NEO

胴ベルト：幅50mm 長さ1,200mm
バックル：スライド式(スチール製)

巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅17mm 高強度繊維芯入りポリエステル被覆
長さ：約1,660mm(ストラップ収納時 約560mm)
ショックアブソーバ：第一種
重量：約1,290g

○PL-SN505型 (ランヤード単品)

ベルトカラー
■BL ■GR ■SB ■LG ■YL ■NB

---

Safety Checker
RA507N型

## RICORO-N ライト 軽量



| 胴ベルト型　巻取式 RA507N | |
|---|---|
| 胴ベルト | 幅 50㎜ × 長さ 1,200 ㎜ |
| 重さ | 約 850g |
| ベルト色 | ■Y/■GR/■NB/■SB |

Safety Checker
SLN505型

## RICORO-N ライト 軽量



| 胴ベルト型　巻取式 SLN505-RW | |
|---|---|
| 胴ベルト | 幅 50㎜ × 長さ 1,200 ㎜ |
| 重さ | 約 1,750g |

ダブルフック



| 胴ベルト型　ロープ式 TB-DIA-599 | |
|---|---|
| 胴ベルト | 幅 50㎜ × 長さ 1,150㎜ |
| 重さ | 約 895g |
| ベルト色 | ■Y/■BG/■BL4/■BLK |



| 胴ベルト型 TB-LRN-599 | |
|---|---|
| 胴ベルト | 幅 50㎜ × 長さ 1,200㎜ |
| 重さ | 約 1,270g |
| ベルト色 | ■Y/■BG/■BL4/■BLK |



| 胴ベルト型 取替え用　ロープ式ランヤード GHD-8 | |
|---|---|
| 仕様 | 3ツ打ちナイロン 12 ㎜ロープ<br>53 ㎜大口径フック<br>ランヤード長さ：1650 ㎜ |
| 重さ | 約 670g |



| 補助ロープ GT-11 | |
|---|---|
| 仕様 | 3ツ打ちナイロン 12 ㎜ロープ<br>53 ㎜大口径フック<br>ランヤード長さ：1160 ㎜ |
| 重さ | 約 500g |



| 胴ベルト TUB-L90N | |
|---|---|
| 胴ベルト | 幅 50㎜ × 長さ 1,200㎜ |
| 重さ | 約 270g |
| ベルト色 | ■Y/■BG/■BL4/■BLK |



| 胴ベルト TUB-SOTN | |
|---|---|
| 胴ベルト | 幅 50㎜ × 長さ 1,200㎜ |
| 重さ | 約 370g |
| ベルト色 | ■Y/■BG/■BL4/■BLK |

# ハーネス Tajima

参考適合身長 S サイズ 155～165cm M サイズ 165～175cm L サイズ 175～185cm

## 蛇腹ダブル ハーネスGS蛇 腹 ダブルL2セット

ハーネス スチール製 GS　L2フック　ランヤード上出し




対象職種：鳶・型枠・電工・設備

| | | |
|---|---|---|
| S | 2,590 g | ●ハーネス＋ランヤードセット 種類：フルハーネス型タイプ1 使用可能質量：100kg 以 下 ランヤード長：1.5 m　ショックアブソーバ 種別：第一種（4kN） 最大自由落下距離：2.3 m 落下距離：4.1m |
| M | 2,620 g | |
| L | 2,650 g | |

## 平綱ダブル ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット

ハーネス スチール製 GS　L1フック　ランヤード上出し




対象職種：大工・土木

| | | |
|---|---|---|
| S | 2,320 g | ●ハーネス＋ランヤードセット 種類：フルハーネス型タイプ1 使用可能質量：100k g 以下 ランヤード長：1.5 m　ショックアブソーバ 種別：第一種（4kN） 最大自由落下距離：2.3 m 落下距離：4.1m |
| M | 2,350 g | |
| L | 2,380 g | |

## ハーネス ZA

軽量 ハーネス アルミ製 ZA




| | | |
|---|---|---|
| S | 1,090 g | ●ハーネス本体単品 種類：フルハーネス型 使用可能質量：100kg 以下 |
| M | 1,110 g | |
| L | 1,150 g | |

## ハーネス GS

ハーネス スチール製 GS




| | | |
|---|---|---|
| S | 1,020 g | ●ハーネス本体単品 種類：フルハーネス型 使用可能質量：100kg 以下 |
| M | 1,050 g | |
| L | 1,080 g | |

## ハーネス用ランヤードER150 シングル L6 ダブル L2 ／L6

巻取 <ロック装置なし> シングル　L6フック




巻取 <ロック装置なし> ダブル　L2フック　L6フック　ランヤード上出し




●ハーネス用ランヤード単品 種類：フルハーネス型用タイプ1 ロック装置：無 使用可能質量：100kg 以 下 ランヤード長：1.5 m　ショックアブソーバ 種別：第一種（4kN） 最大自由落下距離：2.3 m 落下距離：4.1m

## ハーネス用ランヤード蛇腹 シングル・ダブル L2

蛇腹シングル　L2フック




蛇腹ダブル　L2フック　ランヤード上出し




●ハーネス用ランヤード単品 種類：フルハーネス型用タイプ1 ロック装置：無 使用可能質量：100kg 以 下 ランヤード長：1.5 m　ショックアブソーバ 種別：第一種（4kN） 最大自由落下距離：2.3 m 落下距離：4.1m

## ハーネス用ランヤード平ロープ シングル・ダブル L1

平綱シングル　L1フック




平綱ダブル　L1フック　ランヤード上出し




●ハーネス用ランヤード単品 種類：フルハーネス型用タイプ1 ロック装置：無 使用可能質量：100kg 以 下 ランヤード長：1.5 m　ショックアブソーバ 種別：第一種（4kN） 最大自由落下距離：2.3 m 落下距離：4.1m

## 肩パットGA SEG 剛厚




## 後付フックハンガー ハーネス用




## 安全ブロック 接続ストラップ




## フックハンガー




## 胴ベルト アルミ ワンフィンガー黒バックル

アルミ ワンフィンガーバックル




詳細はコチラ





# 墜落制止用器具

## WKSN-10B-HB型

フルハーネス本体+ダイプランヤード

### ワーカーズハーネス

シンプルな構造の軽量タイプ。簡単な調整で身体にフィット、ランヤード付きですぐに使える。

その他のランヤード付きフルハーネスは P23,P24 に掲載。



- 肩・腰ベルト：幅45mm ポリエステル
- 胸ベルト：幅25mm ナイロン
- 胸クリップ：プレート・ダイプ(スチール)
- 腿バックル：プレート・バックル(スチール)
- D環：スチール
- 休止フック掛け(2コ)・尻当て・D環止め・ベルト止め：樹脂
- ランヤード：直径10mm ミニ打(ナイロン)長さ1,700mm
- ショックアブソーバ：第一種
- 丸リング(スチール)
- フック：No.57(スチール製カバー)
- 重量：約1,370g (ランヤード含む)

使用可能な質量：100kg

サイズ：S M L LL

ご注文の際には型番の末尾にサイズを付けてください。

背中X 腿V

別売り WKSN/AWKN専用 追加ロープ（第一種ショックアブソーバ付）HAL-R-R型



- フック：No.57(スチール製カバー)
- ロープ：直径10mm ミニ打ナイロン
- 長さ：約1,500mm
- (丸リング～D環締結には長さ1,700mmとなります。)

必ずショックアブソーバ(右下の丸リング)に接続してください。

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

| 種類 | 種別 | 使用可能質量 |
|---|---|---|
| フルハーネス型 | 第一種(4kN) | 100kg |
| 最大自由落下距離 | 落下距離 | 取扱番号 |
| 2.3m | 4.2m | ラベルに記載 |

## TBN-10B型

フルハーネス本体のみ

### TB ハーネス

腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。



- 肩・腿・背腰ベルト：幅45mm ポリエステル
- 胸ベルト：幅25mm ナイロン
- 胸バックル：スチール
- 胸クリップ：プレートタイプ(スチール)
- 腿バックル：プレートバックル(スチール)
- D環：スチール
- 休止フック掛け(2コ)・D環止め・ベルト止め：樹脂
- 重量：約1,030g

使用可能な質量：130kg

サイズ：S M L LL

ご注文の際には型番の末尾にサイズを付けてください。

背中X 腿水平

胸クリップ（スチール製プレートタイプ）　腿バックル（プレートバックル）

付け間違い防止のため左右で色が異なります。

別売り



別売りの専用固定板は工具の重みをしっかり支え腰ベルトのズレを防ぎます。一式からご購入いただけます。　TFB型

**作業ベルト付き・・・TBN-9B型**

重量：約1,240g　TBハーネス専用固定板2枚付属

作業ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。

TBハーネス腿ベルト水平タイプは、作業ベルトとの併用をおすすめします。

## FDNN-10B型

フルハーネス本体のみ

### ベースモデル EASY Harness Neo




- 肩・腰：幅45mm ポリエステル
- 胸ベルト：幅45mm ポリエステル
- 胸バックル：スチール
- 胸バックル：D環+プレートバックル(スチール)
- 腿バックル：プレートバックル(スチール)
- D環：スチール
- 休止フック掛け(2コ)・ベルト保持材・尻当て・D環止め・ベルト止め・余長留め(2組)：樹脂
- 重量：約1,220g

使用可能な質量：130kg

サイズ：S M L LL

ご注文の際には型番の末尾にサイズを付けてください。

背中X 腿V

ベルト余長留め　胸バックル（プレートバックル）　腿バックル（プレートバックル）

調整後のベルトの余りをスッキリ収納。

付け間違い防止のため左右で色が異なります。

**作業ベルト付き・・・FDNN-9B型**

重量：約1,430g

作業ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。

## FUJII-DENKO Safety is Love TSUYORON



現場での働きやすさ重視。安全性にも優れた最軽量モデル。

### HARNESS with TWIN LANYARD

ツインランヤード付

**ツイン ロープ式**

**TH-510-DZ1-0T-2R23**

ランヤード

- 主ランヤード　直径11mm×長さ1,600mm／フック FS-99
- 副ランヤード　直径11mm×長さ1,200mm／フック FS-99
- ショックアブソーバ　フックハンガー2個付

| | |
|---|---|
| ハーネス部／ライトハーネス | 胸ベルト／幅30mm |
| 腿ベルト／V型 | 胴ベルト／なし |
| 腿バックル／ワンタッチバックル | 重　さ／約1,950g |
| ベ ル ト／幅45mm | ベルト色／R,K　BLK |

## TANIZAWA 誉II HOMARE ST#573A



■フリーサイズ

人気の背中Y型形状すっきりと快適な使用感を実現

標準付属品

- ●デュアルホルダー ST#5803：2個
- ●エンドクリップ ST#5804：4個
- ●作業ベルトホルダーIIST#5804：4個
- ●フック掛けホルダー ST#5806：2個
- ●絡み防止ロープ：1本

背中形状 Y型　腿形状 フラット型　腿バックル ワンタッチ　本体の使用可能質量 140kg以下（作業+装備重量）

ランヤードなし

作業ベルトなし

## TANIZAWA 凛 RIN ST#575A



女性の為に一から設計 女性専用モデル

■標準サイズS

標準付属品

- ●デュアルホルダー ST#5803：2個
- ●エンドクリップ ST#5804：4個
- ●作業ベルトホルダーIIST#5838：4個
- ●バックル用ホルダー：2個
- ●絡み防止ロープ：1本

背中形状 Y型　腿形状 フラット型　腿バックル ワンタッチ　本体の使用可能質量 140kg以下（作業+装備重量）

ランヤードなし

## TANIZAWA UXV-02A



自然な装着感のスタンダードモデル

■フリーサイズ

仕様：腿ベルト ワンタッチバックル

素材：ベルト ポリエステル、D 環 スチール製

引張強度：順 15.0kN 以上　逆 10.0kN 以上

適合規格：墜落制止用器具の規格 適合品

背中形状 X型　腿形状 V型　腿バックル ワンタッチ　本体の使用可能質量 140kg以下（作業+装備重量）

**質量：1280g**

ランヤードなし

## TANIZAWA タフライト ST#521A-N



強度そのまま驚異的な軽量化を実現！

■フリーサイズ

標準付属品

- ●デュアルホルダー ST#5803：2個
- ●エンドクリップ ST#5804：4個
- ●バックストラップ ST#5805：1本
- ●絡み防止ロープ：1本
- ●収納袋

背中形状 X型　腿形状 フラット型　軽量　本体の使用可能質量 140kg以下（作業+装備重量）

**質量：710g**

ランヤードなし

# 墜落制止用器具

SANKO INDUSTRIES CO.,LTD.
TITAN

巻取式

GOOD DESIGN AWARD 2022

シングル 約700g



Safety Checker

## HL-HS-130型
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
使用可能な質量 130kg

REELOCK mini
兼用 フルハーネス型 胴ベルト型

巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅18.5mm 厚さ：1.35mm
長さ：約1,550mm
（ストラップ収納時 約660mm）
ショックアブソーバ：第一種
ナイロン製カバー
フック：No.56A
（UJmini 環付き 軽量タイプ）
縫製部保護カバー
D環側コネクタ：アルミ製軽量ミニカラビナ

GOOD DESIGN AWARD 2022

ダブル 約1,280g



## HL-HW-130型
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
使用可能な質量 130kg

REELOCK mini
兼用 フルハーネス型 胴ベルト型

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

| 種類 | 種別 |
|---|---|
| フルハーネス型 | 第一種(4kN) |
| 最大自由落下距離 | 落下距離 |
| 2.2m | 4.2m |
| 使用可能質量 | 製造年月 |
| 100kg | ショックアブソーバに表示 |

ストラップ：ゴム芯入りポリエステル被覆
長さ：約1,600mm
（ストラップ収縮時 約1,150mm）
幅：約30mm
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.57(スチール製カバー)
D環側コネクタ：アルミ製軽量カラビナ
(ADT型)

## 基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様

フックNo.57(スチール製カバー)



## HL-ZCB型
伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
使用可能な質量 100kg

EXzero ELASTIC LANYARD
ストラップカラー：コバルトブルー

安全環が自動で閉じる「ツイストロック」式

重量：約790g

ショックアブソーバ(第一種)



## HL-ZB型
伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
使用可能な質量 100kg

EXzero ELASTIC LANYARD
ストラップカラー：ブラック

## ランヤード長さ：700～1,620 ㎜ タフライト

| タイプ フルハーネス型 | 種類 第一種 | 使用可能質量 130kg 以下 |
|---|---|---|
| 最大自由落下距離 2.3m | 落下距離 3.5m～4.4m | KQP 700g　質量　2KQP 1,250g |

## TANIZAWA ST#5201(130)-KQP
軽量巻取式ランヤード
使用可能な質量 130kg



## ST#5201(130)-2KQP
軽量巻取式ランヤード
使用可能な質量 130kg



## ランヤード長さ：1,000～1,600 ㎜

| タイプ フルハーネス型 | 種類 第一種 | 使用可能質量 110kg 以下 |
|---|---|---|
| 最大自由落下距離 2.3m | 落下距離 4.4m | KQP 710g　質量　2KQP 1,090g |

## TANIZAWA ST#5701-TRG
伸縮ランヤード
使用可能な質量 110kg



## ST#5701-2TRG
伸縮ランヤード
使用可能な質量 110kg



## マイブロック MY-6H型
幅17mm 高強度繊維芯入りポリエステル被覆ポリカーボネート製ケース

| 重量 | 有効長さ |
|---|---|
| 約 1.450g | 6.0m |



サイズ
縦：185 ㎜
横：148 ㎜
厚さ：67 ㎜

## ベルブロック BB-100-SN
幅 25 ㎜ ベルト巻取式
ベルブロックは使用可能荷重 120kg でご使用下さい。

| 重量 | 有効長さ | 落下衝撃荷重 | 重さ |
|---|---|---|---|
| 約 1.450g | 約 10m | 約 5.2kN | 約 2.8kg |



サイズ
縦：224 ㎜
横：206 ㎜
厚さ：82 ㎜

## テトラブロック TRB-10
直径 5 ㎜ワイヤーロープ（ステンレス）
テトラブロックは使用可能荷重 130kg でご使用下さい。

| 重量 | 有効長さ |
|---|---|
| 6.0kg | 10m |



サイズ
縦：306 ㎜
横：248 ㎜
厚さ：130 ㎜





# 墜落制止用器具

## 傾斜面用ハーネス

ダブルフック付きグリップ


＊単品でもお買い求め頂けます。

開閉板をおさえて開放レバーを下に引くだけで、親綱への脱着が容易にできます。

■親綱は【別売】3ツ打合成繊維ロープで直径16㎜、18㎜、または20㎜のいずれでもお使いいただけます。
（当社指定の親綱をご使用ください。）






法面土木工事等、
斜面での姿勢保持と
墜落・滑落事故の防止に。

## 垂直親綱及び関連製品

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に。

### S-スライド（エス） 軽くてコンパクト
垂直親綱用スライド（1本つり専用）




### ロープチャック
垂直親綱用グリップ（1本つり専用）




SPEC.

| 型　番 | 使用できる垂直親綱 | ランヤード | 製品重量 |
|---|---|---|---|
| SLD型 | 3ツ打 合成繊維ロープ 直径16～18mm | 3ツ打 ナイロンロープ 直径10mm 長さ450mm （フック No.27C） | 約605g |
| SLD-SA型 ショックアブソーバ付き | 3ツ打 合成繊維ロープ 直径16～18mm | ナイロンストラップ 幅30mm 長さ450mm （フック No.27C） | 約840g |
| RC型 | 3ツ打 合成繊維ロープ 直径16～20mm | 3ツ打 ナイロンロープ 直径10mm 長さ800mm （フック No.27C） | 約760g |


■ S-スライドは昇降に伴って親綱上を器具が上下しますが、ロープチャックの場合は下方向に常に爪が効いているので、降下する時には片手で爪を起こしてロックを解放します。
■ S-スライドおよびロープチャック用の垂直親綱は当社指定品をご使用ください。

S-スライド使用例

### 着脱操作も簡単！

軽くコンパクトで操作も簡単なS-スライドは

開閉板をおさえて開放レバーを下方向に引くだけで親綱への脱着が容易にできます。
誤操作防止板は上下逆の誤った取り付けを未然に阻止します。




墜落防止装置（仮設用）水平移動用



### 支柱用親綱
サイズ：①φ16mm×10m　②φ16mm×15m
③φ16mm×20m
材質：ポリエステル



### 97ハリップ
フック口開き：50mm
対応ランヤード径：16mm

# 墜落制止用器具

## 親綱用緊張器

最大緊張力 約100kg

レバー操作で
強力な緊張力!

最大緊張力 約30kg

### ロープタイトナー

(社)仮設工業会技術基準適合品




### ハンドタイトナー

(社)仮設工業会技術基準適合品







### 傾斜面作業用
### ワークポジショニング用器具

胴ベルト（幅 50 ㎜ × 長さ 1,300 ㎜）
補助ベルト付き
バックサイドベルト（幅190㎜ × 長さ 800㎜）
製品荷重：約 1,200g




### ハーネス型ハンガー
### 『イーグル』

●着用しやすい状態で保持可能
●2丁掛けフックにも対応
●上部にヘルメットを掛ける小型フック付き

作業ベルト無しのハーネスを
後付けで



### OTⅢベルトセット

OTⅢベルト：1本
ベルト通し：1個
作業ベルトホルダーⅡ：4個
作業ベルトストッパー：1個
フック掛け：2個



### ハーネスサポーター

DT-HS-BK
●ハーネス付サポーターで腰の負担を軽減します。




### サポーターベルト

SSB-100BK
●サイズ：12×70cm　●重量：290g



### 強力胴当ベルト

NB-610D
●サイズ：9×68cm　●ナイロン製



### スネガード (No.2105)

素材：強化ポリエステル
重量：685 g






### D環



### フックハンガー



### D環金具



### ベルト通し



# 涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト PAT.」


これまでのヘルメットは墜落時保護のため発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがセットされていました。
しかし、発泡スチロールで頭部の空間をふさいでしまうため、「暑い」「ムレる」という欠点がありました。
そこでタニザワ独自の技術が凝縮した「ブロックライナー」を開発し、
日本で初めて発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。
涼しさと安全性の両立に成功しました。

エアライト
(特許第5591984)


## 涼しい

### 新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れます。

エアライトを搭載したヘルメットは、発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上しました。通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。




イメージ図



イメージ図

**従来品の空気の流れ**

発泡スチロールが風の通り道を塞ぎます。前方からの風が頭頂部まで入りにくいため、頭部の熱を後方から排出しにくく、ムレやすい構造です。

**エアライト搭載品の空気の流れ**


風の通り道を塞ぐ遮蔽物がありません。前方からの風が頭頂部の広い空間に入り込み、頭部の熱を後方から排出します。湿気も同時に排出されやすく、ムレにくい構造です。

## 安全

### 従来品の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能をもつ「ブロックライナー」。

前後左右に配置したブロックライナーは発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。

厚生労働省「保護帽の規格」以外に、タニザワが独自に設定したほとんどの試験箇所で、エアライト搭載品は従来品と同等もしくはそれ以上の衝撃吸収性能を発揮。墜落時や転倒時にも、しっかり頭部を保護します。





「保護帽の規格」の
衝撃吸収性能試験箇所

タニザワ独自の
全周囲衝撃吸収性能試験箇所

イメージ図

衝撃吸収
性能試験





ブロックライナーが潰れることで衝撃を吸収します。

# ヘルメット



ST#1830VJ-SE（EPA）

素材 ABS／PC（帽体・ひさし） ワイドシールド歯付き 透明ひさし 通気孔 溝付き 飛来・落下物 墜落時保護



ST#1161J-SH（EPA）

素材 ABS シールド歯付き 溝付き EPA 飛来・落下物 墜落時保護 電気



ST#1230-JZV

素材 PC 透明ひさし 通気孔 溝付き EPA 飛来・落下物 墜落時保護

こちらの QR コードから
アクセスしてください



ST#01230-JZV

素材 ABS 通気孔 溝付き EPA 飛来・落下物 墜落時保護



ST#123-JZV

素材 PC 透明ひさし 溝付き EPA 飛来・落下物 墜落時保護 電気



ST#0123-JZ

素材 ABS 溝付き EPA 飛来・落下物 墜落時保護 電気



ST#163-JZV

素材 PC 透明ひさし EPA 飛来・落下物 墜落時保護 電気



ST#141-JZV（EPA）

素材 PC 透明ひさし EPA 飛来・落下物 墜落時保護 電気



ST#1830-JZ（EPA）

素材 ABS／PC（帽体・ひさし） エアライトII 二層構造 透明ひさし 通気孔 溝付き EPA 飛来・落下物 墜落時保護



ST#161-JZV（EPA）

素材 PC 透明ひさし 溝付き EPA 飛来・落下物 墜落時保護 電気



ST#1610-JZV（EPA）

素材 PC 透明ひさし 通気孔 溝付き EPA 飛来・落下物 墜落時保護

## 回転式ヘルメット Crubo



ST#130

素材 ABS 飛来・落下物 墜落時保護



ST#0161-JZ Ⅱ（EPA）

素材 ABS 溝付き EPA 飛来・落下物 墜落時保護 電気



ST#01610-JZ Ⅱ（EPA）

素材 ABS 通気孔 溝付き EPA 飛来・落下物 墜落時保護



ST#142-JZ（EPA）

素材 PC 飛来・落下物 墜落時保護 電気



ST#141JZ

素材 PE 飛来・落下物 墜落時保護 電気



ST#189JZ（EPA）

素材 PC 溝付き EPA 飛来・落下物 墜落時保護 電気



SYA-X 型

溝付き ライナー入り 飛来・落下物 墜落時保護 電気



ST#1820-FZ（EPA）

素材 ABS 二層構造 通気孔 EPA 飛来・落下物 墜落時保護



ST#148-EZ（EPA）

素材 ABS EPA 飛来・落下物 墜落時保護 電気

生産終了予定品



ST#1090-GP（EPA）

素材 FRP かるメット 通気孔 EPA 飛来・落下物 墜落時保護

生産終了予定品



ST#0169-FZ

素材 ABS 溝付き 飛来・落下物 墜落時保護 電気

生産終了予定品



ST#0185-FZ（EPA）

素材 ABS EPA 飛来・落下物 墜落時保護 電気





# ヘルメット

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

## 次世代の超高性能ヘルメット

Venti プラス®

Venti ーヴェンティーはラテン語で「風」を意味する

例：No.391F-S-C 白
品番 ／ ひさし・シールドパネルカラー ／ 帽体色

S＝スモーク，C＝クリア，G＝グリーン
※シールドとひさしの取替えができます。
※通気孔カバーの取替えはできません。

- 幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き（※シールドレンズは帽体内に収納できます。）
- ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ（帯電防止糸のステッチ入り）・通気性も抜群
- 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

PAT




シールドレンズ付き
くもり止め加工＋紫外線99.9%カット
シールド及びひさしの交換が可能

こちらの QR コードから
アクセスしてください

帽 体 ：ABS
ひさし，通気孔カバー ，シールドレンズ：ポリカーボネート

●ひさし長さ：約33mm ●サイズ：53～62cm




シールドレンズ付き
くもり止め加工＋紫外線99.9%カット
シールド及びひさしの交換が可能




**No.391F-S-C**
**No.391F-C-C**
**No.391F-G-C**
**¥6,100**
クリアレンズ使用
製品重量：約544g

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用
B 墜落時保護用

**No.391F-S-S**
**No.391F-C-S**
**No.391F-G-S**
**¥6,100**
スモークレンズ使用
製品重量：約544g

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用
B 墜落時保護用

### ■No.391F, No.392Fの帽体カラーチャート

1 白 ● 5 うす黄 ● 8 ロイヤルブルー ● 11 紺 ●

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.391F-S-C 白は在庫商品です。

消臭・防臭機能 アゴヒモ：備長炭入り繊維，汗止め：抗菌防臭加工素材，ハンモックテープ：光触媒加工

OT型内装



No.391F,No.392Fには
OT型内装を標準装着しています。



内装・アゴヒモ・スチロールライナー
（シールドレンズが収納された状態です。）

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.SB-2）は標準装着されています。

梱包単位：10個

# ヘルメット

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

## 次世代の超高性能ヘルメット

Venti ヴェンティー® Venti ーヴェンティーはラテン語で「風」を意味する

例：No.390F-OTSS 白
品番 / 内装 / ひさし通気孔カバー / 帽体色

S=スモーク, C=クリア, G=グリーン, Y=イエロー
※ひさし,通気孔カバーの取替えはできません。

- 通気性アップ, 視野の拡大, フィット感アップを実現
- ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
- 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

D-PAT




帽 体 : ABS
ひさし,通気孔カバー : ポリカーボネート

●ひさし長さ : 約40mm ●サイズ : 53～62cm







**No.390F-OTSS**
**No.390F-OTCC**
**No.390F-OTGG**
**No.390F-OTYY**
**No.390F-OTPP**
**No.390F-OTVV**

**¥4,700**

製品重量 : 約440g

（スチロールライナー入り）
A B
飛来・落下物用 墜落時保護用




No.390F,No.393F,No.370F,No.380F にはOT型内装を標準装着しています。



内装・アゴヒモ・スチロールライナー

■No.390Fの帽体カラーチャート

| 1 | 5 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白 | うす黄 | ロイヤルブルー | 赤 | 紺 | ピンク | ライム | 紫 |

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.390F-OTSS 白は在庫商品です。

消臭・防臭機能 アゴヒモ : 備長炭入り繊維, 汗止め : 抗菌防臭加工素材, ハンモックテープ : 光触媒加工



※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.SB-2)は標準装着されています。


梱包単位 : 10個





# ヘルベルト・ヘルメットステッカー

## ヘルベルト ■ 材質 : ネオプレーンゴム(収縮性のあるウェットスーツ素材)








## ヘルベルトサイン ■ 材質 : 軟質透明ビニール製

職 長 / 玉 掛 / 合図者 / 誘導員 / 新規入場者
作業主任者 / 作業指揮者 / クレーン操作者 / 玉掛者 / 玉掛作業責任者
作業責任者


**オリジナル文字製作可能です。**

## ヘルメットステッカー ■ 単位 : m/m ■ 材質 : PPステッカー製 ★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です。





**ヘルステ200(B)**
サイズ : 28×80 半ラミネート・タイプ

◎半ラミネートタイプ
社名等書き込みが終わった後保護シールの裏の紙をはがして書き込み部分に貼って下さい。
ラミネートにより屋外でも全天候性です。




**ヘルステ46** **ヘルステ46(B)**
サイズ : 30×100 半ラミネート・タイプ




**ヘルステ47 (B)**
サイズ : 30×100 半ラミネート・タイプ





**ヘルステ220**
サイズ : 30×100

「新規入場者」のシールと下部3枚のシールを左から順にはがすと




◎わかばマークをはがすと ✚(緑十字) に変わります。
◎社名入れも別注で承ります。




**ヘルステ210** サイズ : 35×120




下部3枚のシールを左から順にはがすと




**ヘルステ221**
サイズ : 35×80



**ヘルステ41(A)** **ヘルステ42**
サイズ : 105×105 無反射 / サイズ : 105×105 反射製




**ヘルステ230**
サイズ : 53×35 無反射

黄色のステッカーをはがすと「新規入場者教育修了証」が出てきます。




**JVステッカー**
サイズ : 105×105 反射製




**監ステッカー**
サイズ : 105×105 反射製



**緑十字ステッカー**
サイズ : 105×105 反射製

**※ロゴマーク・会社名ステッカー作製承ります。**




サイズ : 45丸/反射製





サイズ : H25×W100/反射製

# ヘルメットステッカー

## 〈ヘルメット用〉安全管理関係ステッカー

■サイズ：φ35　■材質：テトロンステッカー製





## 〈ヘルメット用〉作業主任者ステッカー

■サイズ：φ35　■材質：軟質ビニール製




## 〈ヘルメット用〉作業管理関係ステッカー

■サイズ：φ35　■材質：テトロンステッカー製








# ヘルメット関連商品

## ヘルメット収納ラック
## エコラック 6個掛け用 ブルー

**保護帽収納用品**
エコラック® ST#820N
●6個掛け用　●H240×W1650mm

●上部のだるま孔で釘やフックにも取付OK
●カラーは全てブルーとアイボリーの2色
●マーク、ネームを傷つけずに、ほとんどの保護帽が収納可能
●再生ポリプロピレン製。廃材をリサイクルしたエコ製品
●ネジ・ワッシャー、名札シール付き






エコマーク認定番号
06 118 060




イメージ

ホイッスルホルダー（ミゾあり用・ミゾなし用）
●紛失防止に
●必要な時にすばやく出せる保護帽取付型ホルダー


ゴーグルクリップYC
●溝なし用


ゴグルクリップ
●溝なし用


ゴグルクリップ(GC-3)
●溝なし用


ゴグルクリップ(GC-2)
●溝付用












PH-U型
（ミゾ付き用）


PH型
（ミゾなし用）



ペンホルダー
●筆記用具の収納に便利　NO.73-T（ミゾ付き用）　NO.73-S（ミゾなし用）　●鉛筆から胴軸径15mm位まで保持可能

## ヘッドライト


PH738N
■明るさ：最大 400lm　■電池：単 3×2 本
■重　量：99g　■連続点灯：4.5 時間


RFT-07R
■明るさ：最大 1000lm　■電池：充電式
■重　量：180g　■充電時間：4 時間


COB 型
■明るさ：最大 700lm　■電池：ハイブリッド
■重　量：194g　■充電時間：3.5 時間


VA-04D
■明るさ：最大 230lm　■電池：単 4×2 本
■重　量：81g　■連続点灯：3.5 時間


PH738N
■明るさ：最大 400lm　■電池：充電式
■重　量：99g　■連続点灯：9 時間


ARH700WA-LED
■明るさ：最大 700lm　■電池：単 3×4 本
■重　量：460g


TM-G13
■明るさ：最大 350lm　■電池：充電式
■重　量：102g　■連続点灯：4 時間


LEDヘッドライト（RDH-03）
●明るさ：最大300lm　●単4×3本
●重量：約75ｇ　●連続点灯：8時間


RDH-01
■明るさ：最大 320lm　■電池：単 3×3 本
■連続点灯：10 時間


PH738N
■明るさ：最大 700lm　■電池：ハイブリッド
■重　量：194g　■充電時間：3.5 時間


DL-YU240
■明るさ：最大 800lm　■電池：単 4×3 本
■重　量：188g


LEDヘッドライト（RDH-05）
●明るさ：最大150lm　●電池：単3×1本
●重量：約30ｇ　●連続点灯：8時間

# タジマヘッドライト

詳細はコチラ




90ルーメン

単3形電池×1本

●電池別売
●明るさ
最大 90lm,50lm,
15lm の 3 照射切替
●電源：乾電池

**LE-M091D**




350ルーメン

単4形電池×3本

●照射時間：5h
●明るさ
最大 350lm,150lm,
50lm の 3 照射切替
●電源：乾電池

**LE-M351D**




280ルーメン

単3形電池×3本

●照射時間：10h
●明るさ
最大 280lm,100lm,
15lm の 3 照射切替
●電源：乾電池

**LE-F281D-GR**




350ルーメン

単3形電池×3本

●照射時間：9h
●明るさ
最大 350lm,150lm,
15lm の 3 照射切替
●電源：乾電池

**LE-F351D-GA**




420ルーメン

単3形電池×3本

●照射時間：7h
●明るさ
最大 420lm,200lm,
50lm の 3 照射切替
●電源：ハイブリッド

**LE-C421D-SP**




500ルーメン

単3形電池×1本

●照射時間：4h
●明るさ
最大 500lm,250lm,
50lm の 3 照射切替
●電源：乾電池

**LE-M501D**

●照射時間：6h
●明るさ：最大 500lm,250lm,
50lm の 3 照射切替
●電源：ハイブリッド




500ルーメン

単3形電池×3本

IPX4 防水(防沫型)
2m 耐落下

**LE-C501D-SP**

●照射時間：6h
●明るさ：最大 500lm,250lm,
50lm の 3 照射切替
●電源：ハイブリッド




500ルーメン

単3形電池×3本

IPX4 防水(防沫型)
2m 耐落下

**LE-C502D-SP**

●照射時間：8h
●明るさ：最大 500lm,250lm,
50lm の 3 照射切替
●電源：ハイブリッド




500ルーメン

単3形電池×4本

IPX4 防水(防沫型)
2m 耐落下

**LE-E501D-SP**





# 安全ベスト・気密服



**道路族（紺/白）**
サイズ適用表
L：160cm～175cm
LL：170cm～185cm



**道路族（紺/黄）**
サイズ適用表
L：160cm～175cm
LL：170cm～185cm



**道路族（黄/黄）**
サイズ適用表
L：160cm～175cm
LL：170cm～185cm



**LED反射ベスト（紺/白）**
サイズ適用表　※単3電池×2本
着　丈：55cm
胴回り：110cm～130cm

会社の名前やロゴマークが入れられます。




特注にて承ります。



**安全反射ベルト**
色：●緑、●橙、◑緑/橙
※反射ライン２本もあります



**ショルダーベルト（黄/黄）**
サイズ　L・LL




**ショルダーベルト（紺/黄）**
サイズフリー




**高視認反射ベルト**
着　丈：約58cm
胴回り：約98cm～138cm



**ショートベスト（紺/黄）**
サイズ適用表
着丈：40cm　胴回り：90cm～130cm





蛍光オレンジ



蛍光イエロー



蛍光グリーン　蛍光オレンジ　蛍光イエロー　緑　青

**メッシュチョッキ 差込ポケット式**

ナイロンメッシュ＋黄色反射シート、
両面表示




蛍光グリーン「玉掛技能者」　蛍光オレンジ「誘導員」　蛍光オレンジ「安全パトロール」　蛍光オレンジ「合図者」　蛍光オレンジ「玉掛技能者」　緑「職長」　緑「安全当番」




蛍光イエロー「誘導員」　蛍光イエロー「クレーン合図者」　蛍光イエロー「作業指揮者」　蛍光イエロー「作業主任者」　青「監視員」　青「安全パトロール」



紺色



蛍光黄緑



ピンク



アクアブルー



グリーン

●通気性に優れた大きなメッシュを採用
●反射クロスにも穴加工があり通気性抜群で、夜間作業も安心
●蛍光色で視認性向上
●冬場の寒さにも耐える素材

**オールシーズンベスト**

ナイロンメッシュ＋黄色反射シート

**メッシュチョッキ**

ナイロンメッシュ＋反射シート　両面表示

## 【働楽プロファイト】気密3A型 F-T62(足カバー付)不織布つなぎ服

**セット内容 本体(ファスナー付・両面テープ付)+靴カバー**
サイズ　〈フリー〉　適応身長(cm) 160～195 適応胸囲(cm) 85～130
サイズ〈大きめフリー〉適応身長(cm) 180～200 適応胸囲(cm) 95～140

アスベスト除去作業・ダイオキシン対応作業にはなくてはならない不織布製つなぎ服。
靴カバーもセットされているのでとても便利。

商品説明
本体生地においてはポリプロピレンに特殊表面加工を施し、表面がフラットで平滑性に優れているため、粉塵が付着しにくく、
付着後も表面から簡単に脱落する性質を持っており、更に縫製部分のミシン目すべてにシールド加工を施す事で、
より一層の保護衣としての密閉度を保っています。
生地耐水圧においては2000mm以上のレベルをクリア。耐粉塵、ウイルスバリア性に優れた保護衣です。





素材
ポリプロピレン不織布・表面特殊コーティング

特長


| | |
|---|---|
| 人工血液浸透テスト | 合格 ASTM-F1670 |
| バクテリアバリア性(BFE)試験 | 合格 ASTM-F2101 |
| 撥油検査 | 合格 AATCC118 |
| 耐水圧テスト 2000mm以上 | 合格 JIS L 1092 |

用途
ダイオキシン対応作業・アスベスト除去作業・粉じん内作業
油作業・塗装作業・廃棄物取扱作業 等

# 腕章

## 安全管理関係腕章

★ 腕章は用途に応じて３種類の仕様があります。




## 作業管理関係腕章

★ 腕章は用途に応じて３種類の仕様があります。




## 作業主任者腕章

★ 腕章は用途に応じて３種類の仕様があります。




## ビニールカバー付腕章

※オリジナル(特注)腕章も作製できます。








# 腕章・ワッペン


## 記入式腕章（記入紙2枚付）

ファスナー式腕章（差込式）
マジックテープ付 上部安全ピン付

サイズ：90×400
（記入紙　72×235　）




## メッシュ腕章 W430×90




## 安全管理関係ワッペン

■ 単位：m/m　■ 材質：軟質ビニール製、ウェルダー加工

サイズ：75×60
（安全ピン付）




## 作業主任者ワッペン

■ 単位：m/m　■ 材質：軟質ビニール製、ウェルダー加工




## 作業管理関係ワッペン

■ 単位：m/m　■ 材質：軟質ビニール製、ウェルダー加工





## 消防関係・その他ワッペン

■ 単位：m/m　■ 材質：軟質ビニール製、ウェルダー加工



# 許可証・電気標識

オリジナルステッカー作製可能です。




WS20
サイズ ：H150㎜×W100㎜（大）




WS20S
サイズ ：H70㎜×W45㎜（小）




WS7（B）
サイズ ： 150×70mm





WS7（C）
サイズ ： 200×80mm




WS7（D）
サイズ ： 200×80mm




WS7（E）
サイズ ： 200×80mm




WS30　サイズ ： 100×150mm




WS21　サイズ：40×60mm楕円




サイズ ： 130×130mm


WK23
ステッカー製
WKS23




WS30（B）サイズ ： 50×75mm楕円





WS22　サイズ ： 50mmφ




WK18
無地　WK18（B）

WK19
無地　WK19（B）




WS50
サイズ ： 80×40mm


WS51
サイズ ： 80×40mm

WS50（B）
サイズ ： 80×40mm
無地

WS51（B）
サイズ ： 80×40mm
無地

ステッカータイプ

離型紙をはがし電線に折りまげて接着すればワンタッチ!!




※１組１０シート入り





# 救命具・カッパ等

水を感知し自動膨張する補助機能付きタイプ、手動も可。船舶検査対応OK



**ライフジェケット**（LG-1）

サイズ適用表
胸囲：150㎝まで　体重：180㎏まで
浮力：18kgf


着用イメージ


膨張後

手でひもを引いて膨張させるタイプ。

**ライフジェケット**（LG-3）

サイズ適用表
胴囲：120㎝まで　体重：100㎏まで
浮力：10.6kgf

水を感知し自動膨張する補助機能付きタイプ、手動も可。船舶検査対応OK



**ライフジェケット**（WR-1）

サイズ適用表
胴囲：75cm～120cmまで
体重：180㎏まで　浮力：19.6kgf


着用イメージ


膨張後

手でひもを引いて膨張させるタイプ。

**ライフジェケット**（WR-3）

サイズ適用表
胸囲：75cm～120cmまで
体重：100㎏まで　浮力：10kgf



**交換用ボンベセット**
**(UMK-A33G)**

セット内容：33gガスボンベ／ 留めピン／ 水感知カートリッジ／ 交換方法説明書
※製品に印字している製造年月日をご確認下さい。２０１５年４月以降製造の新基準品用



**交換用ボンベセット**
**(K-A20)**

セットの内容：33gガスボンベ／留めピン／スプール（水感知部品）／ゴムパッキン／交換方法説明書
※製品に印字している製造年月日をご確認下さい。２０１５年３月まで製造の旧基準品用



**ライフジェケット**
**（オーシャンC-2型）**

サイズ適用表
胸囲：120㎝まで　体重：90㎏まで
浮力：8.7kgf



**ライフジェケット**
**（オーシャンDX-5型）**

サイズ適用表
胸囲：120㎝まで　体重：85㎏まで
浮力：8.3kgf



**救命浮環**（P-230K）

国土交通省型式承認
重量：約650ｇ　浮力：約10kg
外径：425㎜×内径230㎜×厚さ70㎜




M（24.5-25.0）L（25.5-26.0）
LL（26.5-27.0）3L（27.5-28.0）




**ヤッケ**（RF-21）

素材：ポリエステル100％
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L
■ファスナー付き胸ポケット




**ズボン**（RF-22）

素材：ポリエステル100％
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L
■撥水加工




**レインウエア**
**【なかよし】**
耐水圧：10,000 ㎜ H2O




**レインウエア**
**【レインハードプラス】**
耐水圧：20,000 ㎜ H2O




**レインウエア**
**【ストレッチレインスーツ】**
耐水圧：10,000 ㎜ H2O



**レインウエア**
**【ブリザテック】**
耐水圧：10,000 ㎜ H2O




**レインウエア**
**【イーグルクロス】**
耐水圧：10,000 ㎜ H2O



**ポケットコート**

素材：塩化ビニール
色：透明



**大判グラスファイバー傘**

親骨：約69ｃm(約)92×11.5×5ｃm
生地：ポリエステル　手元：PP(金具付)



**ビニールジャンプ傘　透明**

親骨：60ｃm(約)84.5×9.8×4ｃm
生地：厚地POE　手元：PP白

# 防災面・保護メガネ



防災面（C003）
●材質：ファイバー　●重量：440g
●寸法：W250×H215×2mm



防災面（EP-560）
●材質：ポリプロピレン



防災面（No.230B）
●レンズ：アクリル　●重量：201g
●寸法：W250×H215×2mm



防災面（No.230）
●レンズ：アクリル　●重量：200g
●寸法：W250×H215×2mm



防災面（FS-500）
●レンズ：アクリル　●重量：298g
●寸法：W305×H205×2mm




防災面（F-62W）
●レンズ：アクリル　●重量：348g
●寸法：W305×H205×2mm



アメリカンタイプ
溝付ヘルメット

防災面（FSH-101）
●レンズ：アクリル　●重量：184g
●寸法：W255×H205×2mm



MP型ヘルメット
NS金具

防災面（NS-201）
●レンズ：アクリル　●重量：224g
●寸法：W255×H205×2mm



溝付・溝なし兼用

防災面（FSH-601）
●レンズ：ポリカ　●重量：165g
●寸法：W308×H195×1mm



防災面（YF-320）
●レンズ：アクリル　●重量：296g
●寸法：W320×H215×2mm



溶接用かぶり面 ヘルメット取付金具
●適合本体：TSM20S/TSM25S4　●質量：137g



防災面/保護面 ST3501受金具 左右1組
●MP型・野球帽型で使用可能です



溶接用遮光ガラス
①8A　②10A　③11A　④12A



素ガラス

YAMAMOTO



保護メガネ（YG-6000）
●レンズ：ポリカ（曇り止め仕様）
●フレーム：エラストマー、PP



保護メガネ（YG-5200）
●レンズ：ポリカ（曇り止め仕様）
●フレーム：軟質ビニール

（アスベスト対応・無気孔型）



保護メガネ（YG-5601）
●レンズ：ポリカ（曇り止め仕様）
●フレーム：軟質ビニール



（通気口付）
保護メガネ（900N）
●レンズ：セルロース（曇り止め仕様）
●フレーム：ゴム



（通気口ナシ）
保護メガネ（YG-506）
●レンズ：セルロース（曇り止め仕様）
●フレーム：軟質ビニール



（通気口付）
保護メガネ（S-111）
●レンズ：ポリカ（曇り止め仕様）
●フレーム：軟質ビニール



保護メガネ（YG-5080）
●レンズ：セルロース（曇り止め仕様）
●フレーム：軟質ビニール



保護メガネ（338CLA）
●材質：ポリカ



遮光メガネ（YW-295W）
●レンズ：ポリカ
●フレーム：ポリカ



保護・遮光メガネ（337W）
●レンズ：ポリカ
●フレーム：プラスチック

TOYO SAFETY



防じんメガネ（No.1250）
●レンズ：ポリカ
●フレーム：プラスチック



アスベスト作業用
防じんメガネ（No.1220）
●レンズ：曇り止め加工レンズ
●フレーム：軟質塩化ビニル



防止取付用
防じんメガネ（No.1400-C）
●レンズ：曇り止め加工レンズ
●フレーム：軟質塩化ビニル



防じんメガネ（MK-8009）
●レンズ：クリア



防じんメガネ（MK-8009）
●レンズ：グリーン



防じんメガネ（JMG-02）
●材質：ポリカ
●両面防曇加工



保護メガネ（EE-12）
●材質：ポリカ（フレーム：ナイロン）
●両面防曇加工



保護メガネ（S-980）
●材質：ポリカ
●UVカット
●色：ブラウン・イエロー・スモーク



保護メガネ（S-980AF）
●材質：ポリカ
●UVカット・曇り止め加工
●色：ブラウン・イエロー・スモーク





# マスク

シゲマツ

## 防じんマスク 防毒マスク

吸収缶とフィルター兼用




防毒マスク（TW01SC）
①取替式防毒・防じんマスク
②材質(接顔面)：シリコーンゴム
③吸収缶とフィルターどちらも使用可能！
※TW01SC 対応

### フィットチェッカー 一体型

密着性の確認（フィットチェック）が、簡単にできます。


■密着性の確認（フィットチェック）

フィットチェック時




手順① 面体左右のつまみをフィルタ方向へスライドさせます。
手順② 軽く（ゆっくり）息を吸った時、顔と面体との接顔部分から、空気が流入しないことを確認します。（マスクが顔に吸い付く感じです。）

解除（通常作業時）




手順③ つまみを接顔体（顔側）方向に戻します。

| | フィルタ | 吸収缶 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xシリーズ | X1<br>区分 RL1 | X/OV<br>有機ガス用<br>L2L LL SC | X/HG/AG<br>ハロゲン/酸性ガス用<br>L2L LL SC | X/EO<br>エチレンオキシド用<br>L2L LL SC | XS/OV<br>有機ガス用(区分 S1)<br>防じん機能付 |
| Tシリーズ | T2<br>区分 RL2 | TP/OV<br>有機ガス用<br>L2L LL SC | T/OV<br>有機ガス用<br>L2L LL SC | T/HG/AG<br>ハロゲン/酸性ガス用<br>L2L LL SC | T/AM<br>アンモニア用<br>L2L LL SC |
| | | T/SO/HS<br>亜硫酸ガス/硫化水素用<br>L2L LL SC | T/OV/AG<br>有機／酸性ガス用<br>L2L LL SC | T/FA<br>ホルムアルデヒド用<br>L2L LL SC | T/EO<br>エチレンオキシド用<br>L2L LL SC |
| | | T/MA<br>メタノール用<br>L2L LL SC | T/ME<br>水銀用<br>L2L LL SC | TS/OV<br>有機ガス用(区分 S1)<br>防じん機能付 | |
| 外付けフィルタ品番 | — | L2L<br>区分 L2 | LL<br>区分 L1 | SC<br>区分 S1 | |
| 押え枠品番 | — | #02785(LL) | | #02788(CL) | |

取付け可能な外付けフィルタ　L2L　LL　SC

低濃度ガス用



防毒マスク（GM76-s）
①取替式防毒マスク
②材質(接顔面)：シリコーンゴム
③適合吸収缶：CA-107L/OV
CA-104N2　CA-104Sシリーズ

粉じん作業用



防じんマスク（DR77R）
①取替式防じん
②材質(接顔面)：熱可塑性エマストラー
③適合フィルター：（ろ過材）R1

粉じん作業用



防じんマスク（DR77R）
①取替式防じん
②材質(接顔面)：熱可塑性エマストラー
③適合フィルター：（ろ過材）R1

●溶接・溶断作業 ●石綿作業



防じんマスク（DR28SL2W）
①取替式防じん
②材質(接顔面)：シリコーンゴム
④適合フィルター：L2W

●溶接・溶断作業 ●石綿作業



防じんマスク（DR28SU2W）
①取替式防じん
②材質(接顔面)：シリコーンゴム
④適合フィルター：U2W

●溶接・溶断作業 ●石綿作業



防じんマスク（DR76U2-s）
①取替式防じん
②材質(接顔面)：シリコーンゴム
③材質(面　体)：シリコーン
④適合フィルター：U2



ろ過材（L1フィルター）



ろ過材（R1フィルター）



ろ過材(L2Wフィルター)



ろ過材(U2Wフィルター)



ろ過材(T2フィルター)



ろ過材(U2フィルター)



外付けフィルターLB



直結式小型猛毒マスク吸収缶
有機ガス用
(CA-104NⅡ/OV)

# マスク

## サカヰ式 KOKEN 防じんマスク

### RL1 フィットチェッカー内蔵 最軽量約76g(弊社製取替え式防じんマスク比較)

サカヰ式 **1010A-06型**
国家検定合格第TM560号



フィットチェッカー / ミクロン

| | |
|---|---|
| 粒子捕集効率 | 80.0%以上 (平均94.4%) |
| 吸気抵抗 | 70Pa以下 (平均59Pa) |
| 排気抵抗 | 63Pa以下 (平均38Pa) |
| 吸気抵抗上昇値 | — (平均109Pa) |
| 質量 | 83g以下 (平均76g) |
| しめひも | タイプRB |

### 溶接面にぴったりの溶接作業用 フィットチェッカー内蔵

サカヰ式 **1005R-08型**
国家検定合格第TM540号

RL2



| | | |
|---|---|---|
| 粒子捕集効率 | 95.0%以上 | (平均99.1%) |
| 吸気抵抗 | 75Pa以下 | (平均58Pa) |
| 排気抵抗 | 52Pa以下 | (平均31Pa) |
| 吸気抵抗上昇値 | — | (平均68Pa) |
| 質量 | 155g以下 | (平均143g) |
| しめひも | タイプRB | |

フィットチェッカー / アンダーチン / シリコーン / Sサイズ有 / ミクロン

### RL2 薄いフィルタの形状により十分な下方視野を確保できる

サカヰ式 **1021R-07型**
国家検定合格第TM545号



アンダーチン / シリコーン / Sサイズ有 / ミクロン

| | |
|---|---|
| 粒子捕集効率 | 95.0%以上 (平均98.0%) |
| 吸気抵抗 | 80Pa以下 (平均51Pa) |
| 排気抵抗 | 52Pa以下 (平均29Pa) |
| 吸気抵抗上昇値 | — (平均87Pa) |
| 質量 | 160g以下 (平均149g) |
| しめひも | タイプRB |

### RL2 呼吸が楽なダブルフィルタ

サカヰ式 **1121R-08型**
国家検定合格第TM231号



アンダーチン / シリコーン / Sサイズ

| | |
|---|---|
| 粒子捕集効率 | 95.0%以上 (平均98.8%) |
| 吸気抵抗 | 64Pa以下 (平均44Pa) |
| 排気抵抗 | 52Pa以下 (平均29Pa) |
| 吸気抵抗上昇値 | — (平均71Pa) |
| 質量 | 167g以下 (平均144g) |
| しめひも | タイプRB |



マイティミクロンフィルター1010用



マイティミクロンフィルター1021用



マイティミクロンフィルター1005用

### LAS-1型



(2個入)
1121R型

興研マスク内に挿入して使用する吸湿材。



吸湿スポンジ卵型



Pタイプ(1111用)　二重方縫タイプ(1010用)
接顔メリヤス





# 3Mマスク・その他

## 3M™ 取替え式防じんマスク 6000F/2091-RL3

ミディアム・ラージ

選べる2サイズ　じん毒両用



- RL3合格のろ過材を採用した全面形取替え式防じんマスクです。シリコン製の面体は、顔あたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。ろ過材は、3種類(3M™ ろ過材2091又は3M™ ろ過材2097<防臭機能付き>又は3M™ ろ過材7093)装着することができます。

※本製品は、3M™ 吸収缶6000シリーズを装着することにより、防毒マスクとしてもご使用いただけます。

3M™ ろ過材 2091 との組み合わせ

| | 平均実測値 | | 性能 |
|---|---|---|---|
| | ミディアム | ラージ | サイズ共通 |
| 粒子捕集効率 | 99.99% | 99.99% | 99.9%以上 |
| 吸気抵抗 | 96Pa | 95Pa | 160Pa以下 |
| 排気抵抗 | 37Pa | 37Pa | 80Pa以下 |
| 重量 | 424g | 433g | - |

3M™ ろ過材 2097 との組み合わせ

| | 平均実測値 | | 性能 |
|---|---|---|---|
| | ミディアム | ラージ | サイズ共通 |
| 粒子捕集効率 | 99.98% | 99.98% | 99.9%以上 |
| 吸気抵抗 | 122Pa | 124Pa | 160Pa以下 |
| 排気抵抗 | 29Pa | 33Pa | 80Pa以下 |
| 重量 | 426g | 429g | — |

3M™ ろ過材 7093 との組み合わせ

| | 平均実測値 | | 性能 |
|---|---|---|---|
| | ミディアム | ラージ | サイズ共通 |
| 粒子捕集効率 | 99.99% | 99.99% | 99.9%以上 |
| 吸気抵抗 | 103Pa | 102Pa | 160Pa以下 |
| 排気抵抗 | 35Pa | 37Pa | 80Pa以下 |
| 重量 | 473g | 477g | - |

## 3M™ 取替え式防じんマスク 6000/2091-RL3

スモール・ミディアム・ラージ

選べる3サイズ



- RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。4点支持しめひもで、高い密着性が得られます。ろ過材は、2種類(3M™ ろ過材2091又は3M™ ろ過材2097<防臭機能付き>)装着することができます。

| | 平均実測値 | | | 性能 |
|---|---|---|---|---|
| | スモール | ミディアム | ラージ | サイズ共通 |
| 粒子捕集効率 | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.9%以上 |
| 吸気抵抗 | 86Pa | 87Pa | 92Pa | 160Pa以下 |
| 排気抵抗 | 46Pa | 55Pa | 51Pa | 80Pa以下 |
| 重量 | 97g | 99g | 100g | - |

### 3M™ ろ過材 2091

RL3に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけるラウンドフィルターです。ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。



カット図






W ワイヤー不織布マスク
●40 枚入り




●50枚入り



耳栓
●コード付



塵埃簡易マスク (No.1500)
●取替式防じん



塵埃簡易マスク (No.1600)
●取替式防じん




白いマスク (No.1705)
●5枚入り　●50枚入り

# 手袋



軍手袋

袋：12双入



黄ナイロン軍手袋

袋：12双入



赤ナイロン軍手袋

袋：12双入



虎ポリエステル軍手袋

袋：12双入



すべり止め軍手袋

①5双入　②12双入



ゴムハンド手袋 (No.490)

袋：5双入　色：黒・緑・青
手の平部：天然ゴム
手の甲部：純綿



ニトリル手袋

サイズ：(M) (L) (LL)
手の平部：ニトリルゴム
手の甲部：ナイロン、その他



ケミソフトネオ手袋

サイズ：(M) (L)
手の平部：ポリ塩化ビニール
手の甲部：ナイロン




高耐切創性手袋

サイズ：(M) (L) (LL)
手の平部：発泡ニトリル
手の甲部：



天然ゴム背抜き手袋

サイズ：(M) (L)
手の平部：ポリエステル
手の甲部：天然ゴム



グリップ手袋

サイズ：(M) (L)
手の平部：天然ゴム
手の甲部：ポリエステル、綿、その他




トワロンゴム手袋 (ロング)

サイズ：(M) (L) (LL)
手の平部：天然ゴム
手の甲部：(メリヤス) 綿



ニトリルモデルゴム手袋 (No.600)

サイズ：(M) (L) (LL)
手の平部：合成ゴム
手の甲部：綿 (メリヤス)



ゴム手DX 巧の力 (BP-421)

サイズ：(M) (L) (LL)
手の平部：合成ゴム
手の甲部：レーヨン(縫り込み)



ビニール極薄手袋

サイズ：(S) (M) (L)



ビニスターソフト手袋 (No.600)

サイズ：(M) (L) (LL)
手の平部：塩化ビニール樹脂
手の甲部：綿・レーヨン



快適背抜き手袋 (No.800)

サイズ：(M) (L)
手の平部：ポリウレタン
手の甲部：ナイロン




水産ニトロープ手袋 (No.772)

サイズ：(L)
樹脂部：合成ゴム(ニトリルゴム)
繊維部：ポリエステル、綿



巧手袋

サイズ：(M) (L) (LL)
手の平部：ポリウレタン
手の甲部：ポリエステル



合成皮革手袋 (WORKS HOMME)

サイズ：(M) (L) (LL)
手の平部：ポリウレタン
手の甲部：ポリエステル




ストロングセブン (SR-7W)

サイズ：(M) (L) (LL)
手の平部：ポリウレタン
当て部分：マイクロファイバー



Pパターン (PA-9243)

サイズ：(M) (L) (LL)
手の平部：ポリウレタン・ナイロン
手の甲部：ポリエステル



革手袋

サイズ：フリー
素材：牛革



革手袋 (Pig813)

サイズ：(M) (L) (LL)
素材：豚革



洗える革手袋 (JWG-100)

サイズ：(M) (L) (LL)
素材：豚革

## 振動手袋




フィット&ガード (DN11053)

［手の平］牛床革
［手の甲］コットンデニム
［内　側］コットン張り革



革手袋 (YG-5)

サイズ：フリー
［手部分］牛表革
［袖部分］牛床革



しんげんくん (1130)

サイズ：(S) (M) (L)
手　　袋：綿・ナイロン
振動軽減材：合成ゴム



振動手袋 (シモン)

サイズ：フリー
手の平：牛(防振材入り)
手の甲：人口皮革



ジェイグローブ (JGV-12)

手の平：ポリウレタン
手の甲：ポリエステル
クッション：PVC



# タジマ工具ホルダー




ハンマー3穴




SFKHS-H3

ハンマー1穴




SFKHS-H1

折りたたみ式 カラビナ大




SFKHS-CLF

Jフック




SFKHS-J

カラビナ 大・小




SFKHS-CL

カラビナダブル 大・小




SFKHS-CLW

折りたたみ式 Jフック




SFKHS-JF

ラチェット




SFKHS-R



SFKHS-CS



SFKHS-CSW

ラチェットブラ




SFKHS-RM

グラスカラビナ




SFKHR-C

ハンマー1穴ブラ




SFKHS-H1M

ハンマー3穴ブラ





SFKHS-H3M




工具ホルダー折りたたみ式A型




工具ホルダー折りたたみ式B型



# タジマ工具ホルダー




ハンマー3穴

SFKHA-H3

ハンマー1穴

SFKHA-H1

折りたたみ式 カラビナ大

SFKHA-CLF

Jフック

SFKHA-J

カラビナ 大・小

SFKHA-CL

SFKHA-CS

カラビナダブル 大・小

SFKHA-CLW

SFKHA-CSW

折りたたみ式Jフック

SFKHA-JF

ラチェット

SFKHA-R

セフ後付ホルダー

SF-CHLD

セフ後付ホルダーメタル

SF-MHLD

セフ後付ホルダー縦ベルト用

SF-THLD

セフ後付ホルダーメタルキャッチ10ワイヤー

SF-MHLDC10W

## 工具ホルダー 極太ステン

頼れるオールステンレス製




工具ホルダー 極太ステンF型

AW-SKHF

工具ホルダー 極太ステンE型

AW-SKHE

工具ホルダー 極太ステンC型

AW-SKHC

工具ホルダーG型

AW-KHG

工具ホルダーJ型

AW-KHJ

工具ホルダー 極太ステンD型

AW-SKHD

工具ホルダーH型

AW-KHH

工具ホルダーK型

AW-KHK



# 安全工具用品





**布製安全コード**
全　　長：730mm
最大伸長：1,340mm
使用荷重：3.0kg



**落下防止コードキャッチ**
耐荷重：1.0kg
●パイプφ14・φ17に取付出来る金具をそれぞれご用意！



**ミニツールホルダー**
全　　長：100mm
最大伸長：1,000mm
使用荷重：0.5kg




**作業ベルト**
No.700：35mm幅×1130mm
No.800：40mm幅×1130mm
No.1000：50mm幅×1130mm




**作業ベルト**
No.37：38mm幅×1,080mm
No.38：38mm幅×1,080mm
DT-OB：50mm幅×1,100mm ※ワンタッチ式



**ハンマー差 (No.0)**
耐荷重：1.0kg
ベルト幅：63mm　内径：φ50



**ハンマー差 (No.1)**
耐荷重：1.0kg　ベルト幅：63mm
内径：φ50・φ25×2



**ハンマー差 (KY-H)**
耐荷重：1.0kg
軽い・ソフト・腰にやさしい。



**ラチェット差(KY-R)**
耐荷重：1.0kg
軽い・ソフト・腰にやさしい。



**ペンチ差**
革ケース
1丁用



**ペンチ差**
革ケース
2丁用



**DTペンチサック1丁**
寸法(mm)：H205×W85×D20
深さ(mm)：140



**DTペンチサック2丁**
寸法(mm)：H240×W140×D20
深さ(mm)：140



**DTペンチサック2段**
寸法(mm)：H270×W85×D50
深さ(mm)：170



**DTペンチサック2段ドライバー差**
寸法(mm)：H240×W140×D20
深さ(mm)：140



**DTコンベックスケース**
寸法(mm)：H195×W110×D60
深さ(mm)：90



**DT店舗用ポケットケース**
寸法(mm)：H240×W110×D60
深さ(mm)：150



**腰 袋 (DT-13)**
寸法(mm)：H140×W115×D80
深さ(mm)：110



**腰 袋 (DT-03S-BK)**
寸法(mm)：H190×W150×D120
深さ(mm)：175



**腰 袋 (DT-22-BK)**
寸法(mm)：H180×W160×D80
深さ(mm)：160 ※フタ、サイドポケット付



**パーツポケット(KD-04-B)**
寸法(mm)：H185×W150×D90
軽量で丈夫。しかも水洗いOK



**釘袋特大工具差付(KW-31-B)**
寸法(mm)：H200×W215×D100
軽量で丈夫。しかも水洗いOK



**電工袋 (ZB-022)**
寸法(mm)：H250×W135×D240
重　量：300g



**腰 釘 袋 (No.100HR)**
寸法(mm)：H350×W275×D35
深さ(mm)：250



**腰 釘 袋 (No.101)**
寸法(mm)：H350×W275×D35
深さ(mm)：250



**小物ケース(RF-88)**
寸法(mm)：W155×H120×D55
重量(g)：215



**小物ケース(RF-89)**
寸法(mm)：W160×H125×D50
重量(g)：250



**小物ケース(RF-92)**
寸法(mm)：W120×H175×D45
重量(g)：190



**小物ケース(RF-94)**
寸法(mm)：W140×H190×D80
重量(g)：210



**小物ケース(F-40)**
寸法(mm)：H115×W145×D50
重量(g)：200



**小物ケース(CL-9)**
寸法(mm)：H180×W130×D55
重量(g)：190



**小物ケース(RF-88)**
寸法(mm)：W155×H120×D55
重量(g)：215



**小物ケース(F-33)**
寸法(mm)：W75×H110×D65
重量(g)：100



**小物ケース (FAB-56)**
寸法(mm)：W95×H145×D40
重量(g)：70

# 工具箱

## BXA(GR) 万能アルミボックス

アルミ | MAX 100kg | 容量 271ℓ | 容量 242ℓ | 容量 121ℓ

150 / 150GR | 135 / 135GR | 065 / 065GR

**丈夫で万能なアルミボックス**

**南京錠取付け金具付。**（南京錠は別途お買い求めください。）

軒先やお庭での収納BOXとしてだけではなく、**作業用トラックにも積載可能です。**
（一部積載できない車種もございます。ご購入前に必ず寸法をご確認ください。）

























| 型式 | 製品寸法（mm）※突起物除く 全幅 | 奥行 | 全高 | 収納容量（ℓ） | 質量（kg） | 本体価格【税別】（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバー | | | | | | |
| BXA-065 | 650 | 450 | 470 | 約121 | 約6.9 | オープン |
| BXA-135 | 1350 | 450 | 470 | 約242 | 約14.2 | |
| BXA-150 | 1500 | 450 | 470 | 約271 | 約17.0 | |
| ODグリーン | | | | | | |
| BXA-065GR | 650 | 450 | 470 | 約121 | 約6.7 | オープン |
| BXA-135GR | 1350 | 450 | 470 | 約242 | 約14.0 | |
| BXA-150GR | 1500 | 450 | 470 | 約271 | 約16.8 | |




## SR-530



【特長】
●変形、ゆがみに強い頑丈な2重構造
●落ちても開かない強力バックル
●中皿から部品が落ちない便利なガード付
●本体には自動車用バンパー素材を使用
●中皿付
●仕切板6枚付
●持ちやすいワイドハンドル

【サイズ】
外寸(約)：間口×奥行×高さ:530×253×220mm
有効内寸(約)：間口×奥行×高さ:480×188×110mm

【重量】
(約)2.65kg

【材質】
本体：自動車バンパー材(PP)
バックル：ポリカーボネート

【原産国】
日本





# 工具箱

## 収納バスケット スーパーバスケット SB-370

サイズ：370(L)×320(W)×245(H)mm
重量・850g













## 収納バスケット スーパーバスケット SB-465

サイズ:
(L)465×(W)385×(H)280mm
本体耐荷重:330Kgf
重量:1400g
材質:PP











# 工具箱

## DBLTACT オープンキャリーバッグミニ DT-SRB-9





●商品サイズ：縦260×横290×奥行（厚さ）200mm
●重量：1250g




## DBLTACT オープンキャリーバッグミニ DT-SRB-420





●商品サイズ：縦250×横420×奥行（厚さ）200mm
●重量：1565g




取り外し可能なカバー付き。
前から後ろからでも開く事ができます。



カバーをしたまま
持ち運びができます。

D環が外側に付いているので
カバーをしたまま肩にかける事が
できます。

## DT 折りたたみバケット




## MB-4500



【L455×W200×H300mm】

## 電工バケツ

強力型
大型フック付
鉄板付
材質：6号帆布
持手材質：KPロープ



## 電工バケツ

サイズ:直径35×35cm
本体重量:980g
素材・材質:帆布







# 安全靴

掲載されている以外の商品も取扱いあります。下記 QR コードよりご確認下さい。

## Portland

規格：JSAA規格 A種　人工皮革製プロスニーカー衝撃吸収　製法　セメント式　　先芯　樹脂製（ワイド）　　甲被　PU＋エアーメッシュ　　靴底　EVA＋ラバー



PL-281
MEN'S SIZE(24.5～28,29,30cm EEE)



PL-331
UNISEX SIZE(22.5～28,29,30cm EEE)



PL-551
MEN'S SIZE(24.5～28,29,30cm EEE)



PL-881
UNISEX SIZE(22.5～28,29,30cm EEE)

## NewYork

規格：JSAA規格 A種　人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収　　製法　セメント式　　先芯　樹脂製（ワイド）　　甲被　PU（マイクロファイバー）　　靴底　EVA＋ラバー



NY-181
MEN'S SIZE(24.5～28,29,30cm EEE)



NY-282
UNISEX SIZE(22.5～28,29,30cm EEE)



NY-618
MEN'S SIZE(24.5～28,29,30cm EEE)



NY-828
MEN'S SIZE(24.5～28,29,30cm EEE)

## Boston

規格：JSAA規格 A種　人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収　　製法　セメント式　　先芯　樹脂製（ワイド）　　甲被　PU（マイクロファイバー）　　靴底　EVA＋ラバー



BS-218
MEN'S SIZE(24.5～28,29,30cm EEE)



BS-118
MEN'S SIZE(24.5～28,29,30cm EEE)



BS-818
MEN'S SIZE(24.5～28,29,30cm EEE)







## SPRINT 2.0 LOW



イエロー
MEN'S SIZE(25～27,28cm EEE)



レッド
MEN'S SIZE(25～27,28cm EEE)



グレー
MEN'S SIZE(25～27,28cm EEE)

## RIDER 2.0 MID



ホワイト＆レッド
〔25～27.23㎝ EEE〕



ブラック
〔25～27.23㎝ EEE〕



ホワイト
〔25～27.23㎝ EEE〕



レッド
〔25～27.23㎝ EEE〕

## RIDER 2.0 LOW



ホワイト
〔25～27.23㎝ EEE〕



レッド
〔25～27.23㎝ EEE〕



ブラック
〔25～27.23㎝ EEE〕

## RIDER 2.0 DISCNID



レッド
〔25～27.23㎝ EEE〕



ホワイト
〔25～27.23㎝ EEE〕



ブラック
〔25～27.23㎝ EEE〕

## RIDER 2.0 CLOW



ブラック
〔25～27.23㎝ EEE〕



ホワイト
〔25～27.23㎝ EEE〕

# 安全靴

掲載されている以外の商品も取扱いあります。下記 QR コードよりご確認下さい。

asics
sound mind, sound body

## ASICS WORKING SHOES COLLECTION

### ウィンジョブ® CP219 BOA

サイズ：22.5〜28,29,30㎝ EEE
ウイズ：レギュラー（2E相当）



100
ホワイト×ショッキングオレンジ



001
ブラック×ガンメタル



600
クラシックレッド×ホワイト

### ウィンジョブ® CP308 AC

サイズ：24〜28,29,30㎝ EEE
ウイズ：ワイド（3E相当）



100
ホワイト×
ピュアシルバー



001
ブラック×
ヴァイブラントイエロー



600
クラシックレッド×
ホワイト

### ウィンジョブ® CP304 BOA

サイズ：22.5〜28,29,30㎝ EEE
ウイズ：ワイド（3E相当）



026
シートロック×ホワイト



025
ファントム×シルバー



102
ホワイト×ピーコート



400
アシックスブルー×ホワイト



602
クラシックレッド×ホワイト

### ウィンジョブ® CP209 BOA

サイズ：22.5〜28,29,30㎝ EEE
ウイズ：ワイド（3E相当）



021
シートロック×ホワイト



001
ブラック×ホワイト



100
ホワイト×ブラック



600
クラシックレッド×ブラック

### ウィンジョブ® CP301

サイズ：22.5〜28,29,30㎝ EEE
ウイズ：ワイド（3E相当）



600
クラシックレッド×ピエドモントグレー



0101
ホワイト×ホワイト



102
ホワイト×クラシックレッド



9090
ブラック×ブラック





# 安全靴・雨靴等

掲載されている以外の商品も取扱いあります。下記 QR コードよりご確認下さい。



ホワイト×ブラック



ブラック×ゴールド



ホワイト×ワイン



レッド×ブラック

### VIGOR MK5020

先芯：樹脂先芯
サイズ：24.5〜27.0㎝、28.0㎝
重量：約350ｇ※片足

Simon CORPORATION





### 鋼製先芯入り作業靴 NS818

先　芯：鋼製先芯
サイズ：24.0〜27.0㎝、28.0㎝、29.0㎝
重　量：約730ｇ



白/赤



黒/白



黒/赤



白/青

### 樹脂製先芯入り作業靴 KA211

先　芯：樹脂先芯
サイズ：24.0〜27.0㎝、28.0㎝、29.0㎝
重　量：約570ｇ



### 8535

サイズ：23.5cm〜27.0cm、28、29、30cm
重　量：1,070g(26cm)
先　芯：ワイドACM樹脂先芯



### 鳶技S538

サイズ：24.0cm〜27.0cm、28、29、30cm
重　量：950g(26cm)
先　芯：鋼製先芯



※安全靴ではありません。

### 舗装用半長靴

サイズ：24.0cm〜27.0cm、28cm
重　量：1,590g(26cm)
先　芯：鋼製先芯



※安全靴ではありません。

### 舗装用長編靴

サイズ：24.0cm〜27.0cm、28cm
重　量：1,660g(26cm)
先　芯：鋼製先芯

DONKEL

安全性の徹底追求、
ドンケルの安全靴。



### 606半長靴

サイズ：23.5cm〜28cm　別料金で29、30cm
重量：1200ｇ(26cm)
先芯：鋼製



### 601短靴

サイズ：23.5cm〜28cm　別料金で29、30cm
重量：1000ｇ(26cm)
先芯：鋼製



### WS11 黒 静電靴

サイズ：23.5〜28、29、30cm
牛革＋メッシュ　安全短靴
SX三層底　JIS T-8103合格品
靴底で静電靴で識別できるイエローソール採用



### アローマックス＃80

サイズ：23.5cm〜28cm　先芯：鉄製
重量：490ｇ(26cm)



SB-3105

### セーフティブーツ

サイズ：24.0cm〜27.0cm、28cm　先芯：鋼製
後丈：32.0cm+カバー部6.0cm（26.0cmの場合）



### ハイブリーダー

サイズ：24.0cm〜27.0cm、28cm
高さ：35.0cm(26.0cmの場合)先芯：鋼製



### ガロア＃1

サイズ：24.0cm〜28.0cm　先芯：鉄製
高さ：37.5cm　重さ：885g



### スパイクジョイ

サイズ：24.0cm〜28.0cm
高さ：37.cm　重さ：980g



### 耐油衛生長靴

サイズ：22.5cm〜27cm、28cm、29cm



### ゾナG3

サイズ：22.5cm〜27cm、28cm、29cm
高　さ：30cm　重量：685ｇ(26cm)



### ゾナG3(カバー付き)

サイズ：22.5cm〜27cm、28cm、29cm
高　さ：38.5cm　重量：710ｇ(26cm)



### ザクタス　Z-01

サイズ：22.5cm〜27cm、28cm、29cm
高　さ：41.5cm　重量：870ｇ(26cm)



### スリッパ

サイズ：24.0cm〜28.0cm
高さ：37.cm　重さ：980g

# 環境整備用品

## すいがら入れ




**すいがら入れ（一斗缶）**
**SMO-4**




**すいがら入れB型**
**SMO-6**
フタ付き




**すいがら収集缶**
**SMO-5**
サイズ265×296



**単管取付型**
**すいがら入れ用金具**
サイズ265×296




※消火器別売
**すいがら入れ消火器設置M型**
セット

## 消火器 ※エコマーク認定商品

**蓄圧式**







**YA-4X/4型**　**YA-6X/6型**　**YA-10X/10型**　**YA-20X/20型**

## 消火器ボックス・置き場




**消火器用ボックス**
**YB-1**
1本入り





**消火器用ボックス**
**YB-2**
2本入り




**消火器置場**
**YA-S2**
2本入り
※消火器は別売




**消火器置場**
**YA-S3**
1本入り
※消火器は別売




**シグナルスタンド**
※消火器は別売




**消火バケツ**
**YA-000**

## プランターとスタンド



## 壁掛けプランター



## クリーンBOX




CLB
サイズ：幅490×奥行450×高さ800

## クリーンカート




H880×W740×D640 ㎜

## くずいれ







# 養生資材

## コーナークッション

使用例



トラ　グリーン
サイズ：270×2,000





●優れた耐久性のターポリンに衝撃をやわらげるクッション材
●反射シート
●裏面粘着剤付

## コーナーガード







(衝撃保護材)6.5×6.5×1.0m
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。
当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途 駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質 当て板(裏板ベースアングル)：ボンデ鋼板(鉄)
寸法(mm) 65×65×13 材質(本体) 軟質塩ビ

## 安心クッション




使用例



カラー：トラ柄　サイズ：L字形90cm
質量：約100g/本　付両面テープ付
クッション厚：9mm　材質：発泡ゴム(NBR)
寸法：幅31×長さ900×高さ31mm
材質・仕上げ：発泡ゴム(NBR)

## パイプガード




サイズ φ48.6×1.0m
●反射式　●テープ付き
●クッション材

## ゼブラチューブ



サイズ φ48.6×100m
材質：塩化ビニール


## まんまるガード





長さL=1,700㎜
材質：発泡ポリエチレン

有効幅




## サントラスパーク（反射）




| | | |
|---|---|---|
| SASP-100 | 色：YB | |
| | | RW |
| | | GW |
| SASP-50 | 色：YB | |
| | | RW |
| 赤/白=白反射 | | GW |




●規格：単管用（48.6φ）再帰性反射
●長さ：1.0m、0.5m、0.33m

## ミニデーガード・デーガード



ミニデーガード：D10～D16（高さ45H）
デ ー ガ ー ド：D10～D25（高さ75H）


## H鋼フランジガード



サイズ：1000㎜

## ネオステップ







# 担架・テント・ゲート

## レスキューボードベンチ



## レスキューベンチ



緊急時には「担架」に早変わり！

レスキューベンチ（ブルー）
レスキューベンチ（オレンジ）

材質：座面：硬質塩化ビニール
　　脚：スチールパイプに粉体塗装
企画色：ブルー・レスキューオレンジ
担架時サイズ：H195×W2090×D465㎜
ベンチ時サイズ：H400×W1805×D465㎜
重量：約16.6kg

**担架にはワンタッチでチェンジします。**



土台を片方の手でしっかり押さえ、脚部を引き上げるとロックが外れます。



そのまま脚部をロックが掛かる位置まで手前に倒します。

## 折りたたみ担架

●コンパクトに収納できて、
緊急時に使いやすい！
緊急防災用の基本に着目
したオリジナル商品です。

折りたたみ式アルミ製アーム、
ポリエステル製布地、
担架サイズ：W550×L2000㎜、
収納ボックス：H250×W620×D130㎜




## カンタンテント



■サイズ：2.5×2.5　　■3.0×3.0

## アルミゲート

※製品改良のため仕様を予告なく変更することがあります。





施錠クランプ



取付けクランプ

●センターキャスター回転式



使用例





直行（平行）キャスター仕様により強風等で道路へのはみ出しを防止。

設置面が、前下がり傾斜の場合にも便利。また持ち運び、収納時にも便利。

※片開き：取付クランプ2個・施錠クランプ1個、必要
※両開き：取付クランプ4個、必要、施錠クランプは不要

| 品　名 | 型　番 | 自重(kg) | サイズ |
|---|---|---|---|
| アルミゲート1230 | EXG-1230 | 15 | H1.3m×W4.0m |
| アルミゲート1250 | EXG-1250 | 20 | H1.3m×W6.0m |

| 品　名 | 型　番 | 自重(kg) | 幅(mm) | ジャバラ高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| アルミゲート1540 | FKK-15-40 | 24 | 460～4100 | 1510～1420 |
| アルミゲート1560 | FKK-15-60 | 29 | 610～6100 | 1510～1420 |
| アルミゲート1840 | FKK-18-40 | 25 | 410～4000 | 1820～1720 |
| アルミゲート1860 | FKK-18-60 | 33 | 580～6200 | 1820～1720 |
| 取付クランプ | FKK-K1 | アルミゲート用部品 | | |
| 施錠クランプ | FKK-K2 | アルミゲート用部品 | | |





# 木材・土木・建築資材




## ベニヤ

厚み：1分、1分5厘、2分、3分、4分
規格：①3×6　②4×8



## ウレコート

厚み：4分
規格：3×6




## Rベニヤ

厚み：4分　規格：3×6
●1,800曲がり　●900曲がり



## 白塗りベニヤ

厚み：4分　規格：3×6、4×8
●白ペンキ油性仕上げ



## ダンプラ

厚み：2.5㎜　規格：3×6



## サン木　（6本束）

サイズ：H25㎜×W50㎜×4.0m
材　質：米松・杉



## 丁張板　（10本束）

サイズ：H18㎜×W45㎜×2.0m
材　質：米松




## ヌキ板　（3本束）

サイズ：H21㎜×W90㎜×4.0m
材　質：米松



## 角材　（4本束）

サイズ：H45㎜×W45㎜×4.0m
材　質：杉



## 足場板

サイズ：H35㎜×W200㎜×4.0m



## 角材

サイズ：H90㎜×W90㎜×4.0m
材　質：杉



## 杉板

サイズ：H30㎜×W60㎜×4.0m
材　質：杉



## 木杭（10本束）

径：40㎜角　材質：硬木　　杉：1.0m
長さ：60㎝、80㎝、1.0m、



## 紅白ヌキ板

規格：75㎜×4m
紅白間隔：20㎝ピッチ、30㎝ピッチ



## 丸杭

径：60φ　　材質：杉
長さ：1.0m、1.5m、1.8m



## 竹さお

規格：3㎝×4.5m
●さらし竹：2.0m　●女竹：2.0m




## 左官定規

規格：1寸4分ツギ

## ボイド管（エーワン・チューブ）

【用　途】
建築､土木工事の配管や配線
道路の防護柵や標識､街灯の設置
建築物の円柱
エントツの芯材
鉄柱の基礎用型枠




【有孔長さ４m】※φ50～φ300まで『2m』も販売しています。

| | 内径（φ） | 肉厚(mm) | 外径（φ） | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 内面パラフィン処理 | 50 | 2.5 | 55 | 1.2 |
| | 75 | 2.5 | 80 | 2.0 |
| | 90 | 3.0 | 96 | 2.8 |
| | 100 | 3.0 | 106 | 3.0 |
| | 125 | 3.5 | 132 | 4.0 |
| | 150 | 4.0 | 158 | 5.0 |
| | 175 | 4.0 | 183 | 6.0 |
| | 200 | 4.5 | 209 | 7.6 |
| 内面耐水加工処理 | 250 | 5.0 | 260 | 10.5 |
| | 300 | 6.0 | 312 | 15.5 |
| | 350 | 6.0 | 363 | 20.5 |
| | 400 | 7.5 | 415 | 27 |
| | 450 | 8.5 | 467 | 34 |
| | 500 | 8.5 | 517 | 38 |
| | 550 | 9.5 | 569 | 46 |
| | 600 | 9.5 | 619 | 50 |
| | 650 | 10 | 670 | 56 |
| | 700 | 10 | 720 | 61 |
| | 750 | 10 | 770 | 67 |
| | 800 | 11.5 | 823 | 77 |
| | 850 | 11.5 | 873 | 82 |
| | 900 | 11.5 | 923 | 86 |
| | 950 | 11.5 | 973 | 95 |
| | 1000 | 12 | 1,024 | 105 |
| | 1100 | 12.5 | 1,125 | 125 |
| | 1200 | 13.5 | 1,227 | 150 |

エーワンチューブに過大な荷重や衝撃を加えないで下さい。
保管の際には､水に濡れないようにし､平らな場所を選んで下さい。

# 型枠資材



## カップセパレーター W5/16

| サイズ（長さ） | 入数 | サイズ（長さ） | 入数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 650 | 50 |
| 120 | 100 | 700 | 50 |
| 150 | 100 | 750 | 50 |
| 170 | 100 | 800 | 50 |
| 180 | 100 | 850 | 50 |
| 200 | 100 | 900 | 50 |
| 250 | 100 | 950 | 50 |
| 300 | 100 | 1000 | 50 |
| 350 | 100 | 1100 | —— |
| 400 | 100 | 1200 | |
| 450 | 100 | 1300 | —— |
| 500 | 100 | 1400 | —— |
| 550 | 50 | 1500 | —— |
| 600 | 50 | | |



## B型セパレーター W5/16

| サイズ（長さ） | 入数 | サイズ（長さ） | 入数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 650 | 50 |
| 120 | 100 | 700 | 50 |
| 150 | 100 | 750 | 50 |
| 170 | 100 | 800 | 50 |
| 180 | 100 | 850 | 50 |
| 200 | 100 | 900 | 50 |
| 250 | 100 | 950 | 50 |
| 300 | 100 | 1000 | 50 |
| 350 | 100 | 1100 | —— |
| 400 | 100 | 1200 | —— |
| 450 | 100 | 1300 | —— |
| 500 | 50 | 1400 | —— |
| 550 | 50 | 1500 | —— |
| 600 | 50 | | |




## B型自在セパ（Bリング） W5/16

| サイズ（長さ） | 入数 |
|---|---|
| 150〜200 | 50 |
| 200〜300 | 50 |
| 300〜400 | 50 |
| 400〜600 | 50 |
| 600〜800 | 25 |
| 800〜1000 | 25 |

※各サイズ W3/8 サイズも取扱あります。
長さ（L）もお好きなサイズで作製可能です。




止水リング
サイズ：φ8、φ9、φ12



セパクリップBリング

### Pコン







| サイズ A×B×C | 入数 |
|---|---|
| 12×8×8 | 500 |
| 12×9×9 | 500 |

### 土木用







| サイズ B | 入数 |
|---|---|
| 1/2 | 200 |
| 5/8 | 100 |


### 梁用







| サイズ B | 入数 |
|---|---|
| 8（5/16） | 500 |
| 9（3/8） | 500 |

### 自在テーパーコーン







| サイズ | 入数 |
|---|---|
| 12×8 | 250 |
| 12×9 | 250 |

## 塩害対策用Pコーン

海岸線付近のコンクリート構造物への塩害対策として、鉄筋のかぶりを増し、塩分の浸透を抑えます。






| サイズ | L | 入数 |
|---|---|---|
| 12×8×8 | 50 | 200 |
| 12×9×9 | 50 | 200 |

| サイズ | L | 入数 |
|---|---|---|
| 12×8×8 | 65 | 150 |
| 12×9×9 | 65 | 150 |

| サイズ | L | 入数 |
|---|---|---|
| 12×8×8 | 85 | 80 |
| 12×9×9 | 85 | 80 |

| サイズ | L | 入数 |
|---|---|---|
| 12×8×8 | 105 | —— |
| 12×9×9 | 105 | —— |





# 土木・建築資材



クサビ付リブ座金
箱：100　規格：50角用



フォームタイ（8×140）
箱：200　規格：50角用



平座金＋TG本体
規格：5/16×150＋SW付



釘付Pゴマ
箱：500　規格：5/16



スラブゴマ
箱：500　規格：5/16



釘抜き型ハイPゴマH-30
箱：300　規格：5/16



キソ用サイコロ
サイズ：H50-60、3×4×5×6



（D10、13兼用）
ドーナツスペーサー
サイズ：40、50、60、70、75、90



JLスペーサー

| サイズ | サイズ |
|---|---|
| 2025 | 5560 |
| 2530 | 6570 |
| 3035 | 7580 |
| 4050 | 9100 |

天端出し作業が早い
コンクリート床版の天端出し表示具

改良型
## たて・よこ兼用 テンバー PAT.P

### ①規格

| TY-1316 | |
|---|---|
| 対応鉄筋 | たて筋 |
| | よこ筋 |
| サイズ | D13 |
| | D16 |

| TY-1922 | |
|---|---|
| 対応鉄筋 | たて筋 |
| | よこ筋 |
| サイズ | D19 |
| | D22 |


### ②特徴・用途

★①レベラーが上下にスライドするので、天端出し作業が早いです。

★②フレキボーは、根元に一体化した⑤ばねパイプの弾性力で、生コン圧送ホースが当たり曲がっても、ピンと元に戻ります。

★鉄筋固定には、縦 横 ガッチリと④ゼスロックでグリップします。

★②フレキボーの撤去は、グルッと廻せばねじが外れ（M6ねじ4〜5山）引き抜けばOKです。






ハリ用サイコロ
サイズ：H30-40




ハイポイント220H
ハイポイント300H
セット：本体・ハカマ・フタ






WTスペーサー（クリップ付き）
かぶり：30、35、40、45、50、60、70、80、90
100、110、120、130、140、150、190



スペーサーブロック

| (21N) サイズ |
|---|
| 4×5×6 |
| 8×8×10 |
| 8×15×15 |
| 12×15×16 |

| (30N)くぼみなし サイズ |
|---|
| 6×6×7 |
| 8×8×7 |
| 8×8×10 |
| (40N) 12×15×15 |

| (30N)くぼみあり |
|---|
| 4×5×6（3×4×5） |
| 6×8×10（5×7×9） |
| 7×8×11（9×10） |
| 7×8×14（12×13） |
| 7×8×17（15×16） |



| サイズ（長さ） |
|---|
| 100 |
| 120 |
| 150 |
| 200 |
| 250 |
| 300 |

ポリバタ角受（釘抜型）
箱：100



| サイズ（長さ） |
|---|
| 110 〜 145 |
| 135 〜 170 |
| 150 〜 215 |
| 210 〜 275 |

天端ポイント（釘抜型）
箱：100



コンパネ詰栓
規格：3/8黄、3/8灰、
1/2黄、1/2灰、5/8黄




サッシアンカー
箱：500



釘抜型インサート
箱：500　サイズ：3/8・1/2
色：赤・黄・青・緑



テーパーインサート
箱：500　サイズ：3/8・1/2
色：赤・黄・青・緑





断熱用インサート
箱：100　サイズ：3/8・1/2
色：赤・黄・青・緑



M筋
サイズ：M60、M70、M80、
M90、M100、M110、M120、
M130、M140、M150




打込キーパージョイント
箱：100　ボルト径：W1/2
木工用キリ径：21mm





足場インサート TB型
箱：100　ボルト径：W1/2
木工用キリ径：13mm



サポートピン
箱：250
サイズ：φ12



羽子板ボルト
サイズ：3/8
長　さ：80、120、150




サポート
規格：10S、15S、20S、30S
40S、50S、60S、70S、90S

# 土木・建築資材

## 三角面木


長さ：L=2m




| 品　名 | 面長 | 入数 |
|---|---|---|
| PP15 | 15 | 200 |
| PP20 | 20 | 100 |
| PP25 | 25 | |
| PP30 | 30 | |
| PP35 | 35 | 50 |
| PP40 | 40 | |
| PP45 | 45 | |
| PP50 | 50 | |

## 角面木


長さ：L=2m




| 品　名 | A | B | 入　数 |
|---|---|---|---|
| L-10 | 10 | 10 | 200 |
| L-15 | 15 | 15 | 100 |
| L-20 | 20 | 20 | |
| L-25 | 25 | 25 | 50 |
| L-30 | 30 | 30 | 25 |


## 目地棒

長さ：L=2m




| 片テーパー | 両テーパー | 底辺 A | 高さ B | 上辺 C | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| EC-3 | ——— | 10 | 10 | 7 | 200 |
| S-1 | W-1 | 15 | 10 | 10 | 100 |
| S-2 | W-2 | 15 | 15 | 10 | |
| S-3 | W-3 | 20 | 15 | 15 | |
| S-4 | W-4 | 25 | 15 | 20 | 50 |
| S-5 | W-5 | 25 | 20 | 20 | |
| S-6 | W-6 | 30 | 20 | 20 | |
| S-7 | W-7 | 30 | 25 | 25 | |
| S-8 | W-8 | 20 | 10 | 15 | 100 |
| ——— | W-9 | 30 | 15 | 20 | 50 |
| S-10 | W-10 | 20 | 20 | 15 | 100 |
| S-11 | W-11 | 25 | 25 | 20 | 50 |

## R面木





| 品　名 | R | B | 入　数 |
|---|---|---|---|
| HR-10 | 10 | 10 | 300 |
| HR-15 | 15 | 15 | 200 |
| HR-20 | 20 | 20 | 100 |
| HR-25 | 25 | 25 | 100 |
| HR-30 | 30 | 30 | 50 |
| HR-35 | 35 | 35 | 50 |
| HR-50 | 50 | 50 | 25 |

## スタイロフォーム　押出発泡ポリスチレン断熱材



| 種類 | 品名 | 熱伝導率(W/m・K) | 厚さ（mm） | 巾（mm） | 長さ（mm） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1種b | IB | 0.040 以下 | 15・20・25・30・35・40・50・75・100 | 910 | 1820 |
| 2種b | B2 | 0.034 以下 | 20・25・30・40・50 | | |
| 3種b | スタイロエースII | 0.028以下 | 20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・75・100 | | |
| 3種b | EX | 0.024 以下 | 25・30・45・50・55・60 | | |

## ミラフォーム　押出発泡ポリスチレン断熱材




| 種類 | 熱伝導率(W/m・K) | 厚さ（mm） | 巾（mm） | 長さ（mm） |
|---|---|---|---|---|
| 1種b | 0.040 以下 | 20・25・30・35・40・50・75・100 | 910 | 1820 |
| 2種b | 0.034 以下 | 20・25・30・40・50 | | |
| 3種b | 0.028以下 | 20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・75・100 | | |
| 3種a | 0.028 以下 | 25・30・40・50・55・75 | | |

## カネライトフォーム®　押出発泡ポリスチレン断熱材



**優れた断熱性能です**
独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「伝導・輻射・対流」を抑えています。気体を閉じ込めた独立した気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。

**吸水・吸湿性がほとんどありません**
独立した気泡が、断熱の大敵である水を入りにくくし、断熱性能の劣化を防いでいます。

**人と地球にやさしく**
フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。


### ■ カネライトフォームの規格

(mm)

| | 厚さ | | | | | | | | | | | | | | 幅 | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 65 | 75 | 90 | 95 | 100 | | |
| スーパーE-I | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | – | ○* | ○* | ○ | – | – | ○ | 910 | 1,820 |
| スーパーE-II | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | ○* | – | – | ○* | | |
| スーパーE-III | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | | |
| スーパーEX | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – | | |
| スーパーE-EK | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | 910 | 910 |


※は販売地域限定商品です。
・表記以外のサイズもございますので郵相談下さい。
・実際の製品寸法はJIS規格の寸法許容差に準じます。




## エラスタイト　アスファルト含有性70%以上

サイズ：H1000×W1000×D10mm
　　H1000×W1000×D20mm




## ケンタイト　遮青繊維質（木質チップ繊維+特殊改質アスファルト）

サイズ：H1000×W1000×D10mm
　　H1000×W1000×D20mm



## ソフタイト　樹脂発泡体

サイズ：H1000×W1000×D10mm
　　H1000×W1000×D20mm



土木・建築資材

資材・整備用品



## セメント

容量：25kg



## ふかし砂（黒砂・白砂）

容量：約27kg



## バラス

容量：20kg



## UV黒土のう砂入り

容量：約20kg



## UV黒まくら土のう砂入り

容量：約20kg




## 白セメント

容量：20kg ・ 4kg




## ハイモル（補修用）

容量：約25kg




## Pセメント（上塗仕上）

容量：25kg ・ 5kg




## ゼロヨン（補修仕上）

容量：25kg




## DXパウダー（混和剤）

容量：約20kg




## 止水セメント（1分用）（10分用）

容量：20kg（4kg×5袋入）




## 乾燥モルタル

容量　：10kg




## 常温合材

容量：30kg




## ブローンアスファルト

容量：約25kg




## JSグラウト（無収縮）

容量：25kg




## タイトグラスター（無収縮）

容量：25kg ・ 5kg




## ハイジャスター（無収縮）

容量：25kg




## Pコン補修用モルタル（無収縮）

容量：5kg




## ニューハイレベラー

容量：約25kg

（軽量ポリマーセメントモルタル）




## ドクター・パッチ

容量：10kg




## カチオンセット（樹脂モルタル）

容量：20.5kg




## 塩化カルシウム

容量：25kg




## エコライン（石灰）

容量：20kg




## 家庭セメント

容量：4kg

# 土木・建築資材




ポールサンド
容量：①25kg用　②40kg用




パーライト P1
容量：　100㍑




パーライト S
容量：100㍑




パーライト 3号
容量：100㍑




マノールポリマー
容量：1kg　・　3kg　・　18kg




マノール防水剤
容量：1.8kg　・　4.5kg




マノール接着剤
容量：1.8kg　・　4kg




マノール急結剤
容量：1.8kg　・　4kg




メトローズ
容量：45.g




**鉄筋コンクリートの鉄筋防錆剤**
**クリアコート #2000**
荷姿　18L /CN




生コンの付着を阻害しない鉄筋の防錆剤
**サビラーズ**
荷姿　16L /CN　火気厳禁




洗い出し不要のコンクリート打継剤
**ジョインテックスCT-400**
荷姿　18L /CN　火気厳禁




コンクリート打継目処理剤
**ルガゾールC**
荷姿　18L /CN　火気厳禁




コンクリート用型枠剥離剤
**マノール新両用剥離スーパー**
荷姿　18L /CN





〈5～10倍希釈水溶性タイプ〉
**マノール水溶性万能剥離剤**
荷姿　18L /CN





低毒性流出油処理剤
**リンダ OSD-300L**
荷姿　16L /CN

## オイル吸着マット




**カクイ オイルキャッチャー**
天然繊維高性能油吸着材、NETIS登録商品
サイズ：H400×W500×t4mm
重量：50g
材質：植物系天然繊維製、吸着量：1.5ℓ/枚






**ライズプレート**
サイズ：L140×W70
厚さ(㎜)：2, 3, 5, 10, 15, 20




**クサビ**
サイズ：① L90×W50×H20
② L80×W25×H20
③ L100×W25×H20
④ L130×W25×H20




**a**→180㎜　**b**→180㎜
**h**→450㎜　**c**→90㎜

その他の規格も取り寄せ可能！

基礎ブロック





# 止水板

水膨張ブチルゴム止水板

ADEKA

## アデカウルトラシール IR-2010M





**特　長**


1. 膨張速度が緩慢なため、雨水等の一時的な冠水で完全膨張はしません。（冠水状態の時、約1ヶ月で完全膨張します。）
2. 自己粘着性が強い非加硫ブチルゴムであるため、設置する凸凹面へのなじみ性に優れています。
3. 非加硫ブチルゴムの粘着力による 1 次止水、体積約 2 倍の水膨張による 2 次止水により、最大 0.5MPa（掘削深度 50m）までの止水性能を有します。

**製品形状**

荷姿：6m×6巻　36m/箱

アデカウルトラシール
**IR-2010M**

製品断面図





注）基布：蛇行を防止する為の芯材

止水材

## アデカウルトラシール

ADEKA
水膨張製品一覧

| | 製品名 | 特長および主用途 |
|---|---|---|
|  | アデカウルトラシール<br>MC-2010M<br>MC-2010MP（冠水対策品）<br>MC-1010M　等 | 特　長　・膨張圧により浸入水や漏水を防止<br>・軽量で施工が簡便<br>・長さ方向への水膨張抑制品<br>主用途　・一般コンクリート打継 |
|  | アデカウルトラシール<br>KM-2020M　KM-3030M<br>KM-4040M　KM-5050M<br>KM-5060M　KM-5070M | 特　長　・施工が簡便<br>・長さ方向への水膨張抑制品<br>主用途　・伸縮目地部 |
|  | アデカウルトラシール<br>KM-2003S　他 | 特　長　・セグメント間の目開きによる浸入水を膨張圧により止水<br>・貼付施工性良好<br>主用途　・シールドトンネル（地下鉄、共同溝など）のセグメント用シール材 |
|  | アデカウルトラシール<br>KBA-1510FPT<br>KBA-2012FPT<br>KBA-2017FPT<br>KBA-2020FPT | 特　長　・膨張圧により浸入水や漏水を防止<br>・軽量で施工が簡便<br>主用途　・コンクリート二次製品<br>・コンクリート打継（地上部等） |
|  | アデカウルトラリング | 特　長　・セパレーター部の水みちを水膨張効果により止水<br>主用途　・セパレーター部の止水 |
|  | アデカウルトラシール<br>P-201<br>P-101 | 特　長　・水膨張性一液弾性シーラント<br>・垂れ止め型で接着性良好<br>主用途　・二次製品ジョイント部<br>・H鋼廻り、ラス面、貫通部の止水 |

# 土木・建築資材



白土のう袋
数量(梱包)：400枚（50枚）



スーパー土のう袋（日本製）
数量(梱包)：200枚



UV黒土のう袋（外国製）
数量(梱包)：200枚



UVOD土のう袋
数量(梱包)：200枚



UV黒土のう袋（日本製）
数量(梱包)：200枚

サイズ：約 25 ㎝ ×90 ㎝



まくら土のう袋
数量(梱包)：白→200枚　黒→300枚



茶土のう袋
数量(梱包)：



トラ土のう袋
数量(梱包)：



トン土のうスタンド
組み立て式



イージーモッコ

| サイズ（L×L） | ベルト色 | 使用荷重（kgf） | 重量（kg） |
|---|---|---|---|
| 2,000×2,000 | 黄色 | 2,000 | 4.2 |
| 2,500×2,500 | グレー | | 5.7 |



トン土のう袋 / 半トン土のう袋
数量(梱包)：10枚



トン土のう袋（排出口有り）
数量(梱包)：10枚



黒トン土のう袋（1年）(3年)
数量(1年)：10枚　数量(3年)：5枚



自立式グリーンバッグ
容量：310L　サイズ：720×680×700



キュアマット(天然ヤシC)
規格：10㎜×1.0m、20㎜×1.0m
10㎜×2.0m、20㎜×2.0m
●各10m巻　※m買い可能！



キュアマット(化学繊維CC)
規格：10㎜×1.0m、20㎜×1.0m
10㎜×2.0m、20㎜×2.0m
●各10m巻　※m買い可能！



プチシート
サイズ：1.2m×42m

土間養生ポリシート



| 規　格 | 厚さ |
|---|---|
| 2m×100m　#20 | 約0.018㎜ |
| 2m×50m　#60 | 約0.032㎜ |
| 2m×50m　#80 | 約0.034㎜ |
| 2m×50m　#100 | 約0.053㎜ |
| 2m×50m　#150 | 約0.055㎜ |
| 2m×50m　#200 | 約0.1㎜ |
| 2m×50m　(実厚) | 0.15㎜ |
| 2m×50m　(実厚) | 0.2㎜ |



ニードフルマット
規格：10㎜×1.0m、20㎜×1.0m
10㎜×2.0m、20㎜×2.0m
●各10m巻



養生マット
サイズ：1.0m×50m
※10m買い可能！



養生シート
規格：(糸なし) 1m×50m
(糸入り) 1m×25m



路盤紙
サイズ：1m×50m






# 土木・建築資材





ブルーシート（#1200）（#3000）
サイズ：1.8×1.8、1.8×2.7、1.8×3.6、2.7×2.7、2.7×3.6、
2.7×5.4、3.6×3.6、3.6×5.4、5.4×5.4、5.4×7.2、
7.2×7.2、7.2×9.0、10×10、0.9×100、1.8×100



ブルーマット
サイズ：1m×30m



防炎シート
サイズ：1.8×5.6、1.8×5.1、1.8×5.4
3.6×5.4、5.4×7.2、10×10
1.8×50m





防音シート
サイズ：1.8×3.4、1.8×5.1



ターピーメッシュ
サイズ：1.8m×3.6m、1.8m×5.1m、
1.8m×5.4m



安全ネット
サイズ：5m×5m、5m×10m
※網目10cm



グリーンネット（網目2.5cm）
サイズ：2m×3m（網目3cm）
5m×5m、5m×7m、5m×10m



防風ネット
サイズ：2㎜×2m×50m



遮光ネット 75％
サイズ：2m×5m、2m×10m、
2m×50m



スパッタシート 1800W
サイズ：920㎜×920㎜、
920㎜×1920㎜、1920㎜×1920㎜
1920㎜×2920㎜、980㎜×30m巻



自動車養生カバー（材質：PE）
普 通 車：t0.03㎜×W3.6m×L6.5m
ワンボックス：t0.03㎜×W4.8m×L7.5m



トラックシート
軽トラ：1.9m×2.1m　2t：2.5m×3.6m
2t・3t（ロング）：2.66m×4.6m




結束ヒモ
サイズ：600㎜　100本束



平ゴム
サイズ(幅)：20㎜、25㎜



トラロープ
サイズ：9㎜、12㎜　●各100m巻



ビニロンクレモナロープ
サイズ：3㎜～10㎜、12㎜、14㎜、
16㎜、18㎜、20㎜、22㎜、24㎜
●各200m巻　※m買い可能！



金鋼打ナイロンロープ
サイズ：3㎜～6㎜、8㎜、9㎜、
10㎜、12㎜、14㎜
●各100m巻　※m買い可能！



PPロープ
サイズ：3㎜～10㎜、12㎜、14㎜、
16㎜、18㎜、20㎜、22㎜、24㎜
●各200m巻　※m買い可能！



平織ロープ
サイズ：19㎜、25㎜（100m巻）
36㎜、45㎜（50m巻）
※m買い可能！



トラックロープ
規格：φ10 → 10m、20m、30m
φ12 → 20m、30m




PP縄
規格：#50→約1000m　#100→約750m
#150→約500m　#200→約375m



パック・ロープベビー
規格：φ5×80m　材質：ポリプロピレン
色　：ピンク、黄、白、青、緑



パック・ベビー
規格：#400×約400m
色　：ピンク、黄、白、青、緑



ハードロープ（赤・白・黄・青・緑）
サイズ：3㎜、4㎜、5㎜、6㎜、
8㎜、9㎜、10㎜、12㎜
●各200m巻





万能ロープ
規格：A-4→約300m　A-5→約275m
A-6→約250m　A-8→約200m

# 水道資材



## 塩ビパイプ VP、VU、HI、HT


VP 呼径：13～300mm　HI 呼径：13～300mm
VU 呼径：40～500mm　HT 呼径：13～300mm

| 区分 | VP（塩ビ厚肉管） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 mm | 外径 | 外径の許容差 | 厚さ | | | 概略内径 | 1m当り質量(g) |
| | 基本寸法 | 平均 | 最小 | 許容差 | | | |
| 13 | 18 | ±0.2 | 2.2 | 0.6 | | 13 | 174 |
| 16 | 22 | ±0.2 | 2.7 | 0.6 | | 16 | 256 |
| 20 | 26 | ±0.2 | 2.7 | 0.6 | | 20 | 310 |
| 25 | 32 | ±0.2 | 3.1 | 0.8 | | 25 | 448 |
| 30 | 38 | ±0.2 | 3.1 | 0.8 | | 31 | 542 |
| 40 | 48 | ±0.2 | 3.6 | 0.8 | | 40 | 791 |
| 50 | 60 | ±0.2 | 4.1 | 0.8 | | 51 | 1,122 |
| 65 | 76 | ±0.3 | 4.1 | 0.8 | | 67 | 1,445 |
| 75 | 89 | ±0.3 | 5.5 | 0.8 | | 77 | 2,202 |
| 100 | 114 | ±0.4 | 6.6 | 1 | | 100 | 3,409 |
| 125 | 140 | ±0.5 | 7 | 1 | | 125 | 4,464 |
| 150 | 165 | ±0.6 | 8.9 | 1.4 | | 146 | 6,701 |
| 200 | 216 | ±0.8 | 10.3 | 1.4 | | 194 | 10,129 |
| 250 | 267 | ±1.0 | 12.7 | 1.8 | | 240 | 15,481 |
| 300 | 318 | ±1.1 | 15.1 | 2.2 | | 286 | 21,962 |

| 区分 | VU（塩ビ薄肉管） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 mm | 外径 | 外径の許容差 | 厚さ | | 概略内径 | 1m当り質量(g) |
| | 基本寸法 | 平均 | 最小 | 許容差 | | |
| 40 | 48 | ±0.2 | 1.8 | 0.4 | 44 | 413 |
| 50 | 60 | ±0.2 | 1.8 | 0.4 | 56 | 521 |
| 65 | 76 | ±0.3 | 2.2 | 0.6 | 71 | 825 |
| 75 | 89 | ±0.3 | 2.7 | 0.6 | 83 | 1,159 |
| 100 | 114 | ±0.4 | 3.1 | 0.8 | 107 | 1,737 |
| 125 | 140 | ±0.5 | 4.1 | 0.8 | 131 | 2,739 |
| 150 | 165 | ±0.6 | 5.1 | 0.8 | 154 | 3,941 |
| 200 | 216 | ±0.8 | 6.5 | 1 | 202 | 6,572 |
| 250 | 267 | ±1.0 | 7.8 | 1.2 | 250 | 9,758 |
| 300 | 318 | ±1.1 | 9.2 | 1.4 | 298 | 13,701 |
| 350 | 370 | ±1.3 | 10.5 | 1.4 | 348 | 18,051 |
| 400 | 420 | ±1.5 | 11.8 | 1.6 | 395 | 23,059 |
| 450 | 470 | ±1.7 | 13.2 | 1.8 | 442 | 28,875 |
| 500 | 520 | ±1.9 | 14.6 | 2 | 489 | 35,346 |

## DV継手　13㎜～300㎜

略号 DL・VU-DL



略号 45L・VU-45L



略号DT・VU-DT



（単位：mm）

| 呼び径 | Z | L | R（参考） | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 40 | 23 | JIS K 6739 |
| 40 | 27 | 49 | 27 | |
| 50 | 33 | 58 | 34 | |
| 65 | 42 | 77 | 43 | |
| 75 | 48 | 88 | 49 | |
| 100 | 62 | 112 | 65 | |
| 125 | 75 | 140 | 79.5 | |
| 150 | 88 | 168 | 89.5 | |

（単位：mm）

| 呼び径 | Z | L | R（参考） | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 30 | — | JIS K 6739 |
| 40 | 14 | 36 | 27 | |
| 50 | 18 | 43 | 29 | |
| 65 | 22 | 57 | 52 | |
| 75 | 25 | 65 | 58 | |
| 100 | 30 | 80 | 69 | |
| 125 | 38 | 103 | 90 | |
| 150 | 44 | 124 | 109 | |

略号 LT　略号 Y



（単位：mm）

| 呼び径 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | JIS K 6739 |
| 40 | 27 | 27 | 27 | 49 | 49 | 49 | |
| 40×30 | 22 | 22 | 27 | 44 | 44 | 45 | |
| 50 | 34 | 34 | 34 | 59 | 59 | 59 | |
| 50×30 | 22 | 22 | 33 | 47 | 47 | 51 | |
| 50×40 | 27 | 27 | 33 | 52 | 52 | 55 | |
| 65 | 42 | 43 | 42 | 77 | 78 | 77 | |
| 65×40 | 27 | 28 | 42 | 62 | 63 | 64 | |
| 65×50 | 34 | 35 | 42 | 69 | 70 | 67 | |
| 75 | 48 | 49 | 48 | 88 | 89 | 88 | |
| 75×40 | 27 | 28 | 48 | 67 | 68 | 70 | |
| 75×50 | 34 | 35 | 48 | 74 | 75 | 73 | |
| 75×65 | 42 | 43 | 48 | 82 | 83 | 83 | |
| 100 | 62 | 63 | 62 | 112 | 113 | 112 | |
| 100×40 | 27 | 28 | 62 | 77 | 78 | 84 | |
| 100×50 | 34 | 35 | 62 | 84 | 85 | 87 | |
| 100×65 | 42 | 43 | 62 | 92 | 93 | 97 | |
| 100×75 | 48 | 49 | 62 | 98 | 99 | 102 | |
| 125 | 75 | 76 | 75 | 140 | 141 | 140 | |
| 125×75 | 49 | 51 | 75 | 114 | 116 | 115 | メーカー規格 |
| 125×100 | 62 | 64 | 75 | 127 | 129 | 125 | |
| 150 | 89 | 90 | 89 | 169 | 170 | 169 | JIS K 6739 |
| 150×75 | 51 | 53 | 88 | 131 | 133 | 128 | メーカー規格 |
| 150×100 | 62 | 65 | 88 | 142 | 145 | 138 | |


DV継手90°エルボ　DV継手 45°エルボ　DV継手 90°Y

## DS　ソケット




（単位：mm）

| 呼び径 | Z | L |
|---|---|---|
| 40 | 3 | 47 |
| 50 | 3 | 53 |
| 65 | 3 | 73 |
| 75 | 4 | 84 |
| 100 | 5 | 105 |
| 125 | 5 | 135 |
| 150 | 5 | 165 |
| 200 | 5 | 216 |
| 250 | 6 | 270 |
| 300 | 6 | 320 |
| 350 | 12 | 352 |
| 400 | 12 | 412 |




バルブソケット



水栓ソケット



水栓エルボ



水栓チーズ



















# 水道資材

呼び径：13㎜～50㎜



ポリ管（1層管）（2層管）

## ポリ管ソケット

### エルボ



### チーズ



### ソケット



### パイプエンド



### 鋼管用おねじ付ソケット



### 鋼管用めねじ付ソケット



### 給水栓エルボ



### 内ねじチーズ



### 分・止水栓用ソケット



### メータ用ソケット



### 60°ユニオンベンド



## 銅管パイプ・継手（各種）





### 塩ビ接着剤（低粘度速乾性A）



容量：100ｇ、500ｇ、1kg

### HI用塩ビ接着剤（低粘度速乾性A）



容量：100ｇ、500ｇ、1kg

### HT用塩ビ接着剤（低粘度速乾性A）



容量：100ｇ、500ｇ、1kg

### 塩ビ接着剤（高粘度速乾性B）



容量：500ｇ、1kg

### シールテープ



箱：10入り

### 滑剤



塩ビパイプ、パイゴム輪接合用の滑剤です。
上下水道、農水、電力通信などに

容量：1kg　※刷毛付き

### 防食シール剤



容量：100ｇ、500ｇ

**水道資材他多数取り揃えています。**

# 水道資材

## プレス管（有孔管）（無孔管）

呼び径：φ75～φ1200



## シングル



## ダブル






## 下水道用接合材

● 2kgセット　● 10kgセット



## 水道ホース

15㎜：10m、20m、30m、50m
18㎜：50m



## ホースリールセット

オーシャン20：20m
オーシャン30：30m



## 通水式ホースリール

サイズ：20m～25m
　　40m～50m



## ホースバンド

サイズ：各種



## ホース継手

各種




糸入り

## スーパーサンブレホース

●m買い可能！（※印はm買いできません）

| サイズ（内径×外径） | 規格 | サイズ（内径×外径） | 規格 |
|---|---|---|---|
| 6.0㎜×11.0㎜ | 100m | 25.0㎜×31.0㎜ | 50m |
| ※ 8.0㎜×13.5㎜ | 100m | 25.0㎜×33.0㎜ | 50m |
| 9.0㎜×15.0㎜ | 100m | 32.0㎜×48.0㎜ | 50m |
| ※10.0㎜×16.0㎜ | 100m | 50.0㎜×62.0㎜ | 40m |
| 15.0㎜×22.0㎜ | 50m | | |
| 19.0㎜×26.0㎜ | 50m | | |
| ※22.0㎜×29.0㎜ | 50m | | |




プラスチック入り

## サクションホース

| サイズ（内径×外径） | 規格 |
|---|---|
| 19.4㎜×24.4㎜ | 50m |
| 25.5㎜×30.9㎜ | 50m |
| 31.8㎜×37.4㎜ | 50m |
| 38.1㎜×43.9㎜ | 50m |
| 50.5㎜×57.5㎜ | 50m |
| ※ 63.3㎜×71.5㎜ | 20m |
| ※ 75.8㎜×84.8㎜ | 20m |
| ※101.6㎜×113.0㎜ | 20m |


（※印はm買いできません）●m買い可能！



## 透明ホース

●m買い可能！


| サイズ（内径×外径） | 規格 | サイズ（内径×外径） | 規格 |
|---|---|---|---|
| 3.0㎜×5.0㎜ | 200m | 10.0㎜×12.0㎜ | 100m |
| 4.0㎜×6.0㎜ | 200m | 12.0㎜×15.0㎜ | 50m |
| 5.0㎜×7.0㎜ | 200m | 15.0㎜×18.0㎜ | 50m |
| 6.0㎜×8.0㎜ | 200m | 18.0㎜×22.0㎜ | 50m |
| 7.0㎜×9.0㎜ | 200m | 19.0㎜×23.0㎜ | 50m |
| 7.0㎜×11.0㎜ | 200m | 22.0㎜×26.0㎜ | 50m |
| 8.0㎜×10.0㎜ | 100m | 25.0㎜×31.0㎜ | 50m |
| 9.0㎜×11.0㎜ | 100m | 50.0㎜×58.0㎜ | 50m |




## エコフラットホース

●m買い可能！（※印は5m単位買いです）

| サイズ | 規格 | サイズ | 規格 |
|---|---|---|---|
| 25㎜ | 100m | ※150㎜ | 100m |
| 32㎜ | 100m | ※200㎜ | 50m |
| 40㎜ | 50m | | |
| 50㎜ | 100m | | |
| 65㎜ | 100m | | |
| 75㎜ | 100m | | |
| ※100㎜ | 100m | | |
| ※125㎜ | 50m | | |




| 品　名 | 品　番 | サイズ | 容量 |
|---|---|---|---|
| ローリータンク | SAL-100 | 長さ 615× 幅 480× 高さ 515 | 100ℓ |
| | SAL-200 | 長さ 760× 幅 630× 高さ 620 | 200ℓ |
| | SAL-300 | 長さ 900× 幅 700× 高さ 720 | 300ℓ |
| | SAL-500 | 長さ 1100× 幅 920× 高さ 800 | 500ℓ |
| | SAL-1000 | 長さ 1200× 幅 1200× 高さ 960 | 1000ℓ |

●注入口にはバルブが付いています。




## 水タンク（コック付き）

規格：12㍑、20㍑



## 水缶（白）灯油缶（青・赤・緑）

規格：20㍑




## 水缶コック

規格：水缶50用



## ガソリン携帯缶

規格：5㍑、10㍑、20㍑





# 養生資材



## プラチェーン

サイズ：＃6×40m、＃8×20m
※m買い可能！

## 鉄筋ゴムピッチ　※全8色

長さ：5cm　袋：10個入り






※すべての鉄筋サイズに兼用。
※鉄筋のサイズを色分けをすることにより、工事写真をわかりやすくします。




## マーキングテープ

規格(幅)：15㎜、30㎜
厚さ：0.09㎜




## 養生番長

サイズ：48㎜×25m



## ロールマスカー

サイズ：550×25m、1100×25m
1800×25m




## 養生用布粘着テープ

サイズ：38㎜×25m、50㎜×25m
75㎜×25m、100㎜×25m




## Pカットテープ

サイズ：50㎜×25m
ポリエステルクロス粘着テープ



## フィルムクロステープ

サイズ：50㎜×25m
軽包装用



## カットラインテープ

サイズ：38㎜×25m
素材：ポリエステル、合繊布



## 布テープ（7色）

サイズ：50㎜×25m
素材：ポリエチレンラミネート布




## ガムテープ

幅　：25㎜、50㎜、75㎜、100㎜
長さ：25m




## クラフトテープ

サイズ：50㎜×50m、100㎜×50m
ダンボール包装用



## 布粘着テープ（白）

サイズ：75㎜×50m、100㎜×50m



## トラ布テープ

サイズ：50㎜×25m
危険物、立入禁止箇所の表示等に



## カートン用粘着テープ

サイズ：50㎜×50m（透明）




## 両面テープ

サイズ：10㎜×15m、30㎜×10m
50㎜×15m



## コニシ両面ボンドテープ

サイズ：25㎜×30m
※接着剤のような強力テープ！



## 電気絶縁用ビニルテープ

サイズ：19㎜×20m、50㎜×20m
※各色取り揃えています！




## エフコテープ（1号)(2号)

サイズ：20㎜×5m
※自己融着性絶縁テープ




## すきま用テープ

規格：厚み10㎜×巾15㎜×長さ2m
戸当たり音の防止・すき間風もカット




## ノンスリップテープ

規格：厚み0.8㎜×巾50㎜×長さ5m
※貼るだけ簡単！滑らない！




## すべり止テープ ZARA×2

規格：50㎜×5m
※貼るだけ簡単！滑らない！


# 金物等

## セフティキャップ



| 名　称 | 規　格 | 色 | 入数 |
|---|---|---|---|
| デーキャップD10 | D10～D16 | 黄 | 500ヶ |
| デーキャップD16 | D16～D19 | | 100ヶ |
| デーキャップD29 | D29～D32 | | |
| デーキャップD35 | D35～D38 | | |
| キャッピカ（シール無） | D19～D25 | 黄 | 200ヶ |

## クランプカバー



| 名　称 | 色 | 入　数 |
|---|---|---|
| クランプカバー | イエロー | 100ヶ |
| | グリーン | |

## ボルトカバー



■ 色　　オレンジ
■ 入　数　300ヶ入
■ サイズ　48.6



### ストロングラッシングベルト

サイズ:L6m×t2mm
荷重4t以下用貨物固定ベルト、緑色、
材質:ポリエステル製



### ベルト荷締機

使用荷重：100kgf　破断強度：500kgf
ベルト寸法：幅25㎜×厚み1.8㎜
ベルト長さ：巻取側3.5m 固定側0.5m



### ベルト荷締機 NK-BL50DJ-5

最大使用荷重：0.5 t　破断荷重：3 t
ベルト長さ：巻取側5m　固定側1m
ベルト寸法：幅50㎜×厚み2㎜



### ワイヤー荷締機

PRX-400：安全荷重400kg
PRX-600：安全荷重600kg
ワイヤー長さ：1.6m　ワイヤー径：6㎜



### ラッシングベルト BT・B50

破断荷重：3 t
ベルト長さ：巻取側5m　固定側1m
ベルト寸法：幅50㎜



### 足場安全ゴムバンド

規格：2本ゴム（1箱200本入り）
※両フックリング付



●側溝の中にゴミや泥が落ちず、
雨水だけを流せるようにしました。

### セーフティブロック

（溝穴用覆工板）　鉄板（亜鉛メッキ）
サイズ:H190×W89mm



### ウエス

並、タオル、おしぼり
タオル(厚)、ミニタオル



### ポリバケツ

容量：45L、70L、90L、120L



### みかん箱

サイズ:H300×D360×W520



### 赤ペール缶

サイズ：Φ30×H365㎜



### 一輪車（深型・浅型）

深型：約 790×500×300
浅型：約 770×620×180




### 一輪車タイヤ

各種：




### キャリーラックDX

荷台寸法(小)：480㎜×775㎜
(大)：610㎜×970㎜




### カルティオ（プラスチック製）

荷台寸法 ：490㎜×780㎜



### モールド缶

サイズ：●Φ50×H100㎜
●Φ100×H200㎜



### ラインマーカー

容量：4.4kg　ライン幅：5cm
重量：2.6kg



資材・整備用品

# 金物等



### 自由箒

32U：幅330㎜×全長1,300㎜
45U：幅460㎜×全長1,400㎜



### ブンチリ

サイズ(ハンドル含む)
幅277×奥行120×高さ800㎜



### モップ

各種：



### フイトルモップ

サイズ：240㎜×107㎜
860㎜×140㎜、555㎜×140㎜



### スクイザー




### ドライワイパー

ゴム幅(㎜)：400、460、600
特大(㎜)：570、870、1,160




### バックアップ材

径：Φ10、Φ15、Φ20
Φ25、Φ30、Φ35、Φ40



### カットパッカー

サイズ(㎜)：5×10、7×10
10×10、15×10




### サンドペーパー

サイズ：230㎜×280㎜




### 布

幅：約1m
※m単位で販売します。



### 透視度計

水質試験用
透視度の測定に用います。



### タフブネ

40：557㎜×417㎜×173㎜
80：852㎜×553㎜×198㎜
大：740㎜×430㎜×200㎜



### 送風機

各種：



### フレキシブルダクト

送風機用ダクト




### タグボックス07

サイズ：
約W635×D439×H326㎜




### ステンWロック南京錠

サイズ：25㎜、30㎜、35㎜、
40㎜、45㎜、50㎜



### 番号キー（固定キー）

サイズ：Φ23、Φ28、Φ33




### キーストックハンディ

現場事務所、倉庫などの
カギ管理に最適！




### マスターロック

各種：




### フリーロック

サイズ：20㎜、30㎜、40㎜
※40㎜は4段ダイヤル




### デジタルロック

サイズ：35㎜(8ボタン)
40㎜(10ボタン)




### デジロック40




### ラガーマン

好きな番号に変更できます。



### T型マグネット

サイズ→吸着力　Φ25→25N
Φ40→150N　Φ50→250N



### 防振ゴム

厚み：2㎜、3㎜、5㎜、10㎜
幅　：1m



### 竹ほうき




### フロアホーキ

材質：頭→ポリエチレン
毛→ナイロン



### ちりとり

各種：



### ハードマット

サイズ：(#1) 360㎜×600㎜　(#3) 600㎜×900㎜
(#2) 450㎜×750㎜　400㎜×660㎜

# Jスリング・玉掛ワイヤー



| 長さ | 1m | 1.5m | 2m |
|---|---|---|---|
| 3m | 4m | 5m | 6m |

J-スリング　JIS B 8818 許可番号 No.592010

ポリエステル シグナル構造 廃棄目安がわかるスリングの決定版

Ⅲ E形（両端アイ形）使用荷重表　（吊り角度α=0°の場合）


| スリング幅 | 破断荷重 | 基本使用荷重 | チョーク吊り | バスケット吊り 正点吊り | バスケット吊り 4点吊り |
|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | 50kN（5.0tf）以上 | 0.80t | 0.64t | 1.60t | 3.15t |
| 35mm | 75kN（7.5tf）以上 | 1.25t | 1.00t | 2.50t | 5.00t |
| 50mm | 100kN（10tf）以上 | 1.60t | 1.28t | 3.15t | 6.40t |
| 75mm | 150kN（15tf）以上 | 2.50t | 2.00t | 5.00t | 10.00t |
| 100mm | 190kN（19tf）以上 | 3.15t | 2.50t | 6.30t | 12.80t |
| 150mm | 300kN（30tf）以上 | 5.00t | 4.00t | 10.00t | 20.00t |
| 200mm | 400kN（40tf）以上 | 6.30t | 5.00t | 12.50t | 25.00t |
| 250mm | 500kN（50tf）以上 | 8.00t | 6.40t | 16.00t | 31.50t |
| 300mm | 600kN（60tf）以上 | 10.00t | 8.00t | 20.00t | 40.00t |

各部の呼称と寸法規格

| スリング幅 mm | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイ部（A）mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 550 | 700 | 800 |
| 主縫製部（B）mm | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 副縫製部（C）mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |




## トゲなし玉掛ワイヤー




| 径 | 9mm | 12mm | 16mm | 18mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 6m |




ワイヤーロープ 安全荷重表

6×24 裸（%） A種 JIS規格品 安全係数6／単　　位:トン

| ワーヤーロープの直径 | | 切断荷重 | 1本吊 | 2本吊　吊角度 | | | | 4本吊　吊角度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 分　厘 | （t） | 垂直 | 垂直 | 30度 | 60度 | 90度 | 30度 | 60度 | 90度 |
| 6 | 2分 | 1.81 | 0.30 | 0.60 | 0.57 | 0.51 | 0.42 | 1.16 | 1.04 | 0.85 |
| 8 | 2分5厘 | 3.22 | 0.53 | 1.07 | 1.02 | 0.91 | 0.75 | 2.05 | 1.84 | 1.51 |
| 9 | 3分 | 4.07 | 0.67 | 1.35 | 1.28 | 1.15 | 0.94 | 2.60 | 2.33 | 1.91 |
| 10 | 3分5厘 | 5.03 | 0.83 | 1.67 | 1.59 | 1.42 | 1.17 | 3.21 | 2.88 | 2.37 |
| 12 | 4分 | 7.24 | 1.20 | 2.40 | 2.28 | 2.04 | 1.68 | 4.62 | 4.14 | 3.41 |
| 14 | 4分5厘 | 9.85 | 1.64 | 3.28 | 3.11 | 2.78 | 2.29 | 6.30 | 5.64 | 4.64 |
| 16 | 5分 | 12.9 | 2.15 | 4.28 | 4.06 | 3.63 | 2.99 | 8.20 | 7.35 | 6.05 |
| 18 | 6分 | 16.3 | 2.71 | 5.42 | 5.14 | 4.60 | 3.79 | 10.30 | 9.31 | 7.65 |
| 20 | 6分5厘 | 20.1 | 3.35 | 6.68 | 6.34 | 5.67 | 4.67 | 12.80 | 11.50 | 9.50 |
| 22 | 7分 | 24.3 | 4.05 | 8.12 | 7.71 | 6.90 | 5.68 | 15.5 | 13.9 | 11.40 |
| 24 | 8分 | 29.0 | 4.83 | 9.64 | 9.15 | 8.19 | 6.74 | 18.5 | 16.6 | 13.6 |
| 26 | 8分5厘 | 33.9 | 5.65 | 11.3 | 10.7 | 9.60 | 7.91 | 21.7 | 19.4 | 16.0 |
| 28 | 9分 | 39.4 | 6.56 | 13.1 | 12.4 | 11.1 | 9.19 | 25.1 | 22.5 | 18.5 |
| 30 | 10分 | 45.2 | 7.53 | 15.0 | 14.3 | 12.8 | 10.5 | 28.9 | 25.9 | 21.3 |
| 32 | 10分5厘 | 51.4 | 8.56 | 17.1 | 16.3 | 14.5 | 12.0 | 32.9 | 29.5 | 24.3 |
| 36 | 12分 | 65.1 | 10.8 | 21.6 | 20.5 | 18.3 | 15.1 | 41.6 | 37.3 | 30.7 |
| 40 | 13分 | 80.4 | 13.4 | 26.8 | 25.4 | 22.7 | 18.7 | 51.4 | 46.0 | 37.9 |

※なるべく60度以内の吊角度で作業してください。
※ワイヤーロープの種類や吊り方によって安全荷重が異なりますのでご注意ください。
※ワイヤーロープの使用前点検をお願いします。





# 工具

Makita　HiKOKI　KYOCERA　MAX

## ディスクグラインダー



## ブロワ



## ハンマードリル



Makita　HiKOKI　KYOCERA

※その他電動工具多数
取り扱いございます。
お気軽にお問い合わせください。

## インパクトドライバー



Makita　Hitachi Koki　RYOBI

## マルノコ



Makita　HiKOKI　KYOCERA




## 水性ペンキ

容量：1/5L、0.7L、1.6L、3L、7L、14L

色：白、パールホワイト、ミルキーホワイト、アイボリー、クリーム、ベージュ、カーキー、ブラウン、こげ茶、グレー、黒、赤、ピンク、黄色、パステルグリーン、フレッシュグリーン、緑、水色、空色、青




## 油性ペンキ

容量　：1/5L、0.7L、1.6L、3L

色：白、黄色、グレー、ライトグレー、青、緑、黒
若草色、空色、こげ茶、赤、アイボリー、クリーム





## ローバル

スプレー：300ml
缶　　：1kg、5kg、25kg



## アスペンラッカースプレー






耐熱温度600℃



色：グレー、黒、こげ茶、銀
容量：300ml

色：赤さび、グレー
容量：300ml



## スプレー

色：赤・ブルー・黒・黄・白・みどり




## 蛍光塗装スプレー

色：レモン、グリーン、オレンジ、レッド、ピンク
容量：100ml、300ml



## 道路線引き用スプレー

容量：400㎖　白、黒、赤、黄　太線用：9cm
／15m、中線用：5cm/45m、細線用：3cm/75m



●アスファルトの線引きに最適

## スプレーライナー

サイズ：H870×W180×D82mm
容量：1,300g




オリジナルの黒板が作製できます！

## 黒板用スプレー

用途：木製の黒板・金属製の黒板等
塗り面積：1.1㎡～1.5㎡(2回塗り)

# 工具・金物



折りたたみノコギリ
サイズ：180、210、270㎜
ゴムボーイ・ハンター・Silky



ミゼットカッター・番線カッター
切断能力： Φ3.5・Φ4.0



ハンマー
各種



パイプ柄石頭鎚
規格 ：0.6kg、0.9kg、1.3kg



セットハンマー・大ハンマー
セット：0.9kg、1.1kg、1.3kg
大ハンマー：2.7kg、3.6kg、4.5kg



かき板



アスファルトレーキ
各種



スコップ
各種



巻番線（黒・亜鉛）
規格：＃8、＃10、＃12
重量：20kg




被服番線
規格：＃10、＃12
重量：20kg



寸法切りナマシ #10
サイズ：650㎜、850㎜
材　質：黒、亜鉛



結束線（黒・亜鉛・被服）
サイズ：350㎜、500㎜
材　質：黒、亜鉛、被服



ワイヤー（ユニクロ・ステン）
ユニクロ：Φ2,3,4,5,6,8,9,12
ス テ ン：Φ1.5,2,3,4,5,6,9



台付ワイヤー
規格：各種



ワイヤーモッコ
規格：各種



ワイヤークリップ
サイズ：各種
材　質：ユニクロ、ステン



シャックル
サイズ：各種
材　質：ユニクロ、ステン



バネなし　バネ付き
フック
規格：各種
材質：ユニクロ



スーパーロックフック
規格：1ｔ、2ｔ、3ｔ
※敷鉄板用フック



ターンバックル
規　格：各種
材　質：ユニクロ、ステン




ユニクロ　ステン
チェーン
サイズ：各種
材　質：ユニクロ、ステン



普通釘
箱 ：500ｇ、5kg、10kg
サイズ：25㎜～150㎜



コンクリート釘
箱 ：500ｇ、5kg、10kg
サイズ：25㎜～100㎜



仮枠釘
箱 ：500ｇ、5kg、10kg
サイズ：38㎜～75㎜



コンテWネイル
箱 ：500ｇ
サイズ：28㎜、32㎜、38㎜



ロープ止め釘
径 ：Φ6
長さ：150㎜、200㎜、250㎜



杭芯棒
コンクリートパイルの目印



コンクリートボンド
容量 ：170ｇ、3kg
種類 ：各種



ロードボンド
2kgセット
2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤





# 金物・ケミカルアンカー

## 接着系アンカー レジンA

■様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能。
■コンクリート、レンガ、石材、中空母材等に幅広く対応。
■ミキシングノズルで主材と硬化剤を一定に混合するので、安定した固着力を発揮。
■耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂採用。



## GE-165（カートリッジ型）




## ノンスチレンでニオわない ケミカルアンカー®

**差筋用・設備固定用！**
**打込み方式。**



| 品番 | 外形 × 全長（㎜） | 容量（ml） | 使用ボルト（異形鉄筋） | 穿孔径（㎜） | 穿孔深さ（㎜） |
|---|---|---|---|---|---|
| PG-10N | 10.5×78 | 6 | M10, W3/8 | 12.0 | 90 |
| | | | D10 | 12.5 | |
| PG-13N | 13.0×98 | 11 | M12, W1/2 | 14.5 | 110 |
| | | | D13 | 16.0 | |



オールアンカー



グリップアンカー



CT
シーティーアンカー



GT
シーティーアンカー



エアハンガー



ボードファスナー®



ハードエッジアンカー



ホールプラグ®




ビスコン　材質：ステン、三価シルバー
径 ：3㎜、4㎜、5㎜
長さ(㎜)：20・25・32・38・45・60・70・75・90



ドリルスクリュー
各種：




コーススレッド
サイズ（㎜）：25、32、38、41、45、
51、57、65、75、90、100、120



アイボルト・アイナット（ユニクロ・ステン）
規格（ミリ）：M6、M8、M10、M12、M16、M20
（インチ）：1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4



全ねじボルト 1m （ユニクロ・ステン）
規格（ミリ）：M6、M8、M10、M12、M16、M20
（インチ）：1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
※インチのみ、(L) = 200、250、300、500㎜



ボルト（ユニクロ・ステン・ドブ）
規格（ミリ）：M6、M8、M10、M12、
M16、M20
（インチ）：1/4、5/16、3/8、1/2、
5/8、3/4



ワッシャー（ユニクロ・ステン・ドブ）
規格（ミリ）：M6、M8、M10、M12、
M16、M20
（インチ）：1/4、5/16、3/8、1/2、
5/8、3/4




スプリング（ユニクロ・ステン・ドブ）
規格（ミリ）：M6、M8、M10、M12、
M16、M20
（インチ）：1/4、5/16、3/8、1/2、
5/8、3/4

# 鋼材関連・溶接棒



鉄筋

規格：D10、D13
長さ：4.5m、6.0m



ワイヤーメッシュ　（黒・亜鉛）

規格：H150㎜×W6.0m
径：Φ4、Φ6　　マス目：100㎜、150㎜



グレーチング


各　種：






溶接金網

規格：（左写真）＃8×50㎜×50㎜×1m×2m
　　（右写真）＃8×50㎜×100㎜×1m×2m




エキスパンドメタルF亜鉛

規格：2.3×3×6尺



メタルラス網

規格：＃300　0.6×1.8m




リブラス

規格：600×1800




亜鉛角パイプ　6m

規格：1.6×25、1.6×32、1.6×38
1.6×50、2.3×50




亜鉛アングル（ドブ）6m

規格：3×25、3×30、3×40、
5×40、4×50、6×50




亜鉛平鉄（ドブ）6m

規格：3×32、4.5×32、3×38、
4.5×38、3×50、4.5×50、6×50



亜鉛C鋼　6m

規格：60×30×23、75×45×23
100×50×23




穴あきアングル


規格：（グレー）40㎜×3m
（シルバー）40㎜×1.8m、40㎜×2.4m



L型アルミアングル　3.6m


規格：12㎜、15㎜、19㎜、25㎜、38㎜





アルミコの字フレーム　　アルミ見切フレーム

規格：3.6m　　※KYレールに使用できます。



ステンレス丸棒　2m

規格：φ3、φ4、φ5、φ6、φ8、
φ10



























| 品名 | 太さ |
|---|---|
| タングステン | 1.6㎜ |
| | 2.0㎜ |
| | 2.4㎜ |

直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。

| 品名 | 太さ |
|---|---|
| B-14 | 2.6㎜ |
| | 3.2㎜ |
| | 4.0㎜ |
| B-17（H鋼等厚鋼材） | 2.6㎜ |
| | 3.2㎜ |
| | 4.0㎜ |
| B-33 | 2.0㎜ |
| | 2.6㎜ |
| | 3.2㎜ |
| | 4.0㎜ |
| Z-44（標準タイプ） | 2.0㎜ |
| | 2.6㎜ |
| | 3.2㎜ |
| | 4.0㎜ |
| LB-52 | 2.6㎜ |
| | 3.2㎜ |
| | 4.0㎜ |
| MAC-100 | 3.2㎜ |
| NC-38（ステンとステンの溶接） | 2.0㎜ |
| | 2.6㎜ |
| | 3.2㎜ |
| | 4.0㎜ |
| NC-39（ステンと鉄の溶接） | 2.0㎜ |
| | 2.6㎜ |
| | 3.2㎜ |






# 高強度梁貫通孔補強筋

高強度梁貫通孔補強筋

スーパーハリーZ　意匠登録済

Mタイプ　一般財団法人 日本建築センター評定 BCJ評定－RC 0224－06





詳しくは
こちらの QR コードから
アクセスしてください



## スーパーハリーZ　Mタイプの標準設計

スーパーハリーZ　Mタイプにより、孔周囲を補強された有孔梁の終局せん断耐力は、下記の式により算定できます。

$$Qu_{hl} = \alpha\beta\left(\frac{0.053P_t^{0.23}(18+Fc)(1-1.61H/D)}{M/Qd+0.12}+0.85\sqrt{P_{r}\cdot_{r}\sigma_{y}+P_{s}\cdot_{s}\sigma_{y}}\right)b\cdot j$$

$\alpha\beta$ ：低減係数
$\alpha$ ：修正係数
$\beta$ ：安全係数
$\alpha\cdot\beta \leq 1.00$

## 寸法とタイプ


キャップ色は鉄筋径を表す。下表の色はキャップ色となっており、白はS6、黄はS8、青はS10、緑はS13、赤はS16となります。

### ●スーパーハリーZ　Mタイプの各種類別寸法及び重量

| 呼径 | 適用孔径（スリーブ外径） | MA(S6) h (mm) | MA(S6) w (mm) | MA(S6) s (mm) | MA(S6) 重量 (kg/組) | MB(S8) h (mm) | MB(S8) w (mm) | MB(S8) s (mm) | MB(S8) 重量 (kg/組) | MC(S10) h (mm) | MC(S10) w (mm) | MC(S10) s (mm) | MC(S10) 重量 (kg/組) | MD(S13) h (mm) | MD(S13) w (mm) | MD(S13) s (mm) | MD(S13) 重量 (kg/組) | ME(S16) h (mm) | ME(S16) w (mm) | ME(S16) s (mm) | ME(S16) 重量 (kg/組) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ～114 | 273 | 334 | 286 | 1.0 | 272 | 336 | 292 | 1.6 | 274 | 342 | 302 | 2.3 | 272 | 344 | 310 | 4.1 | 272 | 350 | 322 | 6.5 |
| 125 | ～140 | 310 | 370 | 312 | 1.1 | 309 | 373 | 318 | 1.7 | 311 | 379 | 328 | 2.5 | 309 | 381 | 336 | 4.5 | 309 | 387 | 348 | 7.2 |
| 150 | ～165 | 345 | 406 | 337 | 1.2 | 345 | 408 | 343 | 1.9 | 346 | 414 | 353 | 2.8 | 344 | 416 | 361 | 4.9 | 345 | 422 | 373 | 7.9 |
| 175 | ～200 | 395 | 455 | 372 | 1.4 | 394 | 458 | 378 | 2.1 | 396 | 464 | 388 | 3.1 | 394 | 466 | 396 | 5.5 | 394 | 472 | 408 | 8.8 |
| 200 | ～225 | 430 | 491 | 397 | 1.5 | 429 | 493 | 403 | 2.3 | 431 | 499 | 413 | 3.3 | 429 | 501 | 421 | 6.0 | 429 | 507 | 433 | 9.4 |
| 225 | ～250 | 465 | 526 | 422 | 1.6 | 465 | 528 | 428 | 2.5 | 467 | 535 | 438 | 3.6 | 465 | 537 | 446 | 6.4 | 465 | 543 | 458 | 10.1 |
| 250 | ～275 | 501 | 561 | 447 | 1.7 | 500 | 564 | 453 | 2.6 | 502 | 570 | 463 | 3.8 | 500 | 572 | 471 | 6.8 | 500 | 578 | 483 | 10.8 |
| 275 | ～287 | 518 | 578 | 459 | 1.7 | 517 | 581 | 465 | 2.7 | 519 | 587 | 475 | 3.9 | 517 | 589 | 483 | 7.0 | 517 | 595 | 495 | 11.1 |
| 300 | ～325 | 571 | 632 | 497 | 1.9 | 571 | 634 | 503 | 2.9 | 573 | 641 | 513 | 4.3 | 571 | 643 | 521 | 7.6 | 571 | 649 | 533 | 12.1 |
| 325 | ～337 | 588 | 649 | 509 | 1.9 | 588 | 651 | 515 | 3.0 | 590 | 658 | 525 | 4.4 | 588 | 660 | 533 | 7.8 | 588 | 666 | 545 | 12.4 |
| 350 | ～375 | — | — | — | — | 642 | 705 | 553 | 3.3 | 643 | 711 | 563 | 4.8 | 641 | 713 | 571 | 8.5 | 642 | 719 | 583 | 13.4 |
| 400 | ～414 | — | — | — | — | 697 | 760 | 592 | 3.5 | 699 | 766 | 602 | 5.1 | 696 | 769 | 610 | 9.1 | 697 | 775 | 622 | 14.5 |
| 450 | ～465 | — | — | — | — | 769 | 832 | 643 | 3.9 | 771 | 839 | 653 | 5.6 | 769 | 841 | 661 | 10.0 | 769 | 847 | 673 | 15.8 |
| 500 | ～516 | — | — | — | — | — | — | — | — | 843 | 911 | 704 | 6.1 | 841 | 913 | 712 | 10.9 | 841 | 919 | 724 | 17.2 |
| 550 | ～550 | — | — | — | — | — | — | — | — | 891 | 959 | 738 | 6.4 | 889 | 961 | 746 | 11.4 | 889 | 967 | 758 | 18.1 |
| 600 | ～600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 962 | 1030 | 788 | 6.9 | 960 | 1032 | 796 | 12.3 | 960 | 1038 | 808 | 19.4 |
| 650 | ～650 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1032 | 1100 | 838 | 7.4 | 1030 | 1102 | 846 | 13.1 | 1030 | 1108 | 858 | 20.7 |
| 700 | ～700 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1103 | 1171 | 888 | 7.8 | 1101 | 1173 | 896 | 14.0 | 1101 | 1179 | 908 | 22.0 |
| 750 | ～750 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1174 | 1242 | 938 | 8.3 | 1172 | 1244 | 946 | 14.8 | 1172 | 1250 | 958 | 23.3 |

# ダイヤレン


普通鉄筋を使用した梁貫通補強筋
材質 SD295A・SD345，鉄筋径 D10～D25



（一般財）日本建築センター 評価書取得
評価番号 BCJ-C141　9（変1）

## ダイヤレン 特 長

1．「◇型＋八角形」を同一平面内に配置し、地震時におけるひび割れ角度と常時における乾燥収縮によるひび割れ角度に対して、最も効果的なコンパクト形状。





2．普通コンクリート（18N～36N）と補強筋材料強度（SD295A、SD345　　）のバランスのとれた組み合わせで、又、あばら筋や開孔径に対しての適正な補強筋鉄筋径。

■ あばら筋と補強金物の鉄筋径の組み合わせ（例）

| あばら筋の径 | 補強金物の鉄筋径 |
|---|---|
| D10 | D10、D13、D16 |
| D13 | D10、D13、D16、D19 |
| D16 | D13、D16、D19、D22、D25 |

## ダイヤレン 標準加工寸法表

（芯寸法）　（特記外単位：mm）



| スリーブ径 | タイプ | A | B | C | D | E | 重量 (kgf／枚) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100φ | D10 | 196 | 116 | 113 | 40 | 282 | 1.08 | 青 |
| | D13 | 200 | 100 | 136 | 50 | 291 | 1.82 | 赤 |
| | D16 | 235 | 115 | 163 | 60 | 340 | 3.37 | 黄 |
| | ・D19 | 250 | 122 | 169 | 60 | 354 | 5.08 | 緑 |
| | ・D22 | 250 | 122 | 169 | 60 | 354 | 6.69 | 橙 |
| | ・D25 | 335 | 173 | 212 | 75 | 474 | 11.67 | 白 |
| 125φ | D10 | 222 | 142 | 113 | 40 | 318 | 1.20 | 青 |
| | D13 | 225 | 125 | 136 | 50 | 326 | 2.02 | 赤 |
| | D16 | 250 | 130 | 163 | 60 | 362 | 3.57 | 黄 |
| | ・D19 | 270 | 142 | 169 | 60 | 382 | 5.43 | 緑 |
| | ・D22 | 270 | 142 | 169 | 60 | 382 | 7.18 | 橙 |
| | ・D25 | 335 | 173 | 212 | 75 | 474 | 11.65 | 白 |
| 150φ | D10 | 250 | 170 | 113 | 40 | 358 | 1.35 | 青 |
| | D13 | 251 | 151 | 141 | 50 | 362 | 2.33 | 赤 |
| | D16 | 290 | 170 | 163 | 60 | 418 | 4.07 | 黄 |
| | ・D19 | 290 | 162 | 169 | 60 | 418 | 5.79 | 緑 |
| | ・D22 | 290 | 162 | 169 | 60 | 418 | 7.67 | 橙 |
| | ・D25 | 335 | 173 | 212 | 75 | 474 | 11.62 | 白 |
| 175φ | D10 | 275 | 195 | 113 | 40 | 394 | 1.46 | 青 |
| | D13 | 276 | 176 | 141 | 50 | 397 | 2.53 | 赤 |
| | D16 | 310 | 190 | 163 | 60 | 446 | 4.33 | 黄 |
| | ・D19 | 310 | 182 | 169 | 60 | 446 | 6.15 | 緑 |
| | ・D22 | 310 | 182 | 169 | 60 | 446 | 8.15 | 橙 |
| | ・D25 | 335 | 173 | 212 | 75 | 474 | 11.59 | 白 |
| 200φ | D10 | 300 | 220 | 107 | 40 | 432 | 1.55 | 青 |
| | D13 | 303 | 203 | 141 | 50 | 435 | 2.75 | 赤 |
| | D16 | 330 | 210 | 163 | 60 | 475 | 4.51 | 黄 |
| | ・D19 | 335 | 207 | 169 | 60 | 474 | 6.60 | 緑 |
| | ・D22 | 335 | 207 | 169 | 60 | 474 | 8.76 | 橙 |
| | ・D25 | 335 | 173 | 212 | 75 | 474 | 11.57 | 白 |
| 250φ | D13 | 350 | 250 | 136 | 50 | 503 | 3.04 | 赤 |
| | D16 | 370 | 220 | 205 | 75 | 531 | 5.21 | 黄 |
| | D19 | 370 | 212 | 212 | 75 | 531 | 7.28 | 緑 |
| | ・D22 | 370 | 212 | 212 | 75 | 531 | 9.86 | 橙 |
| | ・D25 | 420 | 208 | 283 | 100 | 594 | 14.60 | 白 |
| 300φ | D13 | 400 | 300 | 136 | 50 | 574 | 3.45 | 赤 |
| | D16 | 420 | 270 | 205 | 75 | 602 | 5.82 | 黄 |
| | D19 | 420 | 262 | 212 | 75 | 602 | 8.18 | 緑 |
| | ・D22 | 420 | 262 | 212 | 75 | 594 | 11.02 | 橙 |
| | ・D25 | 420 | 208 | 283 | 100 | 594 | 14.70 | 白 |

| スリーブ径 | タイプ | A | B | C | D | E | 重量 (kgf／枚) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350φ | D13 | 450 | 350 | 136 | 50 | 644 | 3.89 | 赤 |
| | D16 | 470 | 320 | 205 | 75 | 673 | 6.50 | 黄 |
| | D19 | 470 | 312 | 212 | 75 | 673 | 9.13 | 緑 |
| | ・D22 | 470 | 312 | 212 | 75 | 673 | 12.28 | 橙 |
| | ・D25 | 520 | 308 | 283 | 100 | 735 | 17.93 | 白 |
| 400φ | ・D16 | 520 | 370 | 205 | 75 | 743 | 7.15 | 黄 |
| | ・D19 | 520 | 362 | 212 | 75 | 743 | 10.08 | 緑 |
| | ・D22 | 520 | 362 | 212 | 75 | 743 | 13.88 | 橙 |
| | ・D25 | 520 | 308 | 283 | 100 | 735 | 17.88 | 白 |
| 450φ | ・D16 | 570 | 420 | 205 | 75 | 814 | 7.80 | 黄 |
| | ・D19 | 570 | 412 | 212 | 75 | 814 | 10.98 | 緑 |
| | ・D22 | 570 | 412 | 212 | 75 | 814 | 14.62 | 橙 |
| | ・D25 | 650 | 438 | 283 | 100 | 919 | 22.16 | 白 |
| 500φ | ・D16 | 650 | 500 | 205 | 75 | 927 | 8.83 | 黄 |
| | ・D19 | 650 | 492 | 212 | 75 | 927 | 12.48 | 緑 |
| | ・D22 | 650 | 492 | 212 | 75 | 927 | 16.83 | 橙 |
| | ・D25 | 650 | 438 | 283 | 100 | 919 | 22.11 | 白 |
| 550φ | ・D19 | 700 | 542 | 212 | 75 | 998 | 13.41 | 緑 |
| | ・D22 | 700 | 542 | 212 | 75 | 998 | 17.86 | 橙 |
| | ・D25 | 700 | 492 | 283 | 100 | 998 | 23.52 | 白 |
| 600φ | ・D19 | 750 | 592 | 212 | 75 | 1069 | 14.32 | 緑 |
| | ・D22 | 750 | 592 | 212 | 75 | 1069 | 19.09 | 橙 |
| | ・D25 | 750 | 542 | 283 | 100 | 1069 | 25.14 | 白 |
| 650φ | ・D19 | 800 | 642 | 212 | 75 | 1139 | 14.73 | 緑 |
| | ・D22 | 800 | 642 | 212 | 75 | 1139 | 20.34 | 橙 |
| | ・D25 | 800 | 600 | 283 | 100 | 1139 | 26.75 | 白 |
| 700φ | ・D19 | 850 | 692 | 212 | 75 | 1210 | 15.63 | 緑 |
| | ・D22 | 850 | 692 | 212 | 75 | 1210 | 21.68 | 橙 |
| | ・D25 | 850 | 642 | 283 | 100 | 1210 | 28.37 | 白 |
| 750φ | ・D19 | 900 | 742 | 212 | 75 | 1283 | 17.19 | 緑 |
| | ・D22 | 900 | 742 | 212 | 75 | 1283 | 22.97 | 橙 |
| | ・D25 | 900 | 692 | 283 | 100 | 1283 | 30.21 | 白 |

【シール色表示】D10…青／D13…赤／D16…黄／D19…緑／D22…橙／D25…白

★…人通孔・太径は特注品とし、納期の御確認をお願い致します。

# 電材












寸法：幅 170× 奥行 116× 高さ 467 ㎜
質量：2,030g

## LED 投光器 クランプライト











投光器 ※10mコード付 (300W・500W)



レフ球　110V
200W・300W・500W



ルミネ（屋内用）
2,400ルーメン　5mコード付
LED電球付




充電式LED投光器
800ルーメン
充電時間 4時間　点灯時間 4時間

DLS-71200



LED ソーラー
センサーライト
■2 灯式　■600 ルーメン
■ソーラー式



サテライト
■4 面発光　■3 色切替
■充電式



LEDライト・レッドスター
単1電池×4本　重量：約675ｇ
連続使用時間：約21時間



LK-314D
ザ・LED 強力ライト
■470 ルーメン
■単 1 電池 ×4 本




Type-C 充電
リチウムイオン電池
●単 1　●単 2　●単 3　●単 4




マンガン・アルカリ電池
各種：




充電池
各種：




急速充電器
各種



# 電気コード・配線機材等





コードリール（屋内用）
125V、15A、2P　コンセント4個
●S-30 30m　●GS-50 50m




レインボーリール（屋外用）
2P、15A、125V　接地付
VCT2㎜ 2×3C ●SG-30K 30m

降圧専用トランス
PT-20D




| 機械名 | | 降圧専用トランス |
|---|---|---|
| 商品コード | | NIZ |
| メーカー | | 育良精機製作所 |
| 型　式 | | PT-20D |
| 入力電圧 | V | 125 |
| 出力電圧 | V | 100 |
| 容　量 | kVA | 2 |
| 周波数 | Hz | 50/60 |
| 相　数 | | 単相 |



ショートタップ
15A、125V




十字型延長コード
日本製　　長さ：10m、20m




3芯延長コード（屋内用）
15A、125V　アース付
防じんキャップ・電源ランプ付




トリプルポッキン防雨型（屋外用）
15A、125V、1500W
2・3芯兼用、アース付

暗くなると自然に点灯！



2芯センサーコード
100V、12A、0.5m



室内用延長コード
3コロ　　長さ：1m、3m、5m




節電タップ
6コロ　　長さ：1.5m



ワンタッチカラーエフ
プラスチック製・線名札

## ゼニライトブイ　小型標識灯




| 名称 | 標識灯L-2型 | |
|---|---|---|
| 標体諸元 | 全　長 | 約0.42C（灯ろう含む） |
| | 灯　高 | 約0.36C |
| | 全備質量 | 約0.8Q |
| | 主要材質 | 耐寒ABS樹脂 |
| 灯部諸元 | 灯 ろ う | L-2用 |
| | 光　源 | 白熱電球 6V 1.5W（6F-1.5） |
| | 灯　色 | 白光 |
| | 光達距離 | 約2.0D（大気透過度 T=0.85） |
| | 点 滅 器 | 全電子式点滅器 FL-615404（CdS 日光弁付） |
| | 灯　質 | 4秒1閃光（明0.4秒） |
| 電源諸元 | 電源種類 | 単一アルカリ乾電池（LR20） |
| | 数　量 | 4直列 1並列 4個 |
| | 電源寿命 | 約25日※ |

※：周囲温度20℃、湿度65%、1日12時間点灯の場合です。

## シーライト　CH615





暗くなると点滅する簡易標識灯です
色・■赤白点滅　■白点滅
乾電池　単1×1個使用(電池は別売)

# コノエ　ベンチャーマーク鋲

**用途** 電気、水道、ガス、光ケーブルなど各インフラ設備などの表示に使用します。

## 小ロット対応埋め込み用ベンチャーマーク鋲。

従来のヘッダー加工が最低1,000本必要なのに比べ
ロット100本から製作できます。

材質：鋲本体/ボロン鋼製
　　頭部封印部/エポキシ樹脂製




専用のベンチャーマーク鋲用ドリルを使うと簡単に施行できます。

色違い2色以内はできます。3色は別途版代がかかります。
反射タイプもできますので、お問合わせください。


ベンチャーマーク用ダブル


ベンチャーマーク用ドリルビット




ノーマル
（反射なしタイプ）



スコッチ
（反射タイプ）


| 品番 | コード番号 | 品　名 | 重量（g） | 入数（個） |
|---|---|---|---|---|
| N311 | 0100-0041 | ベンチャーマーク鋲（ノーマルタイプ） | 50 | 50 |
| N312 | 0100-0100 | ベンチャーマーク鋲（スコッチタイプ） | 50 | 50 |

※版は下記以外にも取り揃えていますので、一度お問合わせください。

国土交通省関連 ➡

MP-A MP-B MP-C MP-D MP-E MR-A MW-A ME-A

ガス関連 ➡

GB-1 GB-2 GB-3 GB-4 GB-5 GB-6 GB-7 GB-8 GB-9
GB-10 GB-11 GB-12 GB-13 GB-14 GB-15 GB-16 GB-17 GB-18
GB-19 GB-20 GB-21 GB-22 GB-23 GB-24 GB-25

水道関連 ➡

WB-1 WB-2 WB-3 WB-4 WB-5 WB-6 WB-7 WB-8 WB-9
WB-10 WB-11 WB-12 WB-13 WB-14 WB-15 WB-16 WB-17 WB-18
WB-19 WB-20 WB-21 WB-22 WB-23 WB-24 WB-25 WB-26 WB-27
WB-28 WB-29 WB-30 WB-31 WB-32 WB-33 WB-34 UB-1 UB-2
UB-3 UB-4 UB-5 UB-6 UB-7 UB-8 UB-9 UB-10 UB-11
UB-12 UB-13 UB-14 UB-15 UB-16 UB-17 UB-18 UB-19 UB-20

電気関連 ➡

EB-1 EB-2 EB-3 EB-4 EB-5 EB-6 EB-7 EB-8 EB-9
EB-10 EB-11 EB-12 EB-13 EB-14

通信関連 ➡

NB-1 NB-2 NB-3 NB-4 NB-5 NB-6 NB-7 NB-8 NB-9
NB-10 NB-11 NB-12 NB-13 NB-14 NB-15 NB-16

NEXCO関連 ➡

DB-1 DB-2 DB-3 DB-4 DB-5 DB-6 DB-7


その他 ➡

YB-1 YB-2 YB-3 YB-4 YB-5 YB-6 YB-7 YB-8 YB-9
YB-10 YB-11 YB-12 YB-13 YB-14 YB-15 YB-16 YB-17 YB-18
YB-19 YB-20 YB-21 YB-22






# マスターライン・境界杭




| | A | B | H |
|---|---|---|---|
| A50シリーズ | 50 | 50 | 4 |
| A45シリーズ | 45 | 45 | 3 |
| A40シリーズ | 40 | 40 | 3 |
| A35シリーズ | 35 | 35 | 3 |

※A40シリーズのC・D・E・Fタイプは、JIS製品ではありません。




| | A | B | H |
|---|---|---|---|
| S50シリーズ | 50 | 50 | 2 |
| S40シリーズ | 40 | 40 | 2 |
| S35シリーズ | 35 | 35 | 2 |

●文字加工も承ります。


### アルミ製境界用標示板

サイズ：35、40、50角
貼りつけタイプ、1穴タイプ、2穴タイプ

### ステンレス製境界用標示板

サイズ：35、40、50角
貼りつけタイプ、1穴タイプ、2穴タイプ

## コンクリート境界杭　サイズ 120×120×900mm




※その他、沖縄県・各市町村等ご注文承ります。

# 測量用品



ポイントベース

No.2：Φ27㎜　No.3：Φ48㎜



測量鋲

No.01：4×25
No.1：5×40
No.2：8×50
No.3：8×75
No.4：10×100
No.5：100×125



プラスチック境界杭

サイズ：45㎜×450㎜
45㎜×600㎜
70㎜×450㎜
70㎜×600㎜

## 地下埋設物を掘削工事より守る

※地下埋設物の用途により色区分がされておりますのでご指定下さい。

| 種類 | カラー | 表示文字 | 巾 | 折込率 |
|---|---|---|---|---|
| 上水道用 | 青 | 水道管注意 この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい。 | 75mm | シングル<br>2倍 |
| | | | 150mm | シングル<br>2倍 |
| | | | 300mm | 2倍 |
| | | | 400mm | シングル<br>2倍 |
| 上水道用<br>アルミ箔付 | 青 | 水道管注意 この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい。 | 150mm | シングル<br>2倍 |
| 下水道用 | 茶 | 下水道管注意 この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい。 | 150mm | シングル<br>2倍 |
| | | | 300mm | シングル<br>2倍 |
| | | | 400mm | シングル<br>2倍 |
| ガス用 | 緑 | ガス管注意 ガス会社の立会いを求めて下さい。 | 150mm | シングル<br>2倍 |
| | | | 300mm | シングル<br>2倍 |
| 電気用(高電圧) | 橙 | 危険注意 この下に高電圧ケーブルあり | 150mm | シングル<br>2倍<br>3.5倍 |
| 電気用(低電圧) | 橙 | 危険注意 この下に低電圧ケーブルあり | 150mm | シングル<br>2倍<br>3.5倍 |
| 通信用 | 赤 | 危険注意 この下に電波通信ケーブルあり | 150mm | シングル<br>2倍 |
| 電線共同溝用 | 桃 | 危険注意 この下に電線共同溝ケーブル(2段印刷) | 300mm | シングル<br>2倍 |

| 種類 | カラー | 表示文字 | 巾 | 折込率 |
|---|---|---|---|---|
| 電力ケーブル用 | 橙 | 危険注意 この下に電力ケーブルあり(2段印刷) | 300mm | 2倍 |
| 通信ケーブル用 | 桃 | 危険注意 この下に通信ケーブルあり(2段印刷) | 300mm | 2倍 |
| 国土交通省<br>電線共同溝用 | 桃 | 注意 電線共同溝ケーブルが埋設してあります。 国土交通省 国土交通省(600のみ2段印刷) 着春りの国道出張所の立会いを求めて下さい。 | 300mm | 2倍 |
| | | | 400mm | 2倍 |
| | | | 600mm | 2倍 |
| 国土交通省<br>電力ケーブル用 | 橙 | 注意 国土交通省電力ケーブルが埋設してあります。 着春りの国道出張所の立会いを求めて下さい。 | 300mm | 2倍 |
| 国土交通省<br>情報ケーブル用 | 赤 | 注意 国土交通省情報ケーブルが埋設してあります。 国土交通省 国土交通省 着春りの国道出張所の立会いを求めて下さい。 (600のみ2段印刷) | 300mm | 2倍 |
| 国土交通省<br>情報BOX用 | 赤 | 注意 国土交通省 情報BOXが埋設してあります。 国土交通省 国土交通省 着春りの国道出張所の立会いを求めて下さい。 (600のみ2段印刷) | 150mm | シングル<br>2倍 |
| | | | 300mm | 2倍 |
| | | | 600mm | 2倍 |
| 工業用水用 | 白 | 工業用水道管注意 この下に工業用水道管あり注意、立会いを求めて下さい。 | 150mm | 2倍 |
| 油送管用 | 黄 | 油送管注意 この下に油送管あり注意、立会いを求めて下さい。 | 150mm | 2倍 |
| 消火管用 | 白 | 消火管注意 この下に消火管あり注意、立会いを求めて下さい。 | 75mm | 2倍 |
| | | | 150mm | 2倍 |
| 農業用水用 | 白<br>黄 | 農業用水管注意 この下に農業用水管あり注意、立会いを求めて下さい。 | 75mm | 2倍 |
| | | | 150mm | 2倍 |
| 温泉用水用 | 黄 | 温泉用水管注意 この下に温泉用水管あり注意、立会いを求めて下さい。 | 150mm | 2倍 |

掘削工事による水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐために、埋設物の位置を表示するシートです。地下埋設物の用途により埋設シートの色区分がされており、また埋設シートに埋設物の種類を印刷していますので、位置と種類が簡単に解ります。

### 埋設シート

・150mm×50m‥‥‥‥‥‥‥‥‥シングル
・150mm×50m‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2倍
・150mm×50m‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.5倍
・300mm×50m‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2倍
・400mm×50m‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2倍
・600mm×50m‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2倍



ノギス

サイズ：　70mm、100mm
150mm、200mm



デジタルノギス

①0.1mm～150mm
②0.01mm～150mm



クラックスケール

材質：ステンレス
目盛の精度：±0.15mm

壁や基礎の
ひび割れの測定に



クラックスケール

①ステンレス　②クリア
サイズ：145mm×70mm



テーパーゲージ

材質：ステンレス
測定範囲：1mm～15mm

45°・90°の角度確認、
ケガキ作業が簡単便利！



止型スコヤ


材　質：ステンレス
サイズ：170mm×100mm×1.5mm

溶接ビートの測定
角度の測定に



溶接ゲージ

材　質：ステンレス
サイズ：70.5mm×48mm×7mm




鉄筋ガス圧接部測定用ゲージ(S.Yゲージ)

●Mサイズ(D19～D32測定用)　●Lサイズ(D35～D51測定用)



シックスネスゲージ

リースの厚さ(㎜)9枚組
0.04・0.05・0.06・0.07・0.08
0.10・0.15・0.20・0.30





# 測量用品



①内パス　②外パス


①15cm・穴径の測定に！
②15cm・丸い物の外径測定に！

ネジ山のピッチ測定に！



ピッチゲージ　●ミリ用　●インチ用

材　質：炭素工具鋼
リーフ：0.25mm～2.5mm



三角スケール　材質：ABC樹脂　長さ：10cm・15cm・30cm

(建築士用)：1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
(土地家屋調査士用)：1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600





アルミスタッフ

サイズ：3m-3段、5m-3段、
5m-4段、5m-5段、7m-4段




ボタン

MG-01　丸ボタン
MG-02A　角ボタン





3倍尺のび助(両方向式)

Aタイプ：最大97cm×最小36cm
Cタイプ：最大363cm×最小127cm
Dタイプ：最大409cm×最小142cm




バカボー君

MTR-22：2m-2段
MTR-33：3m-3段




クロスロッド


長さ：30cm、50cm、70cm、100cm
110cm、150cm、200cm

MG-01　丸ボタン　アルゴーST、サンアルミ、アルスタッフ
MG-02A　角ボタン　マイスタッフ、サンアルゴー(イエロー)、ニューサンアルミ、ニューヨンアルミ




ニューアルロッド

長さ：30cm、50cm、70cm、100cm
110cm、150cm、200cm





伸縮ロッド

L270～3400(5タイプ)×W65×t12mm
アルミ製




検測金具

①クロスロッド用
②ニューアルロッド用




ロッド・ピンポールホルダー

H90×W88×D16mm(突起部含む)
66ロッド、ミリ目付ロッドに使用可能(60mm幅の標尺)




ポイントクリップ(4コ入)

ズレ防止ゴム付きで強い保持力
重　量：13ｇ

伸縮バンドの長さが約220mm
感度：40′/ 2mm



測量用水準器

対応機種：ピンポール、ポール、
ロッド、スタッフ

※伸縮式
約Φ28mm



マイポール

MYPL22：2m-2段　重量：約500ｇ
MYPL32：3m-3段　重量：約740ｇ



測量ポール

材質：木製
規格：Φ30mm×2.0m




ハサミタイ

規格：(L2000)→1.3m～2.0m
(L3000)→1.8m～6.0m

# 測量用品

テープ 剛性力1.5倍！



剛厚セフGロック
テープ：25㎜×5.0m
イエローテープ仕様



セフコンベZロック
テープ：25㎜×5.5m
イエローテープ仕様



G3ゴールドロック
テープ：25㎜×5.5m
25㎜×7.5m

テープ 剛性力1.5倍！ スチール剛尺（ストロング）テープ



G3ゴールドロック
テープ：27㎜×5.5m

スチールテープ



G3ゴールドWマグ25
テープ：25㎜×5.5m
単管パイプやLGSにもガッチリつく本体マグ

安全ロープ標準装備！

スチールテープ



安全セフGロック
テープ：25㎜×5.5m
両面目盛

ナイロンコートテープ



スパコン
テープ：19㎜×5.5m
25㎜×5.5m

スチールテープ




セフコンベGロック
テープ：25㎜×5.5m
25㎜×7.5m

ステンレススチールテープ



Gステンロック
テープ：25㎜×5.5m
25㎜×7.5m

サビに強い！ ステン




※塩水テストによる比較

スチールテープ



ロック19
テープ：19㎜×5.5m

スチールテープ



ロック25
テープ：25㎜×5.5m
25㎜×7.5m

※カラビナ式



マグジャケットII
テープ：25㎜×5.5m
※カラビナ式



両面目盛スケール
テープ：25㎜×5.5m
25㎜×7.5m



ステンレススケール
テープ：25㎜×5.5m
25㎜×7.5m

ナイロンコートテープ



EVOスケール
テープ：25㎜×5.5m

落下防止コード付



セルフロック式スケール
テープ：25㎜×5.5m
落下防止コード付



セルフロック式スケール
テープ：25㎜×5.5m



インパクトコンベックス
テープ：25㎜×5.5m



片面メジャー
テープ：25㎜×5.5m

ナイロンコートテープ



エンジニヤスーパー
HSP-30：10㎜×30m
HSP-50：10㎜×50m

スチールテープ



スーパーパワーコート
ST10-30 ：10㎜×30m
ST10-50 ：10㎜×50m

ステンレススチールテープ



ステンレススーパーパワーコート
ST10-30 ：10㎜×30m
ST10-50 ：10㎜×50m

4倍速

ガラス繊維



ミリオンオープン
ST10-30 ：12.5㎜×30m
ST10-50 ：12.5㎜×50m
ST10-100：12.5㎜×100m

ナイロンコートテープ



スチロンオープン
ST10-30 ：10㎜×30m
ST10-50 ：10㎜×50m
ST10-100：10㎜×100m

ナイロンコートテープ



3倍速

サンエックススチロン
HSP-30：10㎜×30m
HSP-50：10㎜×50m
HSP-100：10㎜×100m



ローラーボーイ



ウォーキングメジャー

一輪タイプ

| 10cm×10kmタイプ | | | |
|---|---|---|---|
| 最小単位 | 最大単位 | 伸縮サイズ | 重量 |
| 10cm | 10km | 510mm～990mm | 800ｇ |
| 1cm×1kmタイプ | | | |
| 最小単位 | 最大単位 | 伸縮サイズ | 重量 |
| 1cm | 1km | 510mm～990mm | 800ｇ |

二輪タイプ

| 10cm×10kmタイプ | | | |
|---|---|---|---|
| 最小単位 | 最大単位 | 伸縮サイズ | 重量 |
| 10cm | 10km | 510mm～990mm | 1,100ｇ |
| 1cm×1kmタイプ | | | |
| 最小単位 | 最大単位 | 伸縮サイズ | 重量 |
| 1cm | 1km | 510mm～990mm | 1,100ｇ |




下水道管ミラー
ミラーサイズ 1型：H188㎜×W150㎜
ミラーサイズ 2型：H203㎜×W90㎜





# 測量用品

## 水糸












ピンポール
サイズ：Φ6×300㎜、500㎜、600㎜
Φ8×1,000㎜



トラバーピン
サイズ：Φ3.5㎜×300㎜、 500㎜



ピンポールスタンド
PPS-S ： 脚長30cm
PPS-L ： 脚長50cm



●裏面も引っ掛け可能な鬼爪仕様

ミニロッド
サイズ：2m×25㎜巾




ユポロッド（テープ）
規格：幅50㎜×25m
幅75㎜×25m



リボンロッド
幅 ：60㎜、 120㎜、 150㎜
長さ：2m、3m(2・3mは幅60㎜のみ)
5m、10m、20m、30m



| 型式／タイプ | 仕様 |
|---|---|
| 60S | 60㎜幅用3～10m対応 |
| 60M | 60㎜幅用20～30m対応 |
| 60L | 60㎜幅用50m対応 |
| 100S | 100㎜幅用5～10m対応 |
| 100M | 100㎜幅用20～30m対応 |
| 100L | 100㎜幅用50m対応 |
| 120S | 120㎜幅用5～10m対応 |
| 120M | 120㎜幅用20～30m対応 |
| 120L | 120㎜幅用50m対応 |
| 150S | 150㎜幅用5～10m対応 |
| 150M | 150㎜幅用20～30m対応 |
| 150L | 150㎜幅用50m対応 |

60㎜幅用　120㎜幅用　150㎜幅用
リボンロッドケース
サイズ：60㎜用、120㎜用、150㎜用
各種 S M L



ハンディ墨つぼ（ホルダー付）
糸の長さ：20m
自動巻取：10m



パーフェクト墨つぼ　EVO
糸の長さ：20m
自動巻取：10m
細糸 0.6㎜



パーフェクト墨つぼ　GUN-X
糸の長さ：15m
自動巻取：6m
細糸 0.6㎜



パーフェクト墨つぼ
糸の長さ：20m
自動巻取：10m
細糸 0.6㎜



ピーライン墨つぼ　X・XX
糸の長さ：X15m、XX20m
自動巻取：7.5m
細糸 0.6㎜



墨汁
容量 ：180ml




パーフェクトライン
糸の長さ：20m
糸の太さ：1.0㎜ 粉容量：100ｇ



チョーク自動巻
糸の長さ：10m 自動巻：7m
糸の太さ：1.0㎜ 粉容量：40ｇ



チョークはや巻
糸の長さ：30m ※3倍早巻き
糸の太さ：1.0㎜ 粉容量：100g




メガライン
糸の長さ：50m
糸の太さ：3.0㎜



メガライン用
チタン粉
容量 ：1kg



チョークライン用チョーク
容量 ：300ｇ



ハンディ下振 Pro（自動巻取式）
糸の長さ：5m
下振重量：400ｇ



G3キャッチ（自動巻取式）
糸の長さ：3m
下振重量：300ｇ



G3パーフェクトキャッチ（自動巻取式）
糸の長さ：4.5m
下振重量：400ｇ

かるこ





下振



# はしご・脚立

## My Style はしご兼用脚立

■スタンダードタイプのはしご兼用脚立
■昇降しやすい幅広踏ざん（55 mm）




| サイズ | 品番 | 天板高さ（m） | はしごの長さ（m） | 質量（kg） |
|---|---|---|---|---|
| 60cm タイプ | KW-60 | 0.51 | 1.11 | 2.5 |
| 90cm タイプ | KW-90 | 0.81 | 1.72 | 3.2 |
| 120cm タイプ | KW-120 | 1.10 | 2.33 | 4.2 |
| 150cm タイプ | KW-150 | 1.39 | 2.96 | 5.7 |
| 180cm タイプ | KW-180 | 1.68 | 3.57 | 7.0 |
| 210cm タイプ | KW-210 | 1.97 | 4.18 | 9.0 |

## K専用脚立

最大使用質量 100kg

■スタンダードタイプの長尺専用脚立
■昇降しやすい幅広踏ざん



| サイズ | 品番 | 天板高さ（m） | 質量（kg） |
|---|---|---|---|
| 240cm タイプ | K-240 | 2.27 | 8.5 |
| 270cm タイプ | K-270 | 2.56 | 9.5 |
| 300cm タイプ | K-300 | 2.85 | 11.0 |
| 360cm タイプ | K-360 | 3.43 | 14.9 |

## 1連はしご 1EX

最大使用質量100kg
スタンダードタイプの
1連はしご




| 型 式 | 全長m | 質量kg |
|---|---|---|
| 1EX-30 | 2,97 | 5,5 |
| 1EX-40 | 3,99 | 7.0 |

## 2連はしご 2EX

最大使用質量100kg
ロープ直引きで、伸縮操作が
手早く行えます。




| 型 式 | 全長m | 縮長m | 質量kg |
|---|---|---|---|
| 2EX-50 | 5.27 | 3.23 | 11.2 |
| 2EX-60 | 5.95 | 3.57 | 12.5 |
| 2EX-70 | 7,31 | 4,25 | 16,1 |
| 2EX-80 | 7.99 | 4.59 | 17.6 |

## 2連はしご 2PRO［プロ］


最大使用質量130kgの
業務用2連はしご
※2PRO-93、100は100kg

最大使用質量 2PRO-100 100 kg


滑り止め端具ユニット部分


アルフロジョイント構造





| 型 式 | 全長m | 縮長m | 質量kg |
|---|---|---|---|
| PRO- 100 | 10.00 | 5.58 | 26.0 |

■JIS1300形規格品　※2PRO-93はJIS1000形規格品
■アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています
■伸縮ロープがたるまないエンドレス機構

## 足場台 DWD AJH ST


洗車やお掃除など様々な用途で
活躍する足場台

最大使用質量 100 kg
天場の高さ：0.42～0.83m






使用例（DWD-K608B）


収納状態（DWD-K608B）
折りたたみ式ですので運搬時や
収納時にスペースをとりません

| 型 式 | 天場の高さ m | 天場寸法mm 昇降面 | 天場寸法mm 長さ | 設置寸法mm 昇降面 W | 設置寸法mm 長さ D | 保管収納寸法mm 長さ | 保管収納寸法mm 幅 | 保管収納寸法mm 奥行 | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWD-K606B | 0.60 | 300 | 600 | 426 | 1006 | 665 | 430 | 180 | 5.0 |
| DWD-K808B | 0.83 | 300 | 825 | 467 | 1369 | 890 | 470 | 185 | 6.2 |

■高さ、天場長さが用途に合わせて選べる全4タイプ
■折りたたみ式で収納時も場所を取りません








# はしご・脚立

## トラック昇降ステップ DXF

トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートします
オプションの連結足場板や手すりわくを取り付けることで、
より安全に効率よく作業することができます

特許登録済

仕様 AH

最大使用質量 150 kg
天場寸法／400×427



DXF-14×2台+DXF-ST15+DWG-TEL 使用イメージ


DXF-14×2台+DXF-ST30+DWG-TEL×2台 使用イメージ


DXF-14
使用イメージ



DXF-14
収納状態



DXF-18（段差設置状態）
※掲載写真の段差は撮影のためのものです

| 型式 | 天場の高さ m | 段数 | 踏ざん間隔mm P | 設置寸法mm 昇降面 W | 設置寸法mm 奥行 D | 保管収納寸法mm 長さ | 保管収納寸法mm 幅 | 保管収納寸法mm 奥行 | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF-13 | 0.92～1.35 | 4 | 294 | 435 | 690～821 | 980 | 555 | 130 | 7.8 |
| DXF-14 | 1.02～1.45 | 4 | 317 | 435 | 723～855 | 1095 | 555 | 130 | 7.8 |
| DXF-18 | 1.47～1.90 | 6 | 283 | 435 | 859～990 | 1555 | 555 | 130 | 9.0 |

■折りたたみ式でコンパクトに収納できます
■回転収納式手掛り棒2本標準装備
■脚の長さは25mmピッチで調整できます（最大約43cm）
■フック内幅寸法63mm
■下ろした状態のあおりにも取り付けが可能です

### オプション

| 名称 | 型式 | 天場寸法mm 長さ | 天場寸法mm 幅 | 厚み mm | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結足場板 | DXF-ST15 | 1542 | 400 | 46 | 6.4 |
| | DXF-ST30 | 3076 | 400 | 71 | 15.4 |

※DXF-14、18とDXF-14TEA、18TEAで使用可能です　※運賃別途

| 名称 | 型式 | 手すり長さ mm | 手すり設置高さ mm | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|
| 手すりわく | DWG-TEL | 1488 | 900 | 4.1 |

※DXF-ST15には1枚、DXF-ST30には2枚必要です　※運賃別途

## トラック昇降ステップ DXF-TE


トラックのあおり部分に取り付けて、
荷台への昇降をサポートします

特許出願中

仕様 AH

最大使用質量 150 kg
天場寸法／400×427


DXF-14TEA
使用イメージ



あおりフック


手すりを畳んで収納可能


手すりロックは
指1本で操作可能


伸縮操作レバー



DXF-14TEA（収納状態）


手すりを裏表
どちらでも設置可能



DXF-14TEA（段差設置状態）
※掲載写真の段差は撮影のためのものです

| 型式 | 天場の高さ m | 段数 | 踏ざん間隔mm P | 設置寸法mm 昇降面 W | 設置寸法mm 奥行 D | 保管収納寸法mm 長さ | 保管収納寸法mm 幅 | 保管収納寸法mm 奥行 | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF-14TEA | 1.02～1.45 | 4 | 317 | 435 | 723～855 | 1235 | 540 | 165 | 11.2 |
| DXF-18TEA | 1.47～1.90 | 6 | 283 | 435 | 859～990 | 1630 | 540 | 165 | 13.5 |

■折りたたみ式でコンパクトに収納できます
■回転スライド収納式手すり標準装備
■脚の長さは25mmピッチで調整できます（最大約43cm）
■フック内幅寸法63mm

PiCa

# 環境整備用品



トイレットペーパー
（芯あり×12個入り）



トイレットペーパー
（芯なし×6個入り）



テッシュペーパー



ピカ王



ベンジン


固形石鹸



ハンドソープ



食器洗剤



手指消毒剤



フマキラー


ピレトリン



ガラス透明
クリーナー



ハチノックL



ハブノック・ネオ



かとりせんこう



かとりせんこう皿


手持ちビーカー
容量
【0.5ℓ・1ℓ・2ℓ・3ℓ】



ポイズンリムーバー


ペコペット



ビッグオートポンプ



洗手観音



泡立ちせっけんネット


トイレ
ミニボール



中性トイレ
クリーナー



トイレ用洗剤
（ナイス）



仮設トイレ専用
（臭チャット）


トイレブラシ


トイレブラシ
（ケース付）



トイレの消臭元





# カッティング文字

## 配管カッティング文字




## ご使用方法と貼付施工の注意点

**カッティング製品は、透明フィルム・文字・台紙の粘着力の差を利用して文字を転着させる性質上、他のステッカー製品よりもデリケートな保管やお取り扱いを必要とします。**

**粘着製品でもあり、原則的に「粘着物が貼りつきにくい対象」へは作業の支障が顕著に生じえます。なるべく低温時を避け、あらかじめ汚れ（水・油・ホコリ）をふき取った平滑な面へご使用下さい。**




**配管用カッティング文字の貼付前の製品は「台紙」「粘着文字」「転写用透明フィルム」の３層構造になっており、透明フィルムと文字部分の粘着力の差によって文字を転着させるものです。**
（「透明地のステッカー」とは違い、粘着文字部分が透明フィルムと台紙の間に位置しています。）




**ご使用の際は、表面の透明フィルム側からではなく、「裏面の台紙のほう」からそっとめくります。**
**（※文字の付いた透明フィルム側からめくると、文字の一部のみが残ったり破損したりする原因になります。）**
気温や保管状況によっては、台紙のみをはがしにくくなる事があります。あらかじめ透明フィルムの上からよくこすりつけておくと、作業性が良くなります。




**透明フィルムごと対象物に貼り付けます。**
**シワの生じないように注意して貼り付けた後、ヘラなどでしっかりとこすりつけ、充分に圧着させます。**
対象に密着していない状態で、初めから強く一方向へこすりつけるとシワの発生原因になる事があります。周囲へ徐々に空気を押し出すように、均一に圧着させてゆくようにしてください。




**表面の透明フィルムのみを、なるべく貼付面に対し「水平な方向」へ引っぱるようにそっとはがします。**
粘着剤が貼りつきにくい対象物や、特に寒冷時などで対象物が冷えている場合には、文字が充分に粘着せずフィルムに文字が残りやすいケースが起こりえます。このような場合は充分な時間を置いてからフィルムをはがすか、対象を温めることで作業しやすくなります。

● **保管時の温度も粘着性能が変質する原因となりますので、ご使用前の製品は高温となる場所などに長期間放置しないようにご注意願います。**


## カッティング文字


### 「配管カッティング文字」




- ◆タテ書き・ヨコ書き
- ◆書体：角ゴシック・丸ゴシック
- ◆文字色：黒・白・青・赤

**※お客様のご要望に応じて**
**【サイズ】【書体】【色】**
**作製可能です。**




※別注製作品の場合は、特にご指定の無い限り「全長は成り行き」となります。
最大全長の制限や指定全長（両端揃え）のある場合には、その都度ご指定下さい。

販売単位　1 枚より

（タテ・ヨコをご指定下さい）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温水管（往） | 12 | 消火管 | 23 | 市水管 | 34 | 連結送水管 |
| 2 | 温水管（還） | 13 | 消火給水管 | 24 | 井水管 | 35 | 揚水ポンプ1号 |
| 3 | 冷水管（往） | 14 | 排水管 | 25 | ドレン管 | 36 | 揚水ポンプ2号 |
| 4 | 冷水管（還） | 15 | 蒸気管 | 26 | オーバーフロー | 37 | 冷却水管 |
| 5 | 給水管 | 16 | 揚水管 | 27 | 補給水 | 38 | 給湯管 |
| 6 | 給湯管（往） | 17 | 汚水管 | 28 | エアー | 39 | 冷温水管 |
| 7 | 給湯管（還） | 18 | 通気管 | 29 | 工業水 | 40 | 連通管 |
| 8 | 冷却水（往） | 19 | オイル管 | 30 | 雑排水 | 41 | 屋内消火管 |
| 9 | 冷却水（還） | 20 | 膨張管 | 31 | 冷媒管 | 42 | 屋外消火管 |
| 10 | 冷温水（往） | 21 | 加湿管 | 32 | ブライン | | |
| 11 | 冷温水（還） | 22 | ガス管 | 33 | スプリンクラー | | |

上表以外の文字およびサイズ・色は別注製作として 1 枚より対応致します。




参考様式

## FAX 注文書

送信方向

板材質　□無反射　□反射　□高輝度




□チェック　□チェック　□チェック　□チェック　□チェック

| | |
|---|---|
| ①<br>工事内容 | |
| ②<br>期間＋時間帯 | 年　月　日～　年　月　日<br>時間帯　：　～　： |
| ③<br>工事種別 | |
| ④発注者 | |
| 電話 | |
| ④施工者 | |
| 電話 | |
| ⑤<br>工事名 | |
| ⑥<br>工事区間 | |
| ⑦請負額 | |

## 工事看板表示基準

| 区分 | 主な工種 | 工事種別 | 工事目的（表示例） ※20文字以内 |
|---|---|---|---|
| 道路工事 | 道路改良工事 | | (〇〇踏切付近の)渋滞を解消するためバイパスを整備しています |
| | | | 安全で快適なバイパスを整備しています |
| | | アクセス道路工事 | 〇〇へのアクセス道路を整備しています |
| | | | 安全で快適な道路になおしています |
| | | | 渋滞を解消するため道路を拡幅しています |
| | | | 渋滞を解消するため4車線化工事をしています |
| | | | 渋滞を解消するため立体交差にしています |
| | 交差点改良工事 | 交差点工事 | 渋滞を解消するため右(左)折レーン工事をしています |
| | | | 交通事故を解消するため交差点を改良しています |
| | 歩道工事 | | 安全な通学路のため歩道を整備しています |
| | | | 美しい街並み景観を創出する道をつくっています |
| | | | 歩道を広げる工事を行っています |
| | | | 歩道のバリアフリー化を行っています |
| | | | 傷んだ歩道をなおしています |
| | 電線共同溝工事 | 電線共同溝工事 | 電線類の地中化を行っています |
| | 橋梁(上部・下部)工事 | | 渋滞対策のため新しい橋を架けています |
| | | | 〇〇バイパスのため新しい橋を架けています |
| | | | 新しい橋のための工事を行っています |
| | 橋梁塗装工事 | | 傷んだ塗装を塗り替えています |
| | 橋梁補強工事 | 橋梁補強工事 | 地震対策のため橋の補強を行っています |
| | 歩道橋撤去工事 | | 古くなった歩道橋を撤去しています |
| | 道路舗装修繕工事 | 舗装補修工事 | 傷んだ舗装をなおしています |
| | 道路舗装新設工事 | | 騒音を少なくする舗装を行っています |
| | 道路維持工事 | 道路維持工事 | 傷んだガードレール(標識、排水桝等)をなおしています |
| | 道路照明灯設置工事 | | 安全を確保するため道路照明を設置しています |
| | 照明灯改修工事 | 照明灯改修工事 | 古くなった照明灯を新しくしています |
| | 道路標識整備工事 | | 路線案内のため標識を設置しています |
| | 法面工事 | 法面工事 | 落石を防ぐため防護ネットを設置しています |
| | 法面工事 | | 法面の保護のため擁壁を設置しています |
| | △△工事<br>(橋梁、トンネル等) | △△工事<br>(橋梁、トンネル等) | 〇〇バイパス(道路)の△△工事を行っています<br>(△△：橋梁、トンネル、舗装、盛土、切土、擁壁、水路等) |
| 河川海岸関係 | 護岸工事 | | 堤防・法面保護のため護岸を設置しています |
| | 橋梁工事 | 橋梁工事 | 河川(改修・拡幅)のために橋を架け替えています |
| | 堰改築工事 | | 河川(改修・拡幅)のために堰を取り替えています |
| | 樋管改築工事 | 樋管改築工事 | 河川(改修・拡幅)のために樋管を取り替えています |
| | 災害復旧工事 | | 災害で崩れたところをなおしています |
| | 護床工事 | 護床工事 | 水の流れで川底が削られるのを保護しています |
| | 築堤工事 | | 洪水氾濫を防止するための堤防を整備しています |
| | 堤防除草工事 | 堤防除草工事 | 堤防の維持管理を図るため除草をしています |
| | 海岸侵食対策工事 | | 砂浜の侵食防止にヘッドランドを整備しています |
| | 高潮対策工事 | 高潮対策工事 | 海水の侵入を防ぐため護岸を整備しています |
| | 消波工事 | | 波の勢いを弱めるためブロックを設置しています |
| | 養浜工事 | 養浜工事 | 砂浜の侵食防止に砂を補給しています |
| 砂防関係 | 急傾斜地崩壊対策工事 | | がけ崩れから人家を守るため〇〇を整備しています |
| | 砂防工事 | 砂防工事 | 土石流に備え(砂防堰堤・護岸)を整備しています |
| | 地滑り対策工事 | | 地すべりを防ぐための対策工事をしています |
| | 躯体改築工事 | ダム工事 | ダム堤体の改修を行っています |
| | 放流設備工事 | | ダムのゲート設備を取替えています |
| 下水道関係 | 下水道工事 | 下水道工事 | よごれた水を集める管を埋設しています |
| | 下水道工事 | | 雨を集める管を埋設しています |
| | ポンプ場工事 | ポンプ場工事 | 下水を送るポンプ場を整備しています |
| | 処理場工事 | | 下水を処理する施設を整備しています |
| | 修繕・補修工事 | 下水道工事 | 下水道管の修理を行っています |
| | 支障移設工事 | | 下水道管の移設を行っています |
| | 埋設物調査工事 | 下水道工事 | 埋設物の調査を行っています |
| | 緊急工事 | | 下水道管の緊急修理を行っています |
| | 点検・補修工事 | 下水道工事 | 下水道管の点検・修理を行っています |
| | 舗装復旧工事 | | 下水道管の埋設跡の復旧を行っています |
| 電力関係 | 供給関連工事 | 電気工事 | 電気設備の新設を行っています |
| | 新設(増設・取替・撤去)工事 | | 電気設備の取替を行っています<br>電気設備の撤去を行っています |
| | 支障移設工事 | 電気工事 | 電気設備の移設を行っています |
| | 通信ケーブル関連工事 | | 電気通信ケーブルの敷設を行っています |
| | 埋設物調査工事 | 電気工事 | 埋設物の調査を行っています |
| | 緊急工事 | | 電気設備の緊急修理を行っています |
| | 機材搬出入工事 | 電気工事 | 電気設備の機材を入れて(出して)います |
| | 点検・補修工事 | | 電気設備の点検・修理を行っています |
| | 無電柱工事 | 電気工事 | 電柱の撤去を行っています |
| | 道路復旧工事 | | 電気設備の埋設跡の復旧を行っています |
| 電話・電気通信関係 | 供給関連工事 | 電話工事 | 電話設備の新設を行っています |
| | 新設(増設・取替・撤去)工事 | | 電話設備の取替を行っています<br>電話設備の撤去を行っています |
| | 支障移設工事 | 電話工事 | 電話設備の移設を行っています |
| | 通信ケーブル関連工事 | | 通信ケーブルの敷設を行っています |
| | 埋設物調査工事 | 電気工事 | 埋設物の調査を行っています |
| | 緊急工事 | | 電話設備の緊急修理を行っています |
| | 機材搬出入工事 | 電話工事 | 電話設備の機材を入れて(出して)います |
| | 点検・補修工事 | | 電話設備の点検・修理を行っています |
| | 無電柱工事 | 電話工事 | 電柱の撤去を行っています |
| | 舗装復旧工事 | | 電話設備の埋設跡の復旧を行っています |
| | 公衆電話BOX工事 | 電話工事 | 公衆電話BOXの【新設・撤去】を行っています |
| ガス関係 | 供給関連工事 | | ガス管の新設を行っています |
| | 新設(増設・取替・撤去)工事 | ガス工事 | ガス管の取替を行っています<br>ガス管の撤去を行っています |
| | 修繕・補修工事 | | ガス管の修理を行っています |
| | 支障移設工事 | ガス工事 | ガス管の移設を行っています |
| | 埋設物調査工事 | | 埋設物の調査を行っています |
| | 緊急工事 | ガス工事 | ガス漏れのため緊急修理を行っています |
| | 点検・補修工事 | | ガス管の点検・修理を行っています |
| | 舗装復旧工事 | ガス工事 | ガス管の埋設跡の復旧を行っています |
| 水道関係 | 供給関連工事 | | 水道管の新設を行っています |
| | 新設(増設・取替・撤去)工事 | 水道工事 | 水道管の取替を行っています<br>水道管の撤去を行っています |
| | 修繕・補修工事 | | 水道管の修理を行っています |
| | 配水管工事 | 水道工事 | |
| | 支障移設工事 | | 水道管の移設を行っています |
| | 埋設物調査工事 | 水道工事 | 埋設物の調査を行っています |
| | 緊急工事 | | 緊急で水道管の水漏れを直しています |
| | 点検・補修工事 | 水道工事 | 水道管の点検・修理を行っています |
| | 舗装復旧工事 | | 水道管の埋設跡の復旧を行っています |

# FAX 注文書

送信方向

参考様式

# (赤土看板) 工事現場における立て看板

## ⑴工事現場用

| 沖縄県赤土等流出防止条例に係わる表示 | |
|---|---|
| 工事名 | |
| 通知書番号 | |
| 通知年月日 | 令和　　年　　月　　日 |
| 工事面積 | ㎡ |
| 工事期間 | 令和　年　月　日～令和　年　月　日 |
| 管理者名 | |
| 残土処理場所在地 | |

## ⑵残土処理場・土取り場用

| 沖縄県赤土等流出防止条例に係わる表示 | |
|---|---|
| 工事名 | |
| 通知書番号 | |
| 通知年月日 | 令和　　年　　月　　日 |
| 管理者名 | |

# FAX 注文書

送信方向

参考様式

## 工事標示板

工事名称：
工　　期：令和　年　月　日～令和　年　月　日
発 注 者：
監 督 員：
設計監理：

《施工業者》
建　　築：
電　　気：
機　　械：

サイズ□900×1800　□1200×2400　□1800×3600

| | |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工　期 | 令和　年　月　日～令和　年　月　日 |
| 発注者 | |
| 監督員 | |
| 設計･監理 | |
| 建　築 | |
| 電　気 | |
| 機　械 | |
| その他 | |

## 品名検索

### 数字


4ヶ国語看板 52
3倍尺のび助 166


### アルファベット


AK フェンス 16・25
AK チューブ 15・35
DC 看板 48
DV 継手 149
DX パウダー 144
HC 看板 47
H 鋼金具 19・44
H 鋼クランプ 44
H 鋼サポート 19・44
H 鋼フランジガード 138
JL スペーサー 142
JS グラウト 144
J スリング 155
KA3V 46
KY ブロック 39
KY ボード 64
KY ボード用掲示板 10・64
LED ソーラーセンサーライト 161
LED ソーラーチューブ 15・35
LED 着脱式回転灯 14・34
LED 投光器クランプライト 161
LED フラッシュアロー 15・38
LED ペンタゴン GT 161
LED ライト 161
LED ロープライト 35
L 型アルミアングル 159
MA スタンド 16・26
M 筋 142
NEXCO 西日本工事用車両幕 95
OK マット 20
PP 縄 148
PP ロープ 148
PVC コーン 36
P カットテープ 152
P ゴマ 142
P コン 141
P コン補修用モルタル 144
P セメント 144
R ベニヤ 140
S.Y ゲージ 165
T 型マグネット 154
UV 黒土のう砂入り 144
WT スペーサー 142


### あ


アームロック 19
アイボルト・アイナット 158
亜鉛 C 鋼 159
亜鉛アングル 159
亜鉛角パイプ 159
亜鉛平鉄 159
赤土看板 55
足場安全ゴムバンド 153
足場板 19・140
足場インサート 142
足場台 169
足場幕 95
アスファルトレーキ 157
アスベスト対策関連商品 87・88
アデカウルトラシール（止水材） 146
穴あきアングル 159
雨合羽 122
雨靴 136
アルミゲート 17・139
アルミコーンバー 17・37
アルミコの字フレーム 159
アルミスタッフ 166
アルミ見切りフレーム 159
アンカー 158
安心クッション 138
安全旗 97
安全靴 134～136
安全掲示板 10・65
アンゼンシステム掲示板 10・66～68
アンゼンシステム掲示板パーツ 69・70
アンゼンスタンド掲示板架台 11・65
安全ネット 23・148
安全ブロック 22・107
安全ベスト 118
アンゼンミニ掲示板 10・71
アンゼンミニ掲示板用架台 11
アンゼンミニ掲示板パーツ 72


### い


イージーモッコ 147
一輪車 153
一般消防標識 85
インサート 142


### う


ウエス 153
ウォーキングメジャー 167
打込キーパージョイント 142
内パス、外パス 166
ウレコート 140


### え


衛生旗 97
エキスパンドメタル 159
エコフラットホース 151
エスカルバー 100
エフコテープ 152
エラスタイト 143
塩化カルシウム 144
延長コード 162
塩ビ接着剤 150
塩ビパイプ 149


### お


オイル吸着マット 144
折りたたみ担架 139
折りたたみノコギリ 157
折りたたみ方向指示板 17
折りたたみ矢印板 38


### か


カーステップ 42
ガードフェンス 25
カートン用粘着テープ 152
カーブミラー 23・43
介錯ロープ 98
解除中マグネット 56
階段 19
回転灯 14・34
ガイドロード 39
かき板 157
角材 140
傘 122
仮設停止ライン 18・43
仮設トイレ専用臭チャット 171
ガソリン携帯缶 151
カチオンセット 144
滑剤 150
カッティング文字 172・173
カットスコッチコーン 36
カットパッカー 154
カットラインテープ 152
家庭セメント 144
かとりせんこう 171
金物等 165～168
カネライトフォーム 143
壁つなぎ 19

ガムテープ 152
カラーコーン 36
ガラス用クリーナー 171
かるこ 168
乾燥モルタル 144
カンタンテント 139
看板ウエイト 9・57
看板ソフトガード 57
看板ベット 57
看板用目隠しシート 56
カンバンライト 9・56
看板枠 57

## き

キーストックハンディ 154
木杭 140
キクラインテープ 43
危険物標識 84
規制標識 74
基礎ブロック 144
気密服 118
キャスター 19
脚立 169
キャッチクランプ 19
キュアマット 147
救命浮環 122
境界杭 165
許可証ステッカー 121

## く

杭芯棒 157
クイックライン 43
釘 157
クサビ 144
くずいれ 137
クッションドラム 18・39
クラックスケール 165
クラフトテープ 152
クランピア 44
クランプカバー 153
クリアコート 144
クリーン BOX 137
クリーンカート 23・137
グリーンネット 148
グリーンボードマーカー 63
グリーンマット 18・42
クリフステアー 20
グレーチング 159
クロスロッド 166

## け

蛍光オレンジ高輝度看板 51
蛍光手旗 93
ゲート看板 9
ケーブルタグ 85
下水道管ミラー 23・167
下水道用接合剤 151
結束線 157
結束ヒモ 25・148
ケプラーロープ 56
ケミカルアンカー 158
ケロガード 16・26
検測金具 166
減速くん 41
ケンタイト 143

## こ

高圧ガス・危険物搬送標識 85
高輝度反射方向指示板 38
工具箱 131〜133
工具袋 130
工具ホルダー 128〜130
工具類 156
工事標示板 55
鋼製足場板（アンチ） 19
公団型方向指示板 38
構内安全標識 85
紅白ヌキ板 140
コーススレッド 158
コードプロテクター 18・42
コードリール 162
コーナーガード 138
コーナークッション 138
コーンアロー 17・38
コーンサイン 9・37
コーンバー 17・37
コーンバー耳 37
コーンベット 17・36
ご近所の皆様へ 61
黒板 59・60
黒板消し 63
黒板用スプレー 156
コスト看板 46
固定ベース 19・44
ゴム製方向指示板 38
壊れにくい矢印板 15・38
コンクリート境界杭 164
コンクリートボンド 157
コンパネ詰栓 142

## さ

座金 142
左官定規 140
作業主任者の職務標識 81・82
サクションホース 151
サッシアンカー 142
サテライト 161
サビドメスプレー 156
サビラーズ 144
下振 168
サポートピン 142
三角スケール 166
三角旗 102
サン木 140
サンドペーパー 154
サントラスパーク 138

## し

シーライト 162
シールテープ 150
シェブロンガード 16・26
止水セメント 144
止水リング 141
ジスライン S 43
ジスライン用プライマー 43
シックスネスゲージ 165
自動車養生カバー 148
社旗ポールセット 11
社旗用ロープ 97
遮光ネット 148
ジャッキベース 19・44
シャックル 157
重機安全ポール 99
重機取扱い標識 89
重機取扱い幕 89
重機用セフティサイン 99
重点警戒中看板 46
充電式 LED 投光器 161
充電リチウムイオン電池 161
自由帷 154
樹脂コーンバー 37
樹脂方向指示板 17・38
ジョイントテックス 144
常温合材 144
消火器 23・137
消火器 BOX 23・137
消火器置場 23・137
消火バケツ 137
情報看板 9・46
消防隊進入標識 84
ショートタップ 162
食器用洗剤 171
自立式グリーンバッグ 147
シルバーブロック 16・26
白セメント 144
白塗りベニヤ 140
伸縮ブラケット 19
伸縮ホワイト・グリーンボード 63
伸縮ロッド 166

## す

水缶 151
すいがら入れ 137
垂直親綱及び関連商品 108・109
水道ホース 151
スイング標識 99
スーパーサンブレホース 151
スーパーハリー 160
スーパーロックフック 157
杉板 140
すきま用テープ 152
スクイザー 154
スケール 167
スコッチコーン 36
スコップ 157
スコヤ 165
筋交い（ブレス） 19
スタイロフォーム 143
スチールパイル 16・44
ステアガード 19
ステップキューブ 22
ステンレス丸棒 159
砂 144
スパッタシート 148
スプリング 158
スプレーライナー 23・156
スプレンダー GIII 13・33・58
スペーサーブロック 142
スベリ止テープ 152
墨つぼ 168
スライド式コーンバー 37
スラブゴマ 142
スリム看板 49・50
寸法切りナマシ 157

## せ

セーフティブラボー 100
セーフティブロック 153
石灰 144
石鹸 171
節電タップ 162
セットハンマー 157
ゼニライトブイ（小型標識灯） 162
セパ 141
セフティキャップ 153
セフテム 2 9・58
ゼブラチューブ 138
セメント 144
セリーズ 98
ゼロヨン 144
センサーコード 162
全ねじ 158

## そ

送風機 154
ソーラーガードマン 12・30
ソーラーキングミニ 15・34
ソーラーキングミニ輝 15・34
ソーラーサイン 12・31
ソーラー式街路灯 14
ソーラー式ポータブル LED 標示機 13・32
ソーラー信号機 13・32
ソーラー電光盤 12・28・29
ソーラービッグホープ 13・33
ソーラープリズムアイ 15
測量鋲 165
測量ポール 166
測量用水準器 166
ソフタイト 143
ソフトコーン 40

## た

タービーメッシュ 148
ターンバックル 157
台車 153
台付けワイヤー 157
タイトグラスター 144
耐熱塗料スプレー 156
タイヤストッパー 42
ダイヤレン 160
タグボックス 154
竹さお 140
竹ほうき 154
建枠（BT 足場） 19
タフブネ 154
玉掛警報器 98
玉掛ワイヤー 155
たれ幕 93
単管クランプ 19・44
単管ジョイント 19・44
タンカンたれ幕 91
単管パイプ 16・44
単クランプ 19・44
段差スロープ 42
タンバリ標識 90
ダンプラ 140

## ち

チェーン 157
チェッカーフラッグ 97
蓄光式誘導灯 84
チャッターバー 40
中性クリーナー 171
調整枠 19
丁張板 140
チョーク 63
チョークホルダー 63
チョークライン 168
チョークライン用粉 168
ちりとり 154

## つ

墜落制止用器具 109
墜落制止用器具（胴ベルト関連） 103・104
墜落制止用器具（ハーネス関連） 105〜108
通水式ホースリール 151

## て

ティッシュペーパー 171
テーパーゲージ 165
デジタルロック 154
デジロック 154
手摺柱 19
手摺棒 19
鉄筋 159
鉄筋ゴムピッチ 152
鉄ピン 44
手袋 127
手持ちビーカー 171
手指消毒剤 171
デルタクッション 39
電気工事用たれ幕 102
電光盤 13・32
点字パネル 42
点字マット 18
電池 161
テント 23
テントウエイト 23
テンバー 142
天端ポイント 142

## と

トイレットペーパー 171
トイレの消臭元 171
トイレブラシ 171
トイレミニボール 171
トイレ用洗剤 171
銅管パイプ・継手 150
投光器 161
透視度計 154
胴長 122
透明ホース 151
灯油缶 151
道路線引き用スプレー 156
トークナビ 98
ドーナツスペーサー 142
特殊樹脂パイプ（KY ライン） 16・27
ドクターハッチ 144
特注看板 53〜55
特注幕 92
土のう袋 147
飛び出し注意サインスタンド 86
扉フェンス 17・25
とまるくん 18・39
ドライワイパー 154
トラックシート 148
トラック昇降ステップ 170
トラックロープ 148
トラ布テープ 152
トラバーピン 168
トラフィックコーン 17
トラロープ 148
トランス 162
取扱責任者ステッカー 121
ドリルスクリュー 158
トワイライトテック 15・34
トン土のう袋 147
トン土のう袋スタンド 147

## な

南京錠 154

## に

ニードフルマット 147
ニューアルロッド 166
入坑者一覧表 90
ニューハイレベラー 144

## ぬ

ヌキ板 140
布 154
布テープ 152
布粘着テープ 152

## ね

ネオステップ 138
ネットフェンス 27
ネットフェンス目隠しシート 16・25
ネットプロテクター 27

## の

ノギス 165
のぼり 96
ノンスリップテープ 152

## は

ハードマット 154
ハードロープ 148
パーライト 144
廃棄物分別標識 80
廃棄物保管場所標識 80
ハイジャスター 144
パイプガード 138
パイプサポート 19・142
ハイポイント 142
ハイモル 144
バカボー君 166
羽子板ボルト 142
ハサミタイ 166
はしご 169
ハチノックL 171
八連スーパーソケット 15・35
パック・ロープベビー 148
バックアップ材 154
パノラマオー 101
パノラマユー 101
ハブノックネオ 171
バブルゴムマット 18・42
バラス 144
バリウエイト 26
バリケード用方向指示板 38
バリロード 39
番号キー 154
番線 157
番線カッター 157
ハンドソープ 171
半トンブロック 11
万能ロープ 148
ハンマー 157

## ひ

ピカエモン 154
引き戸フェンス 25
ビスコン 158
ピッチゲージ 166
ビニールテープ 152
ビニロンクレモナロープ 148
ビューティー閃光灯 15・34
標語マグネット 10
標識ロープ 102
平織ロープ 148
平ゴム 148
ピレトリン 171
ピンポール 168
ピンポールスタンド 168

## ふ

フェンス用目隠しシート 16・25
フイトルモップ 154
フィルムクロステープ 152
風速計 97
プーリーキャップ 97
フェンスブロック 16・25
フォームタイ（シーボルト） 142
吹き流し 97
吹き流し標識 97
吹き流し用金具 97
縁石用マーカー 40
プチシート 147
フック 157
フマキラー 171
プライマー（アイカアイボン） 42
プラチェーン 152
フラッグキーパー 97
プラットウォール 24
プランター 137
ブルーシート 148
ブルーマット 148
フリーロック 154
フレキシブルダクト 154
プレス管 151
フロアホーキ 154
ブロー式折畳矢印板 17・38
ブローンアスファルト 144
ブンチリ 154

## へ

ペール缶 153
壁面取付けセンサ回転灯 14・34
ヘッドライト 116・117
ベニヤ 140
ベルト荷締機 153
ヘルベルト・ヘルベルトサイン 114
ヘルメット 111〜113
ヘルメット関連商品 116
ヘルメットステッカー 114・115
ベンキ 156
ベンチャーマーク鋲 163

## ほ

ポイズンリムーバー 171
ボイド 140
ポイントクリップ 166
ポイントベース 165
防炎シート 148
防音シート 148
方向指示板用おもり入れ 38
防災面 123
防食シール剤 150
防振ゴム 154
防風ネット 148
法令表示板 83
法令表示板取付ベース 64
ホース継手 151
ホースバンド 151
ホースリールセット 151
ホームミラー 23・43
ポールサンド 144
墨汁 168
ポケット掲示板 73
ポケット付単管たれ幕 90
保護メガネ 123
ポストコーン 17
ホタル鋲 40
ポリ管（継手等） 150
ポリシート 147
ポリバケツ 153
ポリバタ 142
ボルト 158
ボルトカバー 153
ホワイトボード 59・61・62
ホワイトボードマーカー 62
ホワイトボード用イレーザー 62
ボンジョイント 19・44
ボンベ保管用ステッカー 85

## ま

マーカーオメガ 40
マーキングテープ 152
埋設シート 165
マイティベース 21
マイポール 166
マキシムベース 21
巻尺 167
マグネット掲示板 73
マグネットサインボード 37
まくら土のう袋 147
マスク 124〜126
マスターライン 164
マスターロック 154
マノール急結剤 144
マノール新両用剥離スーパー 144
マノール接着剤 144
マノール防水剤 144
マノールポリマー 144
丸角クランプ 19・44
丸杭 140
マルチバイス 15・34
マンガ標識（WB） 75・76
マンガ標識（WE） 77・78
マンガ標識（WF） 78・79
マンホールバール 23
まんまるガード 138

## み

みかん箱 153
水糸 168
水タンク 151
ミニデーガード 138
ミニロッド 168
ミラフォーム 143

## む

無災害記録表 73

## め

メガライン 168
目地棒 143
メタルラス網 159
メッキオールネットフェンス 16
メッキクズカゴ 23
メッシュ標識 94
メトローズ 144
面木 143

## も

モールド缶 153
木毛セメント板 143
モップ 154
モンキータラップ 19

## や

ヤッケ 122

## ゆ

有機溶剤標識 80
誘導プレート 16・26
ユニステップ 19
ユポロッド 168

## よ

養生シート 147
養生番長 152
養生マット 147
養生用布粘着テープ 152
溶接金網 159
溶接ゲージ 165
溶接棒 159
横幕 94

## ら

ライズプレート 144
ライフジャケット 122
ラインマーカー 23・153
ラガーマン 154
らくらく門扉セット 44
ラッカースプレー 156
ラッシングベルト 153
ラバーコーン 36
ラボランスチロール棒ピン 171

## り

リブラス 159
リボンロッド 168
リボンロッドケース 168
両面看板 9・45
両面テープ 152
隣戸避難標識用ステッカー 84
隣戸避難標識用吹き付けプレート 84
リンダ 145

## る


ルガゾール C 144
ルミナス・アイ Mity 40
ルミネ 161


## れ


レインチョーク 63
レジンエース 158
レスキューボードベンチ 139
レフ球 161
レフテープ 40
レフネット 27


## ろ


ロードボンド 157
ローバル 156
ロープ杭 27
ロープ止め金具 97
ロープ止め釘 157
ローラーボーイ 23・167
ローリータンク 151
ローリングタワー 19
ロールマスカー 152
ロッド・ピンポールホルダー 166
路盤紙 147
路面標識 86


## わ


ワイヤー 157
ワイヤークリップ 157
ワイヤー荷締機 153
ワイヤーメッシュ 159
ワイヤーモッコ 157
ワッシャー 158
ワッペン 120
腕章 119・120











